平成 22 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四万十森林管理署長　佐藤　直治　印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
7	西平山（1275）特定流域総合治山工事	高知県土佐清水市三崎　西平山国有林1275林班	約 7カ月	治山工事

工事概要		入札及び契約方法	予定価格
Ｎｏ．9谷止工　561.7 m3	仮施設（仮設工）　1 式	一般競争入札	37,432,000 円

工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
平成 22年 7月	平成 23年 2月	29,953,700 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額　　入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所　　高知県 幡多郡 三原村 上下長谷 383
株式会社　大塚建設工業所　代表取締役 大塚 嘉秀

契約月日　　平成 22年 7月 8日
契約金額　　38,640,000 円

参加資格
①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

入 札 筆 記 書

1　工事番号　　7
2　工　事　名　　西平山（1275）特定流域総合治山工事
3　入札日時　　平成 22 年　7 月　5 日　11 時 00 分
4　入札結果　　下記のとおり
5　基準評価値　　26.715

入　　札　　者	第１回				第２回				備考
	入札金額	評価点	評価値	順位	入札金額	評価点	評価値	順位	
株式会社　大塚建設工業所	36,800,000	120.00	32.680	1					落札
沢良木建設　株式会社	37,800,000	0.00	0.000						

（注）上記金額は、入札者が見積もった金額の105分の100に相当する金額である。

平成 22 年度

工　　事　　名　　西平山（1275）特定流域総合治山工事積算内訳書

工　事　場　所　　高知県　土佐清水市　三崎　西平山国有林1275林班

四　国　森　林　管　理　局

四　万　十　森　林　管　理　署

本 工 事 費 内 訳 書

（単位：円）

明細ＮＯ	工　　種	数　量	単位	単価	金　額	備　考
1	Ｎｏ．9谷止工	561.70	m3	－	18,477,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	－	3,511,000	
	細　計				21,988,000	
	間接工事費　共通仮設費	1.00	式	－	3,425,000	
	細　計 小　計				25,413,000	
	間接工事費　現場管理費	1.00	式	－	7,923,000	
	小　計 計				33,336,000	
	一般管理費	1.00	式	－	4,096,000	
	計 合　計				37,432,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工　　種	構　造　等	数　量	単位	
1	Ｎｏ．9谷止工	コンクリート　(山林砂防工)	561.70	m3	

名　　称	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　無筋 (A)	人力	561.70	m3	
まく板型枠損料	山林砂防工	290.10	㎡	
残存型枠 (角材式)	山林砂防工	184.70	㎡	
一般型枠損料	鉄筋･無筋構造物　山林砂防工	39.60	㎡	
円筒型枠組立	300mm　山林砂防工	9.60	m	
打継面清掃	山林砂防工	561.70	m3	
昇降ステップ	山林砂防工	8.00	本	
止水板設置	山林砂防工	13.30	m	
エラスタイト取付	山林砂防工	35.60	㎡	
一般型枠損料	小型構造物　　山林砂防工	60.10	㎡	
堤名板	B型　400×550×12mm	1.00	枚	
軟岩Ⅰ(B)掘削	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.20m3　山林砂防工	81.00	m3	
岩塊・玉石掘削	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.20m3　山林砂防工	418.00	m3	
礫質土掘削	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.20m3　山林砂防工	55.00	m3	
巨石練積工 (裏込材なし)	山林砂防工	10.80	㎡	
練石積工　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ使用	山林砂防工	27.00	㎡	
筋工 (萱)	粘性土,礫質土　　35°未満　山林砂防工	24.00	m	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工　　種	構　造　等	数　量	単位	
2	仮施設（仮設工）	索道計算書NO=1　索NO=1	1.00	式	

名　　称	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設	山林砂防工　4t　426～500m	1.00	式	
足場損料 ｷｬｯﾄｳｵｰｸ	山林砂防工	219.20	m	
単管傾斜足場損料	山林砂防工	31.10	掛㎡	
先柱･元柱･支柱施設	6ｹ月～1ｶ年	1.00	箇所	
ポンプ据付・撤去（小口径 100mm）	山林砂防工	1.00	箇所	
土のう締切　4H	山林砂防工	15.00	m	
廻排水樋　4H	山林砂防工	25.00	m	
水替費　(小口径)6以上30未満（m3/h）		23.00	日	
仮道費		100.00	m	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額

工　　種	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
土工重機解体・組立		2.00	回	
雨量計		7.00	月	

（摘要）

T：直接工事費	21,988,000	ヘリコプター輸送経費（－）		○定率共通仮設費率（%）	11.15
		補正鋼材費等（－）		○施行地域補正（%）	1.00
		P：定率共通仮設費対象額	21,988,000	○採用仮設費率（%）	12.15