

平成 22 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
2	南小川地区 沖（上）地すべり防止工事	高知県長岡郡大豊町西峰 沖	約 7か月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	コンクリート土留工 83.5 m ³	コンクリート水路工 80.7 m	一般競争入札	27,623,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 7月	平成 23年 2月
				調査基準価格
				22,584,549 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市南金田 3 - 5 2 - 3
高大建設（株） 代表取締役社長 山崎 一志

契約月日 平成 22年 7月21日
契約金額 24,990,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 南小川地区 沖（上）地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 西峰 沖

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

南 小 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	コンクリート土留工	83.50	m3	—	3,551,000	
2	フトン籠積工	9.00	m	—	131,000	
3	コンクリート水路工	115.40	m3	—	7,566,000	
4	集水管暗渠工 (単独)	15.00	m	—	74,000	
5	集水管暗渠工 (併設)	80.70	m	—	309,000	
6	萱筋工	186.00	m	—	172,000	
7	植生ネット伏工 (肥料袋付)	15.00	m ²	—	25,000	
8	No.5 集水井工 静水槽コンクリート	4.50	m3	—	210,000	
9	No.5 排水ボーリング工	36.20	m	—	757,000	
10	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	3,346,000	
	細 計				16,141,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,264,000	
	細 計 小 計				18,405,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,119,000	
	小 計 計				24,524,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,099,000	
	計 合 計				27,623,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	立木補償		1.00	式	
(摘要)					
	T : 直接工事費 16,141,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.00
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	16,141,000	○採用仮設費率 (%)	13.00