

平成 23 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
10	桑ノ川山（4）水源地域整備工事	高知県長岡郡本山町桑ノ川山国有林4林班		約5ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	NO2 谷止工	150.9 m3	護岸工	58.7 m3	一般競争入札
				調査基準価格	
				平成 23年 7月	平成 23年12月
				21,919,000 円	
				18,322,700 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡仁淀川町寺村1459  
(株)不二土木 代表取締役 尾崎 二徳

契約月日 平成 23年 7月27日  
契約金額 22,155,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し



平成 23 年度

工 事 名 桑ノ川山（4）水源地域整備工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 本山町 桑ノ川山国有林4林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2 谷止工	150.90	m <sup>3</sup>	—	5,273,000	
2	護岸工	58.70	m <sup>3</sup>	—	2,135,000	
3	コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用	32.60	m <sup>2</sup>	—	615,000	
4	丸太筋工(A)	51.00	m	—	164,000	
5	筋工(萱)	83.00	m	—	82,000	
6	植生帯筋工	165.00	m	—	62,000	
7	伏工	57.00	m <sup>2</sup>	—	95,000	
8	斜面整地	427.60	m <sup>2</sup>	—	255,000	
9	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	3,317,000	
	細 計				11,998,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,393,000	
	細 計					
	小 計				14,391,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,025,000	
	小 計					
	計				19,416,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,503,000	
	計					
	合 計				21,919,000	



















# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		5.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	11,998,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.88
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	11,998,000	○採用仮設費率 (%)	13.88

