

平成 22 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
1	早明浦地区 長又(下) 復旧治山工事	高知県吾川郡いの町長又(下)	約 5ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用 94 m ² 丸太筋工 (A) 140.0m	一般競争入札	13,475,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 22年 7月	平成 22年12月	10,864,000 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡いの町戸中 8 1 - 5
(有) 手箱建設 代表取締役 山本 周児

契約月日 平成 22年 7月22日
契約金額 13,650,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 早明浦地区 長又(下) 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 長又(下)

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

早 明 浦 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用	94.00	m ²	—	1,591,000	
2	伏工	89.00	m ²	—	149,000	
3	丸太筋工(A)	140.00	m	—	466,000	
4	植生帯袋筋工	370.00	m	—	140,000	
5	筋工(萱)	190.00	m	—	192,000	
6	のり切工	37.00	m ³	—	125,000	
7	斜面整地	604.00	m ²	—	367,000	
8	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	4,112,000	
	細 計				7,142,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,422,000	
	細 計					
	小 計				8,564,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,315,000	
	小 計					
	計				11,879,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,596,000	
	計					
	合 計				13,475,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立	3 t以下 0.10m3バック材	2.00	回	
(摘要)					
T : 直接工事費	7,142,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	14.58
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	7,142,000	○採用仮設費率 (%)	15.58