

平成 22 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四万十森林管理署長 佐藤 直治 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
5	清水山(3212)復旧治山工事	高知県高岡郡中土佐町大野見 清水山国有林3212林班	約5ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用 41.4 m ² 土留工 30 m		一般競争入札	10,102,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 22年 8月	平成 23年 1月	7,842,100 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県高知市山ノ端町2 1 9-9
株式会社 双葉造園 代表取締役 鬼頭 慎一

契約月日 平成 22年 8月 4日

契約金額 10,006,500 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 清水山（3212）復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 高岡郡 中土佐町 大野見 清水山国有林3212林班

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用	41.40	m ²	—	822,000	
2	土留工 (角蛇籠)	30.00	m	—	284,000	
3	土留工 (鋼製カゴ枠)	24.00	m	—	265,000	
4	丸太筋工 (クイックポット)	31.00	m	—	230,000	
5	吹付工 (厚層基材)	365.00	m ²	—	1,067,000	
6	人力のり切工	31.00	m ³	—	104,000	
7	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	2,186,000	
	細 計				4,958,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,373,000	
	細 計					
	小 計				6,331,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	2,550,000	
	小 計					
	計				8,881,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,221,000	
	計					
	合 計				10,102,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費	産業廃棄物運搬費	コンクリート殻	1.00	m3		
	産業廃棄物処理	コンクリート殻処理	1.00	m3		
	交通誘導員B		80.00	日		
◇						
定率対象外額						

(摘要)					
T : 直接工事費	4,958,000	ヘリコプター輸送経費 (-)	○定率共通仮設費率 (%)	15.19	
		補正鋼材費等 (-)	○施行地域補正 (%)	1.00	
		P : 定率共通仮設費対象額	○採用仮設費率 (%)	16.19	4,958,000