

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
20	阿津江地区 阿津江（下）地すべり防止工事	徳島県那賀郡那賀町阿津江	約 7ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
コンクリート留工（支流部：No.1-7）：89.10m <sup>3</sup> 外 仮施設（仮設工）：支流部用-1.0式 本流部用-1.0式		一般競争入札	76,492,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 22年 9月	平成 23年 3月	62,130,349 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

徳島県 那賀郡 那賀町 掛盤 字名古ノ瀬 7-2  
株式会社 新居組 代表取締役 新居 健一

契約月日 平成 22年 9月 3日  
契約金額 78,225,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 22 年度

工 事 名 阿津江地区 阿津江（下）地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 那賀郡 那賀町 阿津江

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

那 賀 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	コンクリート土留工 (支流部：No.1-7)	89.10	m <sup>3</sup>	—	4,331,000	
2	コンクリート水路工 (支流部)	106.50	m <sup>3</sup>	—	6,737,000	
3	練石張工 (支流部：受口部)	18.70	m <sup>2</sup>	—	183,000	
4	練石張工 (支流部：普通部)	69.10	m <sup>2</sup>	—	657,000	
5	コンクリート構造物取壊工 (支流部：無筋)	13.20	m <sup>3</sup>	—	309,000	
6	加 <sup>3</sup> 砕土留工 (支流部：詰土)	96.00	m	—	898,000	
7	丸太筋工(A) (支流部)	215.00	m	—	648,000	
8	植生マット伏工 (支流部)	385.90	m <sup>2</sup>	—	2,712,000	
9	法切工 (支流部)	47.00	m <sup>3</sup>	—	161,000	
10	斜面整地 (支流部)	1,076.00	m <sup>2</sup>	—	666,000	
11	コンクリート水路工 (本流部-支線)	18.00	m <sup>3</sup>	—	1,047,000	
12	練石張工 (本流部-支流：受口部)	2.90	m <sup>2</sup>	—	26,000	
13	練石張工 (本流部-支流：普通部)	10.70	m <sup>2</sup>	—	96,000	
14	コンクリート帯工 (本流部 No. 5-9)	98.90	m <sup>3</sup>	—	3,801,000	
15	コンクリート流路工 (本流部 No. 3-5)	159.00	m <sup>3</sup>	—	11,624,000	
16	練石張工 (本流部：受口部)	76.10	m <sup>2</sup>	—	1,065,000	
17	練石張工 (本流部：普通部)	229.10	m <sup>2</sup>	—	2,642,000	
18	仮施設 (仮設工) - (支流部用)	1.00	式	—	4,135,000	
19	仮施設 (仮設工) - (本流部用)	1.00	式	—	4,793,000	

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				46,531,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	7,669,000	
	細 計					
	小 計				54,200,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	14,454,000	
	小 計					
	計				68,654,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	7,838,000	
	計					
	合 計				76,492,000	







































