

平成 23 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
 徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
13	阿津江地区 阿津江(上)地すべり防止工事(翌債)	徳島県那賀郡那賀町阿津江	約10ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	No. 6 谷止工 = 992.3 m <sup>3</sup> No. 6 流路工=71.7 m <sup>3</sup> No. 7 谷止工 = 509.5 m <sup>3</sup> 仮設工：架線施設なし=1.0式	一般競争入札	79,750,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 24年 3月	平成 24年12月	67,922,349 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県 海部郡 海陽町 久保 字松本 111-1  
 多田工業 株式会社 代表取締役 多田 裕

契約月日 平成 24年 3月 8日  
 契約金額 79,800,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し



平成 23 年度

工 事 名 阿津江地区 阿津江(上)地すべり防止工事 (翌債)積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 那賀郡 那賀町 阿津江

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

那 賀 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 6 コンクリート 谷止工	992.30	m3	—	29,156,000	
2	No. 6 コンクリート 流路工	71.70	m3	—	3,198,000	
3	No. 6 コンクリート流路工底部 練石張工	103.40	m2	—	1,923,000	
4	No. 7 コンクリート 谷止工	509.50	m3	—	15,353,000	
5	仮施設（仮設工：架線施設なし）	1.00	式	—	1,481,000	
	細 計				51,111,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	5,437,000	
	細 計					
	小 計				56,548,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	15,026,000	
	小 計					
	計				71,574,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	8,176,000	
	計					
	合 計				79,750,000	











# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費	産業廃棄物 運搬費	運搬費	1.00	式		
	産業廃棄物 処理費	処理費	1.00	式		
	雨量計		9.00	月		
◇						
定率対象外額						

(摘要)					
T : 直接工事費	51,111,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	9.12
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	51,111,000	○採用仮設費率 (%)	10.12

