

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
13	穴吹川地区 富士の池 地すべり防止工事 (翌債)	徳島県美馬市木屋平 字 川上カケ		約 5ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法		予定価格	
	流路工 82 m3	コンクリート帯工 7.1 m3	一般競争入札	17,225,000 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 22年12月	平成 23年 5月	13,968,000 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字三ツ木 2 9 0 - 4
(株) 原田組 代表取締役 根本 長茂

契約月日 平成 22年12月22日
契約金額 17,535,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 穴吹川地区 富士の池 地すべり防止工事 (翌債) 積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	流路工	82.00	m3	—	3,009,000	
2	コンクリート帯工	7.10	m3	—	270,000	
3	流路工取付工	2.20	m3	—	137,000	
4	土留工	224.40	m ²	—	2,913,000	
5	丸太筋工(A)	581.00	m	—	1,706,000	
6	筋工(萱)	1,477.00	m	—	1,397,000	
7	仮設工	1.00	式	—	286,000	
	細 計				9,718,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,413,000	
	細 計					
	小 計				11,131,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,090,000	
	小 計					
	計				15,221,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,004,000	
	計					
	合 計				17,225,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費					
◇					
定率対象外額					
(摘要)					
	T : 直接工事費	9,718,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 13.55
			補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00
			P : 定率共通仮設費対象額	9,718,000	○採用仮設費率 (%) 14.55