

平成 22 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
4	天久保 (57) 奥地保安林保全緊急対策工事 (翌債)	香川県仲多度郡まんのう町天久保国有林57林班	約 7ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No.1コンクリート谷止工 385.5 m <sup>3</sup>   カゴ砕土留工 48 m		一般競争入札	34,151,000 円
			工事着手の時期   工事完成の時期	調査基準価格
			平成 23年 3月   平成 23年 9月	28,004,049 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 香川県仲多度郡まんのう町中通194  
大西建設(株) 代表取締役 大西 ハツ子

契約月日 平成 23年 3月 4日  
契約金額 25,714,500 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(12)に該当する者

低入札価格調査の経緯 一番札(最も入札価格の低い入札者)の入札価格が調査基準価格を下回ったため、落札者の決定を保留し、当該入札者に対し低入札価格調査のための資料提出を求めた。(平成23年2月17日~2月24日)  
調査は、提出のあった調査資料に基づき入札者からの事情聴取、関係機関(他工事発注者、取引銀行)への照会等を実施し、入札価格により契約内容に適合した履行ができるか否かについて確認を行い、履行は可能であると判断できたことから、当該入札者の落札を決定し、各入札者に通知した。(平成23年3月1日)



平成 22 年度

工 事 名 天久保 (57) 奥地保安林保全緊急対策工事 (翌債)積算内訳書

工 事 場 所 香川県 仲多度郡 まんのう町 天久保国有林57林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.1コンクリート谷止工	385.50	m <sup>3</sup>	—	12,494,000	
2	カゴ砕土留工	48.00	m	—	473,000	
3	筋工(萱)	151.00	m	—	154,000	
4	植生帯筋工	256.00	m	—	98,000	
5	丸太筋工(A)	93.00	m	—	292,000	
6	植生ネット伏工(肥料袋付)	671.00	m <sup>2</sup>	—	1,208,000	
7	斜面整地	469.00	m <sup>2</sup>	—	288,000	
8	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	4,876,000	
	細 計				19,883,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,172,000	
	細 計					
	小 計				23,055,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,329,000	
	小 計					
	計				30,384,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,767,000	
	計					
	合 計				34,151,000	

















# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回	
(摘要)					
	T : 直接工事費      19,883,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.42
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額      19,883,000		○採用仮設費率 (%)	12.42