

平成 22 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四万十森林管理署長 佐藤 直治 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	
13	梶ヶ谷山（2062）災害関連緊急工事（翌債）	高知県高岡郡四万十町梶ヶ谷山国有林2062林班	約9ヵ月	治山工事	
工事概要		入札及び契約方法	予定価格		
No. 1 谷止工	295.2 m ³	No. 2 谷止工	267.6 m ³	一般競争入札	47,435,000 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 23年 3月	平成 23年11月	39,096,100 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県高岡郡四万十町十川136
有限会社 松元建設 代表取締役 松元 秀人

契約月日 平成 23年 3月 4日
契約金額 46,515,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 梶ヶ谷山（2062）災害関連緊急工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 高岡郡 四万十町 梶ヶ谷山国有林2062林班

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	295.20	m3	—	11,206,000	
2	No. 2谷止工	267.60	m3	—	9,359,000	
3	仮施設（仮設工）(NO,1谷止工用)	1.00	式	—	669,000	
4	仮施設（仮設工）(NO,2谷止工用)	1.00	式	—	6,682,000	
	細 計				27,916,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,741,000	
	細 計					
	小 計				32,657,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,689,000	
	小 計					
	計				42,346,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,089,000	
	計					
	合 計				47,435,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上 共通仮設費	土工重機解体・組立 (NO.1谷止工用)	3 t以下 0.20m3バックホウ	2.00	回	
	土工重機解体・組立 (NO.2谷止工用)	3 t以下 0.20m3バックホウ	2.00	回	
	立木伐採補償費 (民有林内架線敷支障木)	(概算につき実行後精算)	1.00	式	
	雨量計	転倒マス型	7.00	月	
◇ 定率対象外額					

(摘要)					
T : 直接工事費	27,916,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	10.54
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	27,916,000	○採用仮設費率 (%)	11.54