

平成 22 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
8	南小川地区 沖（上）地すべり防止工事（翌債）	高知県長岡郡大豊町西峰 沖	約 8ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	アンカー工 727.5 m	地上集水ボーリング流末処理 1 式	一般競争入札	48,606,000 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 23年 3月	平成 23年10月 40,130,149 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市南金田 3 - 5 2 - 3
高大建設（株） 代表取締役社長 山崎 一志

契約月日 平成 23年 3月 4日
契約金額 49,875,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 南小川地区 沖（上）地すべり防止工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 西峰 沖

四 国 森 林 管 理 局

南 小 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	アンカー工	741.50	m	—	21,628,000	
2	地上集水ボーリング流末処理	1.00	式	—	581,000	
3	No.1集水井工（追加排水ボーリング）	4.50	m ³	—	208,000	
4	暗きょ工（追加排水ボーリング）	30.40	m	—	646,000	
5	路盤工	126.00	m ²	—	87,000	
6	舗装工	126.00	m ²	—	583,000	
7	排水施設工	4.20	m	—	124,000	
8	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	477,000	
9	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,839,000	
10	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	1,570,000	
	細 計				29,743,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,765,000	
	細 計 小 計				33,508,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,891,000	
	小 計 計				43,399,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,207,000	
	計 合 計				48,606,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	立木補償		1.00	式		
(摘要)						
T : 直接工事費 29,743,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 10.38		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 29,743,000		○採用仮設費率 (%) 11.38		