

(案)

建設工事請負契約書

- 1 工 事 名 奥南川林道改良工事（明許）
- 2 工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 寺川 奥南川山国有林272林班外
- 3 工 期 令和 年 月 日 から
令和 7 年 2 月 28 日 まで
- 4 工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯
- 5 請負代金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
- 6 契約保証金額 請負代金額の10分の 1以上
- 7 前 金 払 請負代金額の10分の 4以内
- 8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
〔 〕 建設工事紛争審査会
- 9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち
適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

適用削除の区分	選 択 事 項	選 択 条 項
	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
	契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
	銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証	第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
	〔 〕 主任技術者	第10条第1項第2号
	〔 〕 監理技術者	第10条第1項第2号
×	支給材料及び貸与品	第15条
	前金払	第35条第1項
	中間前金払	第35条第5項
	部分払 回以内	第38条
×	部分払の対象となる工場製品	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

[注] 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙1を添付する。

10 解体工事に要する費用等 別紙2のとおり

11 建設発生土の搬出先等 仕様書に定めるとおり

なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和6年4月26日に手交した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者（住所） 高知県長岡郡本山町本山850

（氏名） 分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 榛田 力男 印

受注者（住所）

（氏名）

別紙 2

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

1 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分 別 解 体 等 の 方 法
	① 仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥ その他 ()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない

2 解体工事に要する費用(直接工事費) _____円(税抜き)

- (注) ・解体工事の場合のみ記載する。
 ・解体工事に伴う分別解体及び積込に要する費用とする。
 ・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

建設資材廃棄物の種類	施 設 の 名 称	所 在 地
無筋コンクリート殻		
有筋コンクリート殻		

(注) 建設現場において再資源化する場合には、記載不要。

4 再資源化等に要する費用(直接工事費) _____円(税抜き)

- (注) 運搬費を含む。

工種別数量内訳書

工事名 奥南川林道改良工事(明許)

嶺北森林管理署 本署

工種	種別	数量	単位	摘要
コンクリート路面工	[施工延長]	392.00	m	点在箇所 改2
	コンクリート路面工	1,411.20	m ²	路盤厚 t=15cm
	運搬残土処理	423.00	m ³	10tダンプ L=196m
	工種計			
産業廃棄物処理	[施工々種]	5.00	工種	
	構造物とりこわし工	0.80	m ³	鉄筋構造物
	殻運搬	0.80	m ³	コンクリート鉄筋構造物
	処分場処理費	1.90	t	鉄筋コンクリート
	殻運搬	3.00	m ³	コンクリート無筋構造物
	処分場処理費	7.10	t	無筋コンクリート
	工種計			
直接工事費計				
共通仮設費(積上げ計上)	締め固めた土のCBR試験	2.00	試料	
	室内CBR試験用試料採取	1.00	箇所	
	林道施設名板	1.00	枚	B型 200×250×10mm
共通仮設費(定率共通仮設費)		1.00	式	
現場管理費		1.00	式	
間接工事費計				
土工	[施工延長]	18.00	m	点在箇所 改1
	切土(バックホウ)礫質土	2.00	m ³	
	埋戻し	247.00	m ³	最大埋戻幅1m以上4m未満
	運搬残土処理	217.00	m ³	運搬距離4.7km
	工種計			
擁壁工	[施工々種]	1.00	工種	
	現場打擁壁工2	179.90	m ³	GW-L-L-R
	工種計			
積工	[施工々種]	1.00	工種	
	ブロック積(A)1:0.4	21.80	m ²	裏コン有り
	工種計			
排水施設	[施工々種]	1.00	工種	
	コルゲートパイプ	7.10	m	φ600mm円形
	工種計			
産業廃棄物処理	[施工々種]	6.00	工種	
	構造物とりこわし工	3.10	m ³	鉄筋構造物
	構造物とりこわし工	1.30	m ³	無筋構造物
	殻運搬	3.10	m ³	コンクリート鉄筋構造物
	殻運搬	1.30	m ³	コンクリート無筋構造物
	処分場処理費	7.80	t	鉄筋コンクリート殻
	処分場処理費	3.10	t	無筋コンクリート殻
	工種計			
直接工事費計				
共通仮設費(積上げ計上)	林道施設名板	1.00	枚	B型 200×250×10mm
共通仮設費(定率共通仮設費)		1.00	式	
現場管理費		1.00	式	
間接工事費計				
工事原価				点在箇所 合計
一般管理費等		1.00	式	
工事価格				
消費税相当額		10.00	%	
本工事費計				