

(案)

建設工事請負契約書

- 1 工 事 名 吉野川上流地区栗山復旧治山工事（明許）
- 2 工 事 場 所 徳島県 三好市 山城町栗山
- 3 工 期 令和 年 月 日 から
令和 9 年 1 月 29 日 まで
- 4 工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯
- 5 請負代金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
- 6 契約保証金額 請負代金額の10分の 1以上
- 7 前 金 払 請負代金額の10分の 4以内
- 8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
〔 〕 建設工事紛争審査会
- 9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち
適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

適用削除の区分	選 択 事 項	選 択 条 項
	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
	契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
	銀行、発注者が確実に認める金融機関又は保証事業会社の保証	第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
	〔 〕 主任技術者	第10条第1項第2号
	〔 〕 監理技術者	第10条第1項第2号
×	支給材料及び貸与品	第15条
	前金払	第35条第1項
	中間前金払	第35条第5項
	部分払 回以内	第38条
×	部分払の対象となる工場製品	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

[注] 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙1を添付する。

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年4月14日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

【紙契約方式の場合】

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

【電子契約システムの場合】

この契約書の締結の証として、本文書に対し発注者及び受注者が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。

令和 年 月 日

発注者（住所） 高知県長岡郡本山町本山850

（氏名） 分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助 印

受注者（住所）

（氏名）

別紙 3

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

1 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分 別 解 体 等 の 方 法
	① 仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥ その他 ()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない

2 解体工事に要する費用(直接工事費) _____円(税抜き)

- (注) ・解体工事の場合のみ記載する。
 ・解体工事に伴う分別解体及び積込に要する費用とする。
 ・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

建設資材廃棄物の種類	施 設 の 名 称	所 在 地

(注) 建設現場において再資源化する場合には、記載不要。

4 再資源化等に要する費用(直接工事費) _____円(税抜き)

- (注) 運搬費を含む。

工種別数量内訳書

工事名 吉野川上流地区栗山復旧治山工事(明許)

工事区分・工種・種別・細別	数量	単位	摘要
溪間工(No.2コンクリート床固工)	1	式	
治山土工	1	式	
掘削工	1	式	
掘削(軟岩 I (B))	186	m3	
掘削(礫質土)	149	m3	
転石破砕	8	m3	
治山ダム工	1	式	
コンクリート床固工	1	式	
コンクリート	261.4	m3	
打継面清掃	261.4	m3	
目地板	20.2	m2	
止水板	10.4	m	
まく板型枠	210.7	m2	
角材式残存型枠	96	m2	
一般型枠(無筋・鉄筋構造物)	30.9	m2	
一般型枠(小型構造物)	43	m2	
円筒型枠	6	m	
間詰工	1	式	
練石積間詰工	9.2	m2	
巨石練石積間詰工	16.4	m2	
筋工	1	式	
萱筋	7.7	m	
支障木処理	1	式	
支障木処理(伐倒・枝払・玉切) 10cm未満	3	本	
支障木処理(伐倒・枝払・玉切) 10cm以上16cm未満	24	本	
支障木処理(伐倒・枝払・玉切) 16cm以上22cm未満	10	本	
支障木処理(伐倒・枝払・玉切) 22cm以上28cm未満	3	本	
支障木処理(伐倒・枝払・玉切) 28cm以上	10	本	
グラップル積込(支障木)	7	m3	
支障木運搬	1	回	
産業廃棄物処理	1	式	
溪流内倒木処理(玉切) 10cm以上16cm未満	7	本	
溪流内倒木処理(玉切) 16cm以上22cm未満	16	本	
溪流内倒木処理(玉切) 22cm以上28cm未満	9	本	
溪流内倒木処理(玉切) 28cm以上	13	本	
グラップル積込(溪流内倒木)	19	m3	
産業廃棄物運搬(溪流内倒木)	2	回	
産業廃棄物処理(溪流内倒木)	24	空m3	
積込(根株)	5	m3	
産業廃棄物運搬(根株)	5	m3	
産業廃棄物処理(根株)	7.7	空m3	
産業廃棄物運搬(廃プラスチック)	1	回	
産業廃棄物処理(廃プラスチック)	1.9	m3	

