

案

建設工事請負契約書

- 1 工 事 名 祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明許）
- 2 工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 麦生土
- 3 工 期 令和 年 月 日 から
令和 9 年 2 月 26 日 まで
- 4 工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯
- 5 請 負 代 金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
- 6 契約保証金額 請負代金額の10分の 1以上
- 7 前 金 払 請負代金額の10分の 4以内
- 8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
〔 〕建設工事紛争審査会
- 9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち
適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

適用削除の区分	選 択 事 項	選 択 条 項
	契約保証金の納付	第 4 条第 1 項第 1 号
	契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供	第 4 条第 1 項第 2 号
	銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証	第 4 条第 1 項第 3 号
	公共工事履行保証証券による保証	第 4 条第 1 項第 4 号
	履行保証保険契約の締結	第 4 条第 1 項第 5 号
	〔 〕 主任技術者	第 1 0 条第 1 項第 2 号
	〔 〕 監理技術者	第 1 0 条第 1 項第 2 号
×	支給材料及び貸与品	第 1 5 条
	前金払	第 3 5 条第 1 項
	中間前金払	第 3 5 条第 5 項
	部分払 回以内	第 3 8 条
×	部分払の対象となる工場製品	第 3 8 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第 4 0 条

[注] 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙 1 を添付する。

10 解体工事に要する費用等 別紙3のとおり

11 建設発生土の搬出先等 仕様書に定めるとおり

なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 8年 7月23日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

【紙契約方式の場合】

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

【電子契約システムの場合】

この契約書の締結の証として、本文書に対し発注者及び受注者が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。

令和 年 月 日

発注者（住所） 徳島県徳島市川内町鶴島239-1

（氏名） 分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 一村 道明 印

受注者（住所）

（氏名）

別紙 3

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

1 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分 別 解 体 等 の 方 法
	① 仮設	仮設工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥ その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない

2 解体工事に要する費用(直接工事費) _____円(税抜き)

(注) ・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込に要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

建設資材廃棄物の種類	施 設 の 名 称	所 在 地
有筋コンクリート殻		
無筋コンクリート殻		

(注) 建設現場において再資源化する場合については、記載不要。

4 再資源化等に要する費用(直接工事費) _____円(税抜き)

(注) 運搬費を含む。

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明許）

工事区分・工種・種別・細別	数量	単位	摘要
林道開設・改良	56.6	m	
林道土工	1	式	
掘削工	1	式	
掘削（軟岩（I）B）	89	m3	
作業土工	1	式	
床掘り（礫質土）	136	m3	
床掘り（軟岩（I）B）	55	m3	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満（BA1）	7	m3	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 運搬距離0.7km	88	m3	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満 運搬距離0.7km	5	m3	
掘削土処理工	1	式	
運搬掘削土処理	156	m3	
運搬仮置土処理	93	m3	
擁壁工	1	式	
間詰コンクリート（1号箇所）	1	式	
コンクリート	3.6	m3	
鉄筋 D16	0.004	t	
型枠	8.4	m2	
打継目処理	1.1	m2	
足場 単管	8	掛m2	
現場打擁壁工（2号箇所）	1	式	
現場打擁壁工 平均高さ2～5m	84.3	m3	
打継目処理	2.1	m2	
鉄筋 D16	0.003	t	
鉄筋 D13	0.074	t	
かご工（2号箇所）	1	式	
かご枠工（詰石流用、購入）	36	m	
詰石（購入）	5	m3	
排水構造物工	1	式	
側溝工	1	式	
鉄筋コンクリートU型側溝（300B）	56.1	m	
舗装工	1	式	
舗装準備工	1	式	
不陸整正	205	m2	
コンクリート路面工	1	式	
上層路盤（車道・路肩部）	205	m2	
コンクリート路面	205	m2	
目地板設置	4.1	m2	
防護柵工	1	式	
路側防護柵工	1	式	
ガードレール（移設）	14.5	m	
標識工	1	式	
小型標識工	1	式	

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明許）

工事区分・工種・種別・細別	数量	単位	摘要
標識板	2	枚	
道路付属施設工	1	式	
林道付属物工	1	式	
視線誘導標	7	本	
構造物撤去工	1	式	
構造物取壊し工	1	式	
舗装版取壊し	180.5	m2	
コンクリート構造物取壊し（鉄筋構造物）	4	m3	
コンクリート構造物取壊し（無筋構造物）	56.2	m3	
カゴ枠土留工撤去	23	m	
運搬処理工	1	式	
殻運搬処理 舗装版破砕	27.1	m3	
殻運搬処理 コンクリート（鉄筋）	4	m3	
殻運搬処理 コンクリート（無筋）	56.2	m3	
産業廃棄物処理（コンクリート殻（有筋））	77.6	t	
産業廃棄物処理（コンクリート殻（無筋））	132.1	t	
その他	56.6	m	
支障木処理（1号箇所）	1	式	
支障木処理	1	式	
支障木処理（伐倒、枝払、玉切、片付）10cm以上16cm未満	14	本	
支障木処理（伐倒、枝払、玉切、片付）16cm以上22cm未満	8	本	
支障木処理（伐倒、枝払、玉切、片付）22cm以上28cm未満	1	本	
有価物処理	1	式	
グラップル積込	2.7	m3	
貨物自動車運搬	1	回	
直接工事費	1	式	
共通仮設費計	1	式	
共通仮設費（率計上）	1	式	
純工事費	1	式	
現場管理費	1	式	
工事原価	1	式	
一般管理費等	1	式	
一般管理費等計	1	式	
工事価格	1	式	
消費税相当額	1	式	
請負金額	1	式	