

案

建設工事請負契約書

- 1 工 事 名 祖谷川地区 西山（中）資材運搬路新設工事（翌債）
- 2 工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷西山
- 3 工 期 令和 年 月 日 から
令和 9 年 8 月 31 日 まで
- 4 工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯
- 5 請 負 代 金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
- 6 契約保証金額 請負代金額の10分の 1以上
- 7 前 金 払 請負代金額の10分の 4以内
- 8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
〔 〕建設工事紛争審査会
- 9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち
適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

適用削除の区分	選 択 事 項	選 択 条 項
	契約保証金の納付	第 4 条第 1 項第 1 号
	契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供	第 4 条第 1 項第 2 号
	銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証	第 4 条第 1 項第 3 号
	公共工事履行保証証券による保証	第 4 条第 1 項第 4 号
	履行保証保険契約の締結	第 4 条第 1 項第 5 号
	〔 〕 主任技術者	第 1 0 条第 1 項第 2 号
	〔 〕 監理技術者	第 1 0 条第 1 項第 2 号
○	支給材料及び貸与品	第 1 5 条
	前金払	第 3 5 条第 1 項
	中間前金払	第 3 5 条第 5 項
	部分払 回以内	第 3 8 条
×	部分払の対象となる工場製品	第 3 8 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第 4 0 条

〔注〕国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙 1 を添付する。

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 8年 9月30日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

【紙契約方式の場合】

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

【電子契約システムの場合】

この契約書の締結の証として、本文書に対し発注者及び受注者が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。

令和 年 月 日

発注者（住所） 徳島県徳島市川内町鶴島239-1

（氏名） 分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 一村 道明 印

受注者（住所）

（氏名）

別紙 3

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

1 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分 別 解 体 等 の 方 法
	① 仮設	仮設工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥ その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない

2 解体工事に要する費用(直接工事費) _____円(税抜き)

(注) ・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込に要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

建設資材廃棄物の種類	施 設 の 名 称	所 在 地

(注) 建設現場において再資源化する場合については、記載不要。

4 再資源化等に要する費用(直接工事費) _____円(税抜き)

(注) 運搬費を含む。

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 祖谷川地区 西山（中）資材運搬路新設工事（翌債）

工事区分・工種・種別・細別	数量	単位	摘要
林道開設・改良	1	式	
林道土工	1	式	
掘削工	1	式	
掘削(礫質土)	663	m3	
盛土工	1	式	
盛土(流用土) 路体2.5m以上4.0m未満	148	m3	
盛土(採取土) 路体2.5m以上4.0m未満 運搬0.619km	992	m3	
盛土(採取土) 4.0m以上 運搬0.676km	427	m3	
盛土(採取土) 4.0m以上 運搬1.076km	128	m3	
作業土工	1	式	
床掘り(礫質土)	2,892	m3	
床掘り(軟岩 (I) B)	179	m3	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	13	m3	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満 (BA1)	48	m3	
残土処理工	1	式	
残土処理 運搬0.649km	3,492	m3	
法面整形工	1	式	
法面整形(盛土部)	555	m2	
擁壁工	1	式	
補強土壁工	1	式	
補強土壁工資材	1	式	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	778.5	m2	
ジオテキスタイル敷設	5,393.7	m2	
ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め(採取土) 運搬0.676km	2,400	m3	
ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め(採取土) 運搬1.076km	719	m3	
基盤排水層(フィルター層)	325.7	m3	
基盤排水層(吸出防止材)	641	m2	
縦断・横断排水工	208	m	
水平排水材	1,597.9	m2	
法面排水溝	62.5	m	
排水構造物工	1	式	
側溝工	1	式	
鉄筋コンクリートL型側溝 (250A)	93.2	m	
鉄筋コンクリートU型側溝 (600)	33.8	m	
横断工	1	式	
自由勾配横断溝	16	m	
袖コンクリート (1000)	5.2	m3	
流末工	1	式	
木製溝渠吐口保護工	1	箇所	
集水桝・マンホール工	1	式	
現場打ち集水桝 1.44m3を超え1.52m3以下	1	箇所	
現場打ち集水桝 2.48m3を超え2.62m3以下	2	箇所	
水路工	1	式	

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 祖谷川地区 西山（中）資材運搬路新設工事（翌債）

工事区分・工種・種別・細別	数量	単位	摘要
現場打ち水路	7.4	m	
舗装工	1	式	
舗装準備工	1	式	
不陸整正	860.5	m2	
コンクリート路面工	1	式	
上層路盤(車道・路肩部)	860.5	m2	
コンクリート路面	860.5	m2	
目地板設置	17.2	m2	
防護柵工	1	式	
防止柵工	1	式	
木柵工 (C)	9	m	
標識工	1	式	
小型標識工	1	式	
標識板	1	枚	
仮設工	1	式	
仮設工	1	式	
土留・仮締切工	1	式	
土のう締切 4H	9	m	
仮水路工	1	式	
廻排水樋 4H	36	m	
有価物処理	1	式	
グラップル積込	48.2	m3	
貨物自動車運搬 大型車(10tクラス 70km)	4	回	
貨物自動車運搬 中型車(4tクラス 70km)	1	回	
現道補修	1	式	
現道補修	1	km	
直接工事費	1	式	
共通仮設費計	1	式	
共通仮設費(積上げ分計)	1	式	
準備費	1	式	
技術管理費	1	式	
共通仮設費(率計上)	1	式	
純工事費	1	式	
現場管理費	1	式	
工事原価	1	式	
一般管理費等	1	式	
一般管理費等計	1	式	
工事価格	1	式	
消費税相当額	1	式	
請負金額	1	式	