

(一般競争入札)

令和 7 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 8 年 5 月 26 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 山口 正浩

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
梅ヶ市林道災害復旧外 1 工事 (明許)		愛媛県上浮穴郡久万高原町相名山国有林20林班		林道工事	延長47.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
44,433,000円	40,076,920円	令和8年5月20日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 8 3 7 (有) 大谷組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
42,700,000円	令和8年5月	令和9年2月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「林道工事設計書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別添「入札公告」のとおり
  - ・落札理由:技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

## 入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。なお、本工事に係る契約締結は、当該事業に係る予算事務手続きが整ったことを条件とします。

本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

令和 8 年 3 月 23 日

分任支出負担行為担当官  
愛媛森林管理署長 山口 正浩

### 1. 工事概要

- (1) 工事名 梅ヶ市林道災害復旧外1工事（明許）
- (2) 工事場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町相名山国有林20林班
- (3) 工事内容 延長47.0m 幅員3.6m  
土工一式  
コンクリート擁壁外  
詳細は別紙工種別数量内訳書のとおり
- (4) 工期 契約締結日の翌日から令和 9年 2月26日まで  
※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日
- (5) 本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事である。
- (6) 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）の提出を同時に行う試行工事である。
- (7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難しいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。  
また、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (9) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 8年 6月15日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。  
なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。  
また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。
- (10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
- (11) 本工事は、週休 2 日を促進するため、現場閉所による通期の週休 2 日は必須とし、さらに月単位の週休 2 日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（発注者指定方式）である。  
契約締結後、週休 2 日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休 2 日の取組実績証明書を発行する。
- (12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
- (13) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械（チルトロータータ）を用いた施工を実施する省人化建設機械（チルトロータータ）試行工事の対象工事である。

## 2. 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。  
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和 7・8年度の四国森林管理局における土木一式工事に係る B 等級、C 等級又

はD（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

（4） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（（3）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（5） 平成22年 4月 1日から令和 7年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）

ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれかの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低1社の構成員が以下に示す同種工事の施工実績を有すること。

同種工事：森林土木工事

- ・ 治山事業の溪間工事又は山腹工事
- ・ 治山事業の地すべり防止工事
- ・ 林道等の開設、改良又は災害復旧工事

（6） 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

- ① 2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
- ② 1人の者が（5）に掲げる工事の経験を有する者であること。
- ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

（7） 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

- (8) 森林管理局長等が発注した工事で、令和 4年 4月 1日から令和 7年 3月31日までの3年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。

また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した森林管理局長等の発注工事で、令和 2年 4月 1日から令和 7年 3月31日までの5年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。

- (9) 上記 1. (1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。  
(入札説明書参照)

- (11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

B・C・D（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

- (12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

- (13) 以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でないこと。

- ① 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
- ② 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
- ③ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

### 3. 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争の参加希望者は、上記 2. に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法

① 提出期間：

行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア 申請書については、令和 8年 3月24日9:00から令和 8年 4月10日17:00まで。

イ 技術提案書等については、令和 8年 4月14日9:00から令和 8年 4月20日17:00まで。

② 提出場所及び方法：

電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

(3) 技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出すること。

(4) (2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者が行った入札は無効とする。

4. 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

② 技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最大30点の加算点を与える。

③ (2)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点を最大30点与える。

④ 得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 施工体制評価点及び加算点評価項目

評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

① 施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

② 企業に関する事項

### ③ 配置予定技術者の能力に関する事項

#### (3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた点数を入札価格で除して評価値（評価値＝{(標準点＋施工体制評価点＋加算点)／(入札価格)}）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

## 5. 入札手続等

### (1) 担当部局

〒791-8023 愛媛県松山市朝美2-6-32  
愛媛森林管理署 総務グループ  
電話 089-924-0550  
メールアドレス：shikoku\_ehime@maff.go.jp

### (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を交付する。

- ① 交付期間：  
公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00～17:00。
- ② 場 所：  
〒791-8023 愛媛県松山市朝美2-6-32  
愛媛森林管理署 総務グループ  
電話 089-924-0550
- ③ そ の 他：配付資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(1)の場所に持参すること。郵送等による提出は認めない。

- ① 入札書の提出期間は、令和 8年 4月14日9:00から令和 8年 4月20日17:00までの「休日」を除く毎日。
- ② 開札は、令和 8年 5月13日11:00 愛媛森林管理署会議室にて行う。  
ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

6. その他

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行松山支店）。

ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 愛媛森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とともに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

(4) 入札の無効

入札説明書の「15. 入札の無効」によるものとする。

(5) 配置予定監理技術者等の確認

落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め

られない。

- (6) 契約書作成の要否 要。
- (7) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
- (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加  
上記2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
- (9) 技術提案等の内容のヒアリング  
技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。
- (10) 施工体制確認のためのヒアリング  
入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
- (11) 本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和5年7月 四国森林管理局）による。
- (12) 発注者綱紀保持対策について  
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページより公表する。  
(不当な働きかけ)
  - ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
  - ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

- ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

(14) 本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてください。<https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan>  
国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

#### お知らせ

1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

[https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu\\_nyusatu/job/soumu/top.html](https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。



(別添2)

## 入札執行調書

入札物件番号(第 号)		物件名		梅ヶ市林道災害復旧外1工事(明許)(四国森林管理局 愛媛森林管理署)									
入札者の商号 又は名称	技術評価点						第1回入札			第2回入札			備考
	総計	標準点	技術提案加算点※			施工体制 評価点	金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
			企業評価	技術者 評価	地域への 貢献度等								
(有)大谷組	150.9	100	7	9	7	30	42,700,000	35.339	1				落札

(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

※ 技術提案加算点の上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の技術提案加算点合計を乗じた値(小数第2位切り捨て)を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日 令和 8 年 5 月 13 日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官	農林水産技官	山口 正浩
立会職員	農林水産技官	大村 俊貴
確認職員	農林水産技官	森浦 由照

(別添3)

令和 7 年度

工 事 名 梅ヶ市林道災害復旧外1工事(明許)

工 事 場 所 愛媛県 上浮穴郡 久万高原町 相名山国有林20林班

四 国 森 林 管 理 局

## 経費一覧表

工事名  
梅ヶ市林道災害復旧外1工事（明許）

補正項目	補正内容
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)	
工種区分	道路工事
現場環境改善(率分)計上区分	計上しない
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

補正項目	補正内容
施工時期(冬期)補正	補正なし
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0
工期延長等日数(日)	0

費目名	計算式内容
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)	
共通仮設費計	＜共通仮設費(率計上)＞ = > 4,150,000
処分費(3%又は3千万)(共通仮設費・現場管理費)	＜処分費3%限度額 = > 713,229
処分費3%限度額	＜(共通仮設費対象額(控除額算出用)) * 0.03 = > (23,774,320) * 0.03 = 713,229
処分費(3%又は3千万)(一般管理費)	＜処分費3%限度額(一般管理費) = > 713,229.6 = 713,229
処分費3%限度額(一般管理費)	＜処分費3%限度額(共通仮設費・現場管理費)(丸めなし) = > 713,229.6
P:共通仮設費対象額	＜共通仮設費対象額(処分費控除前) = > 23,774,320
共通仮設費対象工事費	＜直接工事費 = > 23,796,000
共通仮設費対象額(控除額算出用)	＜(共通仮設費対象工事費 - (共通仮設費非対象額)) + 対象額 支給品 = > (23,796,000 - 21,680) + 0 = 23,774,320
共通仮設費対象額(処分費控除前)	＜共通仮設費対象額(控除額算出用) = > 23,774,320
共通仮設費率(補正後)	＜(共通率(復興係数補正前) + 復興係数(労働者確保)補正共通加算率) * 週休2日補正:共通 = > (16.95 + 0) * 1.03 = 17.46
Kr:共通率(補正前)	＜(共通A + 共通A') * P:共通仮設費対象額 / ((共通b) + (共通b')) = > (57 + 75.5) * 23,774,320 / ((-0.0958) + (-0.0407)) = 13.04
施工地域等補正共通率(決定値)	＜施工地域等補正共通率 - Kr:共通率(補正前) = > 16.952 - 13.04 = 3.912
施工地域等補正共通率	＜Kr:共通率(補正前) * 施工地域等補正係数:共通(決定値) = > 13.04 * 1.3 = 16.952
共通率(復興係数補正前)	＜Kr:共通率(補正前) + 共通補正率小計 = > 13.04 + 3.912 = 16.95
共通率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	＜(Kr:共通率(補正前) + 共通補正率小計) * ICT補正係数共通 = > (13.04 + 3.912) * 1 = 16.95
共通仮設費(率計上)	＜P:共通仮設費対象額 * 共通仮設費率(補正後) / 100 = > 23,774,320 * 17.46 / 100 = 4,150,000

## 経費一覧表

工事名  
梅ヶ市林道災害復旧外1工事（明許）

補正項目	補正内容	補正項目	補正内容
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	復興係数補正	補正なし【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下【一般管理費率×1.00】	通勤補正・時間的制約補正	補正割増係数 1.07
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率+0.04%】		
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て		
消費税率	10		
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】		

費目名	計算式内容
現場環境改善費対象工事費	<直接工事費 = > 23,796,000
現場環境改善費対象工事費	<((現場環境改善費対象工事費 - (現場環境改善費非対象額)) + 対象額 支給品) - (処分費等) = > ((23,796,000 - 21,680) + 0) - 0 = 23,774,320
現場環境改善費率(補正前)	<現場環境改善A * (Pi:現場環境改善費対象額 ^ ((現場環境改善b))) = > 39.9 * (0 ^ ((-0.201))) = 0
純工事費	<直接工事費 + 共通仮設費計 = > 23,796,000 + 4,150,000 = 27,946,000
Np:現場管理費対象額	<現場管理費対象額(処分費控除前) = > 27,924,320
現場管理費対象額(処分費控除前)	<(純工事費 - (現場管理費非対象額)) + 対象額 支給品 = > (27,946,000 - 21,680) + 0 = 27,924,320
現場管理費率(補正後)	<(現場率(復興係数補正前) + 復興係数(労働者確保)補正現場加算率) * 週休2日補正:現場 + (現場率補正值 + 緊急工事補正率 + 砂防・地すべり等補正現場率) * 復興補正フックB = > (31.76 + 0) * 1.05 + (0 + 0 + 0) * 0 = 33.35
Jo:現場率(補正前)	<現場A * (Np:現場管理費対象額 ^ (現場b)) = > 76.4 * (27,924,320 ^ (-0.0512)) = 31.76
施工地域等補正現場率(決定値)	<施工地域等補正現場率 - Jo:現場率(補正前) = > 31.76 - 31.76 = 0
施工地域等補正現場率	<Jo:現場率(補正前) * 施工地域等補正係数:現場 = > 31.76 * 1 = 31.76
熱中症対策補正率	<J:真夏日率 * 熱中症対策の補正係数 = > 0 * 1.2 = 0
現場率(復興係数補正前)	<Jo:現場率(補正前) = > 31.76
現場率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	<(Jo:現場率(補正前) + 現場補正率小計) * ICT補正係数現場 = > (31.76 + 0) * 1 = 31.76
現場管理費	<Np:現場管理費対象額 * 現場管理費率(補正後) / 100 = > 27,924,320 * 33.35 / 100 = 9,312,000
工期延長等に伴う現場維持費(率分)	<延長等に係る現場経費率 / 100 * J:工期延長現場管理対象純工事費 = > 0 / 100 * 0 = 0
延長等に係る現場経費率	<(係数A:工期延長 * ((J:工期延長現場管理対象純工事費 / (係数a(工期延長) * J:工期延長現場管理対象純工事費 ^ 係数b(工期延長) + N:工期延長日数)) ^ (係数B:工期延長) - (J:工期延長現場管理対象純工事費 / (係数a(工期延長) * J:工期延長現場管理対象純工事費 ^ 係数b(工期延長))) ^ (係数B:工期延長))) + (N:工
工事原価	<純工事費 + 現場管理費 = > 27,946,000 + 9,312,000 = 37,258,000

工事名  
梅ヶ市林道災害復旧外1工事（明許）

## 経費一覧表

補正項目	補正内容	補正項目	補正内容

費目名	計算式内容
Cp:一般管理費等対象額	<一般管理費対象額(処分費控除前) = > 37,236,320
一般管理費等対象額	<工事原価計 - (一般管理費非対象額) = > 37,258,000 - 21,680 = 37,236,320
一般管理費対象額(処分費控除前)	<(工事原価計 - (一般管理費非対象額)) + 対象額 支給品 = > (37,258,000 - 21,680) + 0 = 37,236,320
一般管理費等率(補正後)	<Gp:一般管理費率(補正前) + 契約保証補正率 = > 19.23 + 0.04 = 19.27
Gp:一般管理費率(補正前)	<-4.97802 * LOG(Cp:一般管理費等対象額) + 56.92101 = > -4.97802 * LOG(37,236,320) + 56.92101 = 19.23
一般補正率の計	<契約保証補正率 = > 0.04
一般管理費等(調整前)	<一般管理費等:計算 + 契約保証:計算 = > 7,160,544.3360000001 + 14,894.528 = 7,175,438
工事価格(端数処理前)	<工事原価計 + 一般管理費等(調整前) = > 37,258,000 + 7,175,438 = 44,433,438
一般管理費等	<((Cp:一般管理費等対象額 * (Gp:一般管理費率(補正前) + 前払金補正一般加算率 + 一般補正係数加算率) / 100) + 契約保証:計算) - 一般管理費等調整金 = > ((37,236,320 * (19.23 + 0 + 0) / 100) + 14,894.528) - 0 = 7,175,438
契約保証対象額	<Cp:一般管理費等対象額 = > 37,236,320
一般管理費等計	<一般管理費等 = > 7,175,438 = 7,175,000
工事価格	<[丸め:1000円丸め 切り捨て]Σ工事価格 = > 44,433,000
消費税相当額	<工事価格計 * 消費税率 / 100 = > 44,433,000 * 10 / 100 = 4,443,300
請負金額	<工事価格計 + 消費税相当額 = > 44,433,000 + 4,443,300 = 48,876,300
法定福利費対象額	<工事価格 = > 44,433,000
工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額	<工事価格 * 工事価格に占める法定福利費の平均割合 / 100 = > 44,433,000 * 3.63 / 100 = 1,612,917

## 本工事費内訳書

梅ヶ市林道災害復旧外1工事（明許）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧	式	1		22,106,000	費目行
土工	式	1		3,899,000	工種行
掘削工	式	1		495,737	種別行
掘削（土砂） 礫質土	m3	4	686	2,744	1号明細書 7頁
床掘り 礫質土	m3	837	589	492,993	2号明細書 8頁
盛土工	式	1		1,785,038	種別行
埋戻し 最大埋戻幅4m以上 運搬距離 0.8km	m3	587	2,960	1,737,520	3号明細書 9頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満 運搬距離 0.8km	m3	1	5,099	5,099	4号明細書 10頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満（BA1）	m3	13	3,263	42,419	5号明細書 11頁
掘削土処理工	式	1		1,619,223	種別行
仮置土運搬処理 運搬距離 0.8km	m3	757	2,139	1,619,223	6号明細書 12頁
擁壁工	式	1		16,556,000	工種行
重力式コンクリート擁壁工 場所打擁壁	式	1		16,249,980	種別行
重力式擁壁 平均高さ5m超	m3	328,900	32,650	10,738,585	7号明細書 13頁

## 本工事費内訳書

梅ヶ市林道災害復旧外1工事（明許）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	t	0,300	107,000	32,100	8号明細書 14頁
基礎材	m2	88,500	2,119	187,531	9号明細書 15頁
基面整正	m2	88,500	478	42,303	10号明細書 16頁
型枠	m2	455,400	10,460	4,763,484	11号明細書 17頁
足場 キャットウォーク	m	111	3,093	343,323	12号明細書 18頁
目地板	m2	19,800	5,377	106,464	13号明細書 19頁
水抜パイプ	m	65,800	550	36,190	14号明細書 20頁
小口止コンクリート	式	1		306,895	種別行
コンクリート 無筋構造物	m3	6,300	35,650	224,595	15号明細書 21頁
基礎材	m2	1,500	2,119	3,178	16号明細書 22頁
基面整正	m2	1,500	478	717	10号明細書 16頁
型枠	m2	7,200	10,460	75,312	11号明細書 17頁
足場 キャットウォーク	m	1	3,093	3,093	12号明細書 18頁
構造物撤去工	式	1		1,626,000	工種行

## 本工事費内訳書

梅ヶ市林道災害復旧外1工事（明許）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し工	式	1		759,736	種別行
コンクリート構造物取壊し	m3	91,800	8,276	759,736	17号明細書 23頁
運搬処理工	式	1		867,009	種別行
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	91,800	4,872	447,249	18号明細書 24頁
産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	t	215,600	1,800	388,080	19号明細書 25頁
現場発生品運搬 廃プラスチック	台	1	21,680	21,680	20号明細書 26頁
産業廃棄物処分費 廃プラスチック	m3	1	10,000	10,000	21号明細書 27頁
標識工	式	1		25,000	工種行
標識板	式	1		25,000	種別行
標識板 林道施設名板	枚	1	25,000	25,000	22号明細書 28頁
仮設工（災害復旧）	式	1		84,000	費目行
仮設工	式	1		84,000	工種行
工事用道路工	式	1		55,152	種別行
大型土のう 制作・設置・撤去	袋	9	6,128	55,152	23号明細書 29頁

## 本工事費内訳書

梅ヶ市林道災害復旧外1工事（明許）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支障木処理	式	1		29,749	種別行
支障木処理	式	1		29,749	24号明細書 30頁
林道開設・改良	式	1		1,407,000	費目行
林道土工	式	1		73,000	工種行
作業土工	式	1		14,136	種別行
床掘り 礫質土	m3	24	589	14,136	25号明細書 31頁
盛土工	式	1		16,560	種別行
埋戻し 最大埋戻幅1m未満 運搬距離 0.5km	m3	2	5,017	10,034	26号明細書 32頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満 (BA1)	m3	2	3,263	6,526	27号明細書 33頁
掘削土処理工	式	1		43,050	種別行
仮置土運搬処理 運搬距離0.5km	m3	21	2,050	43,050	28号明細書 34頁
石・ブロック積工	式	1		1,309,000	工種行
コンクリートブロック工	式	1		1,309,054	種別行
大型ブロック	m2	22,400	24,070	539,168	29号明細書 35頁

## 本工事費内訳書

梅ヶ市林道災害復旧外1工事（明許）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	m3	4	44,760	179,040	30号明細書 36頁
裏込材	m3	4	10,520	42,080	31号明細書 37頁
型枠	m2	0.800	10,460	8,368	11号明細書 17頁
天端コンクリート	m3	0.300	77,610	23,283	32号明細書 38頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満（遮水層）	m3	3	3,263	9,789	33号明細書 39頁
コンクリートブロック基礎	m	6	82,780	496,680	34号明細書 40頁
基面整正	m2	4.100	478	1,959	10号明細書 16頁
基礎材	m2	4.100	2,119	8,687	9号明細書 15頁
標識工	式	1		25,000	工種行
標識板	式	1		25,000	種別行
標識板 林道施設名板	枚	1	25,000	25,000	22号明細書 28頁
仮設工（改-1）	式	1		199,000	費目行
仮設工	式	1		199,000	工種行
工事用道路工	式	1		199,555	種別行

## 本工事費内訳書

梅ヶ市林道災害復旧外1工事（明許）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現道補修	km	3,600	30,432	109,555	35号明細書 41頁
敷砂利 RC-40	m <sup>3</sup>	20	4,500	90,000	36号明細書 42頁
直接工事費	式	1		23,796,000	
共通仮設費計	式	1		4,150,000 4,150,000	
共通仮設費(率計上)	式	1		23,774,320 * 17.46 / 100 4,150,000	
純工事費	式	1		23,796,000 + 4,150,000 27,946,000	
現場管理費	式	1		27,924,320 * 33.35 / 100 9,312,000	
工事原価	式	1		27,946,000 + 9,312,000 37,258,000	
一般管理費等	式	1		((37,237,000 * (19.23 + 0 + 0) / 100) + 14,894.8) - 0 7,175,569	
一般管理費等計	式	1		7,175,569 7,175,000	
工事価格	式	1		44,433,000 44,433,000	
消費税相当額	式	1		44,433,000 * 10 / 100 4,443,300	
請負金額	式	1		44,433,000 + 4,443,300 48,876,300	

掘削（土砂）  
礫質土

# 明細書

( 1号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1	686	686	1号代価表 43頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
計				686		
1 m3 当り				686		

# 明細書

( 2号明細書 )

1 m3当り

床掘り 礫質土

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 <small>クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務)</small>	m3	1	589	589	2号代価表 44頁	[R7治山林道必携・上巻P204]
計				589		
1 m3 当り				589		

## 明細書

埋戻し 最大埋戻幅4m以上  
 運搬距離 0.8km

(                      3号明細書                      )

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1	1, 124	1, 124	3号代価表 45頁	[R6治山林道必携・上巻P1372]
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1   100	739	812	4号代価表 47頁	[R7改定資料 + R6治山林道必携・上巻P204]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3	m3	1   100	931	1, 024	5号代価表 48頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
計				2, 960		
1 m3 当り				2, 960		

# 明細書

埋戻し 最大埋戻幅1m未満  
 運搬距離 0.8km

( 4号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,263	3,263	6号代価表 49頁	[R6治山林道必携・上巻P1372]
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1,100	739	812	4号代価表 47頁	[R7改定資料 + R6治山林道必携・上巻P204]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3	m3	1,100	931	1,024	5号代価表 48頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
計				5,099		
1 m3 当り				5,099		

# 明細書

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 (BA1)

( 5号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,263	3,263	7号代価表 51頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
計				3,263		
1 m3 当り				3,263		

仮置土運搬処理  
運搬距離 0.8km

# 明細書

( 6号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
整地 残土受入れ地での処理	m3	1	136 50	136	8号代価表 53頁	[R6治山林道必携・上巻P1344]
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1 200	739	886	4号代価表 47頁	[R7改定資料 + R6治山林道必携・上巻P204]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3	m3	1 200	931	1,117	9号代価表 54頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
計				2,139		
1 m3 当り				2,139		

重力式擁壁  
平均高さ5m超

## 明細書

( 7号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート(場所打擁壁) 21-12-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	1	32,650	32,650	10号代価表 55頁	[R7治山林道必携・上巻P1502]
計				32,650		
1 m3 当り				32,650		

鉄筋

# 明細書

( 8号明細書 )

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼(小口) SD345 D13mm	t	1	107,000	107,000		0.9*328.9/1000 [3213]
計				107,000		
1 t 当り				107,000		

基礎材

# 明細書

( 9号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 栗石(50~150mm) 敷均し	m2	1	2,119	2,119	11号代価表 57頁	[R7治山林道必携・上巻P432]
計				2,119		
1 m2 当り				2,119		

基面整正

### 明細書

( 10号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1	478 50	478	12号代価表 58頁	[R6治山林道必携・上卷P1367]
計				478		
1 m2 当り				478		

# 明細書

( 11号明細書 )

1 m2当り

型枠

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	10,460	10,460	13号代価表 59頁	[R6治山林道必携・上巻P1584]
計				10,460		
1 m2 当り				10,460		

足場 キャットウォーク

# 明細書

( 12号明細書 )

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工(キャットウォーク)	m	1	3,093	3,093	14号代価表 60頁	[R6治山林道必携・上巻P638]
計				3,093		
1 m 当り				3,093		

# 明細書

( 13号明細書 )

目地板

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1	5,377	5,377	15号代価表 61頁	[R6治山林道必携・上巻P1523]
計				5,377		
1 m2 当り				5,377		

水抜パイプ

# 明細書

( 14号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管(VU) 呼径75 D89×t2.7mm	m	1	550	550		0.2*328.9 [0558]
計				550		
1 m 当り				550		

コンクリート 無筋構造物

# 明細書

( 15号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-12-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	1	35,650	35,650	16号代価表 62頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
計				35,650		
1 m3 当り				35,650		

基礎材

# 明細書

( 16号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 0.15m 栗石(50~150mm) 敷均し	m2	1	2,119	2,119	11号代価表 57頁	[R7治山林道必携・上巻P432]
計				2,119		
1 m2 当り				2,119		

# 明細書

( 17号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし <small>無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位</small>	m3	1	8,276	8,276	17号代価表 64頁	[R7治山林道必携・上巻P808]
計				8,276		
1 m3 当り				8,276		

# 明細書

( 18号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 良好</small>	m3	1	4,872	4,872	18号代価表 65頁	[R7治山林道必携・上巻P1612]
計				4,872		
1 m3 当り				4,872		

# 明細書

産業廃棄物処分費 無筋コンクリート

( 19号明細書 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	t	1	1,800	1,800		
計				1,800		
1 t 当り				1,800		

# 明細書

( 20号明細書 )

1台当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準的な運賃(距離制運賃) 小型車(1トングス) 51.9km	台	1	21,680	21,680	19号代価表 66頁	[R7治山林道必携・上巻P275]
計				21,680		
1台当り				21,680		

産業廃棄物処分費 廃プラスチック

## 明細書

( 21号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産業廃棄物処分費 廃プラスチック	m3	1	10,000	10,000		
計				10,000		
1 m3 当り				10,000		

標識板  
林道施設名板

# 明細書

( 22号明細書 )

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道施設名板 B型 200×250×10mm	枚	1	25,000	25,000		[2890][局決議単価]
計				25,000		
1枚当り				25,000		

大型土のう  
制作・設置・撤去

# 明細書

( 23号明細書 )

1袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1	5,082	5,082	20号代価表 67頁	[R7治山林道必携・上巻P663]
大型土のう工 撤去	袋	1	1,046	1,046	21号代価表 68頁	[R7治山林道必携・上巻P663]
計				6,128		
1袋当り				6,128		

# 明細書

( 24号明細書 )

支障木処理

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐倒 (28以上)	本	3	349	1,047	22号代価表 69頁	
造材 (28以上)	m3	2,400	2,665	6,396	23号代価表 70頁	
除根	m2	13,700	98	1,342	24号代価表 71頁	
トラック積込、トラック運材、巻立	式	1		20,964	25号代価表 72頁	
計				29,749		
1 式 当 り				29,749		

床掘り 礫質土

明細書

( 25号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 <small>クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務)</small>	m3	1	589	589	2号代価表 44頁	[R7治山林道必携・上巻P204]
計				589		
1 m3 当り				589		

# 明細書

( 26号明細書 )

1 m3当り

埋戻し 最大埋戻幅1m未満  
運搬距離 0.5km

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,263	3,263	7号代価表 51頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1	739	812	4号代価表 47頁	[R7改定資料 + R6治山林道必携・上巻P204]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.5km BH山積0.45m3	m3	1	857	942	26号代価表 73頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
計				5,017		
1 m3 当り				5,017		

# 明細書

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 (BA1)

( 27号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,263	3,263	7号代価表 51頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
計				3,263		
1 m3 当り				3,263		

仮置土運搬処理  
運搬距離0.5km

# 明細書

( 28号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地 残土受入れ地での処理	m3	1	136 50	136	8号代価表 53頁	[R6治山林道必携・上巻P1344]
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1 200	739	886	4号代価表 47頁	[R7改定資料 + R6治山林道必携・上巻P204]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.5km BH山積0.45m3	m3	1 200	857	1,028	26号代価表 73頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
計				2,050		
1 m3 当り				2,050		

大型ブロック

明細書

( 29号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間知ブロック積 不要	m2	1	24,070	24,070	27号代価表 74頁	[R7治山林道必携・上巻P1452]
計				24,070		
1 m2 当り				24,070		

# 明細書

胴込・裏込コンクリート

( 30号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 21-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有	m3	1	44,760	44,760	28号代価表 76頁	[R7治山林道必携・上巻P1461] 22.4×0.182=4.0768
計				44,760		
1 m3 当り				44,760		

# 明細書

裏込材

( 31号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込碎石 再生クランチャレン40~0	m3	1	10,520	10,520	29号代価表 77頁	[R7治山林道必携・上巻P1447]
計				10,520		
1 m3 当り				10,520		

天端コンクリート

## 明細書

( 32号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 21-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	77,610	77,610	30号代価表 79頁	[R7治山林道必携・上巻P1467]
計				77,610		
1 m3 当り				77,610		

# 明細書

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 (遮水層)

( 33号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,263	3,263	7号代価表 51頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
計				3,263		
1 m3 当り				3,263		

# 明細書

( 34号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート <small>21-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 無し 一般養生・特殊養生(練炭)</small>	m <sup>3</sup>	1	82,780	82,780	31号代価表 81頁	[R7治山林道必携・上巻P1465]
計				82,780		
1 m 当り				82,780		

現道補修

# 明細書

( 35号明細書 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現道補修	km	1	30,432	30,432	32号代価表 83頁	
計				30,432		
1 km 当り				30,432		

敷砂利  
RC-40

## 明細書

( 36号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RC-40	m3	1	4,500	4,500		
計				4,500		
1 m3 当り				4,500		

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 地山の掘削 林道工事における5000m<sup>3</sup>未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 1号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	日	1 031	66,506	68,568	1号単価表 90頁	
計				68,568		
1 m <sup>3</sup> 当り				686		

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満  
カーブ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

## 代価表

( 2号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.901	65,414	58,938	2号単価表 91頁	
計				58,938		
1 m3 当り				589		

埋戻し  
最大埋戻幅4m以上

# 代価表

( 3号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.31				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	10.59	10,200	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	建設物価R06.04.P801: 関東地区, 積算
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.65	1,590	[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t	1,260	建設物価R06.04.P804: 関東地区, 積算
K3	タンパ及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07	646	[賃料]タンパ 60~80kg	471	建設物価R06.04.P805: 関東地区, 積算
R		76.19				
R1	特殊作業員	28.92	28,376	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	25.93	23,925	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.34	29,378	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		11.50				
Z1	軽油 パトロール給油	11.40	154	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788: 東京23区, 積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10	163	ガソリン レギュラー スタンド	154	建設物価R06.04.P788: 東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 1,096.9

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{10.59}{100} \times \frac{10,200}{8,800} + \frac{1.65}{100} \times \frac{1,590}{1,260} + \frac{0.07}{100} \times \frac{646}{471} \right) \times \frac{12.31}{(10.59 + 1.65 + 0.07)} \right. \\ & \left. + \left( \frac{28.92}{100} \times \frac{28,376}{28,300} + \frac{25.93}{100} \times \frac{23,925}{25,400} + \frac{21.34}{100} \times \frac{29,378}{28,900} \right) \times \frac{76.19}{(28.92 + 25.93 + 21.34)} \right\} \end{aligned}$$

# 代価表

( 3号代価表 )

埋戻し  
最大埋戻幅4m以上

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基 準 地 区 単 価	備 考
	$+ \left( \frac{11.4}{100} \times \frac{154}{138} + \frac{0.1}{100} \times \frac{163}{154} \right) \times \frac{11.5}{(11.4 + 0.1)}$ $+ \frac{100 - 12.31 - 76.19 - 11.5}{100} \} = 1,123.17463793196 = 1,124(\text{円}/\text{m}^3)$					

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 4号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1,111	66,506	73,888	3号単価表 92頁	
計				73,888		
1 m3 当り				739		

ダンプ運搬10t 土砂類  
片道0.8km BH山積0.45m3

## 代価表

( 5号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	8.735	10,658	93,098	4号単価表 93頁	
計				93,098		
1 m3 当り				931		

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

# 代価表

( 6号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37	18,200	バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)	18,200	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	タンパ及びびランマ 質量60~80kg 長期割引	0.58	646	[賃料]タンパ 60~80kg	471	建設物価R06.04.P805:関東地区,積算
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26	23,925	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	25.42	28,376	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82	29,378	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72	154	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788:東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83	163	ガソリン レギュラー スタンド	154	建設物価R06.04.P788:東京23区,積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 3,339.7

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{8.37}{100} \times \frac{18,200}{18,200} + \frac{0.58}{100} \times \frac{646}{471} \right) \times \frac{8.95}{(8.37 + 0.58)} \right. \\ & + \left( \frac{53.26}{100} \times \frac{23,925}{25,400} + \frac{25.42}{100} \times \frac{28,376}{28,300} + \frac{8.82}{100} \times \frac{29,378}{28,900} \right) \times \frac{87.5}{(53.26 + 25.42 + 8.82)} \\ & \left. + \left( \frac{2.72}{100} \times \frac{154}{138} + \frac{0.83}{100} \times \frac{163}{154} \right) \times \frac{3.55}{(2.72 + 0.83)} \right\} \end{aligned}$$

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

## 代価表

( 6号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
	$+ \frac{100 - 8.95 - 87.5 - 3.55}{100} = 3,262.90894580411 = 3,263 (\text{円}/\text{m}^3)$					

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

# 代価表

( 7号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37	18,200	バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	18,200	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	タンパ及びびランマ 質量60~80kg 長期割引	0.58	646	[賃料]タンパ 60~80kg	471	建設物価R06.04.P805:関東地区,積算
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26	23,925	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	25.42	28,376	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82	29,378	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72	154	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788:東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83	163	ガソリン レギュラー スタンド	154	建設物価R06.04.P788:東京23区,積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 3,339.7

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{8.37}{100} \times \frac{18,200}{18,200} + \frac{0.58}{100} \times \frac{646}{471} \right) \times \frac{8.95}{(8.37 + 0.58)} \right. \\ & + \left( \frac{53.26}{100} \times \frac{23,925}{25,400} + \frac{25.42}{100} \times \frac{28,376}{28,300} + \frac{8.82}{100} \times \frac{29,378}{28,900} \right) \times \frac{87.5}{(53.26 + 25.42 + 8.82)} \\ & \left. + \left( \frac{2.72}{100} \times \frac{154}{138} + \frac{0.83}{100} \times \frac{163}{154} \right) \times \frac{3.55}{(2.72 + 0.83)} \right\} \end{aligned}$$

## 代価表

( 7号代価表 )

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
	$+ \frac{100 - 8.95 - 87.5 - 3.55}{100} = 3,262.90894580411 = 3,263 (\text{円/m}^3)$					

整地  
残土受入れ地での処理

# 代価表

( 8号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.45				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	22.45	10,200	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	建設物価R06.04.P801 : 関東地区, 積算
R		52.33				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	52.33	29,378	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		25.22				
Z1	軽油 パトロール給油	25.22	154	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788 : 東京23区, 積算
<p>■施工パッケージ 計算根拠式            P' 積算地区補正単価 = 127.07  <math display="block">\times \left\{ \left( \frac{22.45}{100} \times \frac{10,200}{8,800} \right) \times \frac{22.45}{22.45} \right.</math> <math display="block">+ \left( \frac{52.33}{100} \times \frac{29,378}{28,900} \right) \times \frac{52.33}{52.33}</math> <math display="block">+ \left( \frac{25.22}{100} \times \frac{154}{138} \right) \times \frac{25.22}{25.22}</math> <math display="block">\left. + \frac{100 - 22.45 - 52.33 - 25.22}{100} \right\} = 136.423846617348 = 136.5(\text{円}/\text{m}^3)</math></p>						

ダンプ 運搬10t 土砂類  
 片道0.8km BH山積0.45m3

代価表

( 9号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オノロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	8.735	10,658	93,098	4号単価表 93頁	
計				93,098		
1 m3 当り				931		

# 代価表

コンクリート(場所打擁壁)

21-12-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し

( 10号代価表 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.65				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	2.60	52,800	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	52,800	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		13.77				
R1	普通作業員	6.69	23,925	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	2.60	28,376	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	2.47	33,050	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.38	29,378	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		83.58				
Z1	生コンクリート 21-12-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	83.17	27,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	WEB建設R06.04:東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	0.41	154	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788:東京23区,積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 25,032

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{2.6}{100} \times \frac{52,800}{52,800} \right) \times \frac{2.65}{2.6} \right. \\ & + \left( \frac{6.69}{100} \times \frac{23,925}{25,400} + \frac{2.6}{100} \times \frac{28,376}{28,300} + \frac{2.47}{100} \times \frac{33,050}{31,000} + \frac{1.38}{100} \times \frac{29,378}{28,900} \right) \times \frac{13.77}{(6.69 + 2.6 + 2.47 + 1.38)} \\ & \left. + \left( \frac{83.17}{100} \times \frac{27,900}{20,400} + \frac{0.41}{100} \times \frac{154}{138} \right) \times \frac{83.58}{(83.17 + 0.41)} \right\} \end{aligned}$$

## 代価表

コンクリート(場所打擁壁)

21-12-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し

( 10号代価表 )

1 m3当り

No.	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
	$+ \frac{100 - 2.65 - 13.77 - 83.58}{100} = 32,646.741401051 = 32,650(\text{円}/\text{m}^3)$					

# 代価表

( 11号代価表 )

基礎栗石工  
0.15m 栗石(50~150mm) 敷均し

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   435	33,050	14,377		[R8.3]
特殊作業員	人	0   745	28,376	21,140		[R8.3]
普通作業員	人	2   112	23,925	50,530		[R8.3]
ぐり石 径50~150mm	m3	17   100	5,500	94,050		署
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0   621	50,050	31,081	5号単価表 94頁	
諸雑費	%	0   600		703	諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計				211,881		
1 m2 当り				2,119		

## 代価表

( 12号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00	23,925	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
<p>■施工パッケージ 計算根拠式                      P' 積算地区補正単価 = 508</p> $\times \left\{ \left( \frac{100}{100} \times \frac{23,925}{25,400} \right) \times \frac{100}{100} \right.$ $\left. + \frac{100 - 100}{100} \right\} = 478.5 = 478.5(\text{円}/\text{m}^2)$						

# 代価表

( 13号代価表 )

型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66	32,382	型枠工	30,000	[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	25.14	23,925	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	9.51	33,050	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 10,100

$$\times \left\{ \left( \frac{46.66}{100} \times \frac{32,382}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{23,925}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{33,050}{31,000} \right) \times \frac{100}{(46.66 + 25.14 + 9.51)} \right. \\ \left. + \frac{100 - 100}{100} \right\} = 10,456.970534644 = 10,460 \text{ (円/m}^2\text{)}$$


# 代価表

( 14号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100	33,050	3,305		[R8.3]
とび工	人	0 400	31,715	12,686		[R8.3]
普通作業員	人	0 400	23,925	9,570		[R8.3]
諸雑費	%	21		5,368	諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計				30,929		
1 m 当り				3,093		

# 代価表

( 15号代価表 )

目地板  
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36	23,925	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	16.72	33,050	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	35.60	2,310	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	1,190	建設物価R06.04.P225: 関東地区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 4,077.3

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{47.36}{100} \times \frac{23,925}{25,400} + \frac{16.72}{100} \times \frac{33,050}{31,000} \right) \times \frac{64.4}{(47.36 + 16.72)} \right. \\
 & + \left( \frac{35.6}{100} \times \frac{2,310}{1,190} \right) \times \frac{35.6}{35.6} \\
 & \left. + \frac{100 - 64.4 - 35.6}{100} \right\} = 5,376.04689576028 = 5,377 (\text{円/m}^2)
 \end{aligned}$$


# 代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-12-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延

16号代価表

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		3.88				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.85	52,800	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	52,800	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		16.39				
R1	普通作業員	8.53	23,925	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	2.91	33,050	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	2.76	28,376	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.75	29,378	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		79.73				
Z1	生コンクリート 21-12-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	78.96	27,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	WEB建設R06.04: 東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	0.77	154	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788: 東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 27,663

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{3.85}{100} \times \frac{52,800}{52,800} \right) \times \frac{3.88}{3.85} \right. \\ & + \left( \frac{8.53}{100} \times \frac{23,925}{25,400} + \frac{2.91}{100} \times \frac{33,050}{31,000} + \frac{2.76}{100} \times \frac{28,376}{28,300} + \frac{1.75}{100} \times \frac{29,378}{28,900} \right) \times \frac{16.39}{(8.53 + 2.91 + 2.76 + 1.75)} \\ & \left. + \left( \frac{78.96}{100} \times \frac{27,900}{20,400} + \frac{0.77}{100} \times \frac{154}{138} \right) \times \frac{79.73}{(78.96 + 0.77)} \right\} \end{aligned}$$

# 代価表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-12-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延  
寸無1.

( 16号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
$+ \frac{100 - 3.88 - 16.39 - 79.73}{100} \} = 35,642.3319354317 = 35,650 \text{ (円/m3)}$					

## 代価表

構造物とりこわし  
 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位

( 17号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 土木工事標準単価 無筋構造物 機械施工	m3	1	8,276.05	8,276		[3205]
計				8,276		
1 m3 当り				8,276		

# 代価表

殻運搬  
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 良好( 18号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考	
K	40.77					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	40.77	20,847	10t積級	20,847	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R	44.82					
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82	26,707	運転手(一般)	23,600	[R8.3] R6.3
Z	14.41					
Z1	軽油 パトロール給油	14.41	154	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788 : 東京23区, 積算
<p>                     ■施工パッケージ 計算根拠式                      P' 積算地区補正単価 = 4,529  <math display="block">\times \left\{ \left( \frac{40.77}{100} \times \frac{20,847}{20,847} \right) \times \frac{40.77}{40.77} \right.</math> <math display="block">+ \left( \frac{44.82}{100} \times \frac{26,707}{23,600} \right) \times \frac{44.82}{44.82}</math> <math display="block">+ \left( \frac{14.41}{100} \times \frac{154}{138} \right) \times \frac{14.41}{14.41}</math> <math display="block">\left. + \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100} \right\} = 4,871.9083249677 = 4,872(\text{円}/\text{m}^3)</math> </p>						

# 代価表

( 19号代価表 )

標準的な運賃(距離制運賃)  
小型車(1tクラス) 51.9km

1台当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
距離制運賃 小型車(1tクラス 60km)	台	1	21,680	21,680		[国土交通省R6.03.22告示(四国運輸局)]
計				21,680		
1台当り				21,680		

大型土のう工  
流用土 製作・設置

## 代価表

( 20号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294	33,050	9,717		[R8.3]
特殊作業員	人	0.294	28,376	8,343		[R8.3]
普通作業員	人	0.294	23,925	7,034		[R8.3]
大型土のう(7ヶ付) φ110(丸型)×108cm	枚	10	1,100	11,000		[0983]
バック杓(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.294	49,218	14,470	6号単価表 95頁	
諸雑費	%	1		251	諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計				50,815		
1 袋 当 り				5,082		

大型土のう工  
撤去

## 代価表

( 21号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087	33,050	2,875		[R8.3]
特殊作業員	人	0.087	28,376	2,469		[R8.3]
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.087	58,605	5,099	7号単価表 96頁	
諸雑費	%	0.400		21	諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計				10,464		
1 袋 当 り				1,046		

伐倒 (28以上)

# 代価表

( 22号代価表 )

1本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
伐倒 直径28cm以上 難易度:中	本	1	349	349	34号代価表 85頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
計				349		
1本当り				349		

造材 (28以上)

## 代価表

( 23号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
造材(機械造材プロセッサ以外) スギ 平均胸高直径28cm以上 チェンソー	m3	1	2,665	2,665	35号代価表 86頁	[R7治山林道必携・上巻P1012]
計				2,665		
1 m3 当り				2,665		

除根

# 代価表

( 24号代価表 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 中林 バックホ 山積0.45m3	m2	1	98	98	36号代価表 87頁	[R7治山林道必携・上巻P193]
計				98		
1 m2 当り				98		

トラック積込、トラック運材、巻立

# 代価表

( 25号代価表 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック積込、トラック運材、巻立	式	1		20,964		
計				20,964		
1 式 当 り				20,964		

ダンプ運搬10t 土砂類  
片道0.5km BH山積0.45m3

## 代価表

( 26号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オノロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	8.037	10,658	85,658	4号単価表 93頁	
計				85,658		
1 m3 当り				857		

# 代価表

( 27号代価表 )

1 m2当り

間知ブロック積  
不要

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		6.56				
K1	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.56	11,300	[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	9,840	建設物価R06.04.P801: 関東地区, 積算
R		51.07				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.21	29,378	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
R2	ブロック工	11.13	35,721	ブロック工	29,200	[R8.3] R6.3
R3	普通作業員	11.07	23,925	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	6.75	33,050	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
Z		42.37				
Z1	コンクリートブロック(m2)	35.41	11,340	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	6,500	建設物価R06.04.P366: 東京23区, 積算
Z2	軽油 パトロール給油	6.96	154	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788: 東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 18,355

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{6.56}{100} \times \frac{11,300}{9,840} \right) \times \frac{6.56}{6.56} \right. \\ & + \left( \frac{14.21}{100} \times \frac{29,378}{28,900} + \frac{11.13}{100} \times \frac{35,721}{29,200} + \frac{11.07}{100} \times \frac{23,925}{25,400} + \frac{6.75}{100} \times \frac{33,050}{31,000} \right) \times \frac{51.07}{(14.21 + 11.13 + 11.07 + 6.75)} \\ & \left. + \left( \frac{35.41}{100} \times \frac{11,340}{6,500} + \frac{6.96}{100} \times \frac{154}{138} \right) \times \frac{42.37}{(35.41 + 6.96)} \right\} \end{aligned}$$

# 代価表

( 27号代価表 )

1 m2当り

間知ブロック積  
不要

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
$+ \frac{100 - 6.56 - 51.07 - 42.37}{100} \} = 24,069.6184772725 = 24,070 (\text{円}/\text{m}^2)$					

# 代価表

胴込・裏込コンクリート  
間知ブロック・緑化ブロック 21-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有

( 28号代価表 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		3.12				
K1	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.12	11,300	[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	9,840	建設物価R06.04.P801: 関東地区, 積算
R		31.62				
R1	普通作業員	16.31	23,925	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	9.91	28,376	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.57	29,378	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		65.26				
Z1	生コンクリート 21-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増有	64.04	29,300	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,750	WEB建設R06.04: 東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	1.22	154	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788: 東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 34,251

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{3.12}{100} \times \frac{11,300}{9,840} \right) \times \frac{3.12}{3.12} \right. \\
 & + \left( \frac{16.31}{100} \times \frac{23,925}{25,400} + \frac{9.91}{100} \times \frac{28,376}{28,300} + \frac{3.57}{100} \times \frac{29,378}{28,900} \right) \times \frac{31.62}{(16.31 + 9.91 + 3.57)} \\
 & + \left( \frac{64.04}{100} \times \frac{29,300}{19,750} + \frac{1.22}{100} \times \frac{154}{138} \right) \times \frac{65.26}{(64.04 + 1.22)} \\
 & \left. + \frac{100 - 3.12 - 31.62 - 65.26}{100} \right\} = 44,751.0405192305 = 44,760 (\text{円/m}^3)
 \end{aligned}$$

裏込碎石  
再生クラッシュラン40~0

## 代価表

( 29号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.22				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.20	10,200	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	建設物価R06.04.P801: 関東地区, 積算
R		69.23				
R1	普通作業員	33.72	23,925	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	14.78	28,376	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.61	29,378	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	8.71	33,050	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
Z		26.55				
Z1	路盤材 再生クラッシュランRC-40	21.99	4,500	再生クラッシュラン RC-40	1,200	建設物価R06.04.P129: 東京都17区
Z2	軽油 パトロール給油	4.54	154	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788: 東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 6,546.5

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{4.2}{100} \times \frac{10,200}{8,800} \right) \times \frac{4.22}{4.2} \right. \\ & + \left( \frac{33.72}{100} \times \frac{23,925}{25,400} + \frac{14.78}{100} \times \frac{28,376}{28,300} + \frac{11.61}{100} \times \frac{29,378}{28,900} + \frac{8.71}{100} \times \frac{33,050}{31,000} \right) \times \frac{69.23}{(33.72 + 14.78 + 11.61 + 8.71)} \\ & \left. + \left( \frac{21.99}{100} \times \frac{4,500}{1,200} + \frac{4.54}{100} \times \frac{154}{138} \right) \times \frac{26.55}{(21.99 + 4.54)} \right\} \end{aligned}$$



現場打天端コンクリート  
21-8-40(高炉) 一般養生

# 代価表

( 30号代価表 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.43				
K1	バックホ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.43	11,300	[賃料]バックホ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	9,840	建設物価R06.04.P801: 関東地区, 積算
R		63.99				
R1	型わく工	21.93	32,382	型枠工	30,000	[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	15.12	23,925	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	10.73	33,050	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R4	特殊作業員	7.30	28,376	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
Z		33.58				
Z1	生コンクリート 21-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増有	32.10	29,300	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,750	WEB建設R06.04: 東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	1.48	154	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788: 東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 65,822

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{2.43}{100} \times \frac{11,300}{9,840} \right) \times \frac{2.43}{2.43} \right. \\ & + \left( \frac{21.93}{100} \times \frac{32,382}{30,000} + \frac{15.12}{100} \times \frac{23,925}{25,400} + \frac{10.73}{100} \times \frac{33,050}{31,000} + \frac{7.3}{100} \times \frac{28,376}{28,300} \right) \times \frac{63.99}{(21.93 + 15.12 + 10.73 + 7.3)} \\ & \left. + \left( \frac{32.1}{100} \times \frac{29,300}{19,750} + \frac{1.48}{100} \times \frac{154}{138} \right) \times \frac{33.58}{(32.1 + 1.48)} \right\} \end{aligned}$$



# 代価表

現場打基礎コンクリート

21-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 無し 一般養生・特殊養生(練炭)

( 31号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.69				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.69	11,300	[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	9,840	建設物価R06.04.P801: 関東地区, 積算
R		67.42				
R1	型わく工	20.75	32,382	型枠工	30,000	[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	16.42	23,925	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	10.47	33,050	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R4	特殊作業員	9.55	28,376	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
Z		30.89				
Z1	生コンクリート 21-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増有	29.74	29,300	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,750	WEB建設R06.04: 東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	0.97	154	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788: 東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 71,052

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{1.69}{100} \times \frac{11,300}{9,840} \right) \times \frac{1.69}{1.69} \right. \\ & + \left( \frac{20.75}{100} \times \frac{32,382}{30,000} + \frac{16.42}{100} \times \frac{23,925}{25,400} + \frac{10.47}{100} \times \frac{33,050}{31,000} + \frac{9.55}{100} \times \frac{28,376}{28,300} \right) \times \frac{67.42}{(20.75 + 16.42 + 10.47 + 9.55)} \\ & \left. + \left( \frac{29.74}{100} \times \frac{29,300}{19,750} + \frac{0.97}{100} \times \frac{154}{138} \right) \times \frac{30.89}{(29.74 + 0.97)} \right\} \end{aligned}$$

# 代価表

現場打基礎コンクリート  
21-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 無し 一般養生・特殊養生(練炭)

( 31号代価表 )

1 m3当り

No.	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
	$+ \frac{100 - 1.69 - 67.42 - 30.89}{100} \} = 82,770.8892684779 = 82,780 \text{ (円/m3)}$					

# 代価表

( 32号代価表 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排対1次) 普通15t級	時間	1,700	14,242	24,211	8号単価表 97頁	[R6治山林道必携・上巻P795]
普通作業員	人	0,260	23,925	6,221		[R8.3]
計				30,432		
1 km 当り				30,432		

# 代価表

生コンクリート  
21-12-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

( 33号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート(高炉) 21-12-25(20) B種	m3	1	27,900	27,900		
計				27,900		
1 m3 当り				27,900		

伐倒  
直径28cm以上 難易度:中

## 代価表

( 34号代価表 )

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.630	28,376	17,877		[R8.3]
普通作業員	人	0.630	23,925	15,073		[R8.3]
諸雑費	%	6		1,977	諸雑費	チェーン損料、燃料費、手動WIN損料等
計				34,927		
1本当り				349		

造材(機械造材<sup>°</sup>ロセツサ以外) スキ  
平均胸高直径28cm以上 チェンソー

## 代価表

( 35号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.490	28,376	13,904		[R8.3]
普通作業員	人	0.490	23,925	11,723		[R8.3]
諸雑費	%	4		1,025	諸雑費	チェンソー損料、燃料費等
計				26,652		
1 m3 当り				2,665		

機械除根  
中林 ハック材 山積0.45m3

## 代価表

( 36号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハック材(排対1次) コーワ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1,010	8,748	8,835	9号単価表 98頁	
普通作業員	人	0,040	23,925	957		[R8.3]
計				9,792		
1 m2 当り				98		

生コンクリート  
 21-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増有

## 代価表

( 37号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 21-8-40 B種	m3	1	29,300	29,300		
計				29,300		
1 m3 当り				29,300		

路盤材  
再生クラッシュランRC-40

## 代価表

( 38号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生クラッシュラン RC-40	m3	1	4,500	4,500		署
計				4,500		
1 m3 当り				4,500		

# 単価表

バックホ(2014年規制)  
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

( 1号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	29,378	29,378		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	65	154	10,010		[CZ003000]
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490	18,200	27,118		[R7建設機械等損料表] [0202-236-035-001]
計				66,506		
1日当り				66,506		

# 単価表

バックホ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

( 2号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	29,378	29,378		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	65	154	10,010		[CZ003000]
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1430	18,200	26,026		[R7建設機械等損料表] [0202-236-035-001]
計				65,414		
1日当り				65,414		

# 単価表

バックホウ(2014年規制)  
 クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 3号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	29,378	29,378		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	65	154	10,010		[CZ003000]
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490	18,200	27,118		[R7建設機械等損料表] [0202-236-035-001]
計				66,506		
1日当り				66,506		

ダンプトラック 普通  
 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

# 単価表

( 4号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170	26,707	4,540		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	9.800	154	1,509		[CZ003000]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1	4,350	4,350		[R7建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1	259	259		[R7建設機械等損料表]
計				10,658		
1時間当り				10,658		

# 単価表

( 5号単価表 )

1日当り

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	29,378	29,378		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	68	154	10,472		[CZ003000]
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1	10,200	10,200		[CK013000]
計				50,050		
1日当り				50,050		

# 単価表

バックホ(賃料)  
 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引

( 6号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	29,378	29,378		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	63	154	9,702		[CZ003000]
バックホ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	7,920	10,138		[CK016000]
計				49,218		
1日当り				49,218		

# 単価表

( 7号単価表 )

1日当り

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	29,378	29,378		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	101	154	15,554		[CZ003000]
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 <sup>1</sup> 210	11,300 <sup>1</sup>	13,673		[CK010300]
計				58,605		
1日当り				58,605		

ブルドーザ(排対1次)  
普通15t級

## 単価表

( 8号単価表 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   200	29,378	5,876		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	14	154	2,156		[CZ003000]
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通15t級	時間	1	6,210	6,210		[R7建設機械等損料表] [0101-012-150-001]
計				14,242		
1 時間 当り				14,242		

