（一般競争入札）

令和　4 年度 四国森林管理局　測量・建設コンサルタント等業務契約状況　　令和　4 年　7 月　6 日

支出負担行為担当官
四国森林管理局長　橋本　裕治

業　　務　　名		履　行　場　所		業務区分	業 務 概 要	入札方式
祖谷川地区樫尾地すべり機構調査業務		徳島県三好市東祖谷樫尾		地すべり機構調査業務	地すべり機構調査業務一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
107,540,000円	89,539,359円	令和4年7月6日	高知市薊野中町7番22号　　国土防災技術（株）高知支店			
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
101,000,000円	令和4年7月	令和5年3月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　　別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　別紙「業務設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

入札公告（業務）

次のとおり一般競争入札に付します。

令和４年５月 20 日

支出負担行為担当官
四国森林管理局長　橋本　裕治

◎調達機関番号　018　　◎所在地番号　39

１　業務概要

（１）　品目分類番号　42

（２）　業 務 名　祖谷川地区 樫尾 地すべり機構調査業務

（３）　業務場所　徳島県 三好市 東祖谷 樫尾

（４）　業務内容　地すべり機構調査一式

（５）　履行期間 契約締結日の翌日から令和５年３月 15 日まで

（６）　本業務は、提出された技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式で実施するものである。

（７）　本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式又は郵送等（以下「紙入札」という。）に代えることができる。

（８）　本業務は、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号（以下「予決令」という。））第 85 条の基準に基づく調査基準価格を設定する対象業務である。

（９）　本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、「履行確実性」の評価を行う。

（１０）　本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。

２　競争参加資格

（１）　予決令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

（２） 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。

（３） 令和３・４年度の四国森林管理局一般競争参加資格者名簿における建設コンサルタント業務に係るＡ等級又はＢ等級に格付けされて登録されている者であること。
なお、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。

（４） 建設コンサルタント登録規定（昭和 52 年 4 月 15 日建設省告示第 717 号）に基づき「森林土木」部門の登録を受けていること。

（５） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記(３)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（６） 四国４県内（四国森林管理局管内）に本店・支店又は営業所があること。

（７） 平成 19 年４月１日から令和４年３月 31 日までの間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。
なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した業務のうち、下記に示す同種業務の実績である場合にあっては、業務成績評定通知書の総合評定点（以下「評定点合計」という。）が 60 点未満であるものを除く。
同種業務：治山事業における地すべり機構調査業務

（８） 当該業務の業務計画に係る技術提案書が適正であること。

（９） 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
ア 特記仕様書において定めがある場合を除き、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書の第 1108 条第 3 項に該当する者であること。
イ 平成 19 年４月１日から令和４年３月 31 日までの間に上記(７)に掲げる業務において、管理技術者、照査技術者又は担当技術者として従事した経験を有する者であること。なお、当該実績が森林管理局長等が発注した業務のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、調査等業務成績評定の評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。

(10)　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けていないこと。

(11)　森林管理局長等が発注した業務で、令和２年４月１日から令和４年３月 31 日までの２年間に完了・引き渡された業務の実績がある場合においては、当該業務に係る評定点合計の平均が 60 点以上であること。

(12)　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（入札説明書参照）

(13)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成 19 年 12 月 7 日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

３　競争参加資格の確認等

（１）　本競争の参加希望者は、上記２に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

（２）　技術提案書等の提出期間、場所及び方法

①　提出期間：令和４年５月 23 日から令和４年６月 14 日まで（土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。）の 9:00～17:00（持参の場合は 9:00～12:00 及び 13:00～17:00）まで。

②　場　　所：〒780－8528 高知県高知市丸ノ内１丁目３－３０
四国森林管理局　経理課内　専門官（契約適正化）
電話　088－821－2011

③　そ の 他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、ＦＡＸによるものは受け付けない。ただし、紙入札による場合は②の場所に承諾書を添付し、持参又は郵送等（郵送等の場合は、配達証明のできるものに限る。以下「郵送等」という。）すること。

（３）　技術提案書等は入札説明書により作成すること。

（４）　（２）に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

4　総合評価落札方式に関する事項

（1）　総合評価の方法等

①　技術等に対する得点は、各評価項目毎の評価点とし、得点配分は 60 点とする。ただし、評価点の満点が 60 点を超えることから、得られた評価点に 60/64 を乗じた数値を技術点として与える。

※技術点については、小数点以下第２位を切り捨てて算出する。

②　入札価格に対する得点配分は、入札価格を予定価格で除して得た数値を１から減じて得た値に入札価格に対する得点配分（30 点）を乗じて得た値とする。

得点＝価格に対する配分得点×（１－入札価格／予定価格）

③　総合評価は、入札者の申込みに係る①と②の合計点による「評価値」をもって行う。

（2）　技術提案書の評価基準等

以下に示す項目を評価項目とする。

①　予定技術者の経験及び能力に関する事項

技術者資格、同種業務の実績、過去に担当した業務の成績、技術者の専任性、技術者の継続教育

②　企業の実績、能力、信頼性に関する事項

低入札価格調査等の実績、企業の業務成績、優良表彰（過去 10 年間）、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、指名停止措置等の不誠実な行為の有無、賃上げの実施

③　業務の実施方針等に関する事項

業務の理解度、実施手順の妥当性

④　技術提案に関する事項（提案内容の的確性、実現性及び独創性に関する事項）総合的なコストに関する事項、工事目的物の性能・機能又は調査の精度に関する事項、社会的要請に関する事項

技術点に対する得点は、①の項目については 25 点、②の項目については 14 点、③の項目については 10 点、④の項目については 15 点とする。

⑤　技術提案の履行確実性に関する評価

履行確実性を評価する場合の基準は、別添資料「履行確実性の審査・評価のための追加書類等」のとおりとする。

（3）　落札者の決定方法

①　入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。

なお、落札の条件は、次のとおりとする。

ア　入札価格が予定価格（税抜き）の制限の範囲内であること。

イ　技術的要件のうち、必須の要求要件をすべて満たしていること。

②　上記①において、「評価値」の最も高い者が２者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、「評価値」が最も高い者を落札者とすることがある。

5　入札手続等

（1）　担当部局

〒780－8528　高知県高知市丸ノ内１丁目３－３０
四国森林管理局　経理課内　専門官（契約適正化）
電話　088－821－2011

（2）　入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

①　交付・閲覧期間：令和４年５月 20 日から令和４年６月 28 日まで（土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00～17:00 まで。

②　場　　所：〒780－8528　高知県高知市丸ノ内１丁目３－３０
四国森林管理局　治山課
電話　088－821－2150

③　そ　の　他：配付資料は無料である。

（3）　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参又は郵送等により提出すること。

①　電子入札システムによる入札の締め切りは、令和４年６月 29 日 10 時 00 分

②　持参による入札の場合は、令和４年６月 29 日 10 時 00 分までに四国森林管理局２階 B 会議室へ持参すること。

なお、郵送等により入札書を提出する場合は、令和４年６月 28 日 17 時 00 分までに四国森林管理局経理課へ必着とする。この場合の入札書の日付は、令和４年６月 29 日とする。

③　開札は、令和４年６月 29 日 10 時 00 分 四国森林管理局２階 B 会議室にて行う。

（ただし、上記①、②及び③について、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。）

④　紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6　その他

（1）　手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

（2）　入札保証金及び契約保証金

①　入札保証金　免除

②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　日本銀行高知支店）。

ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証（取扱官庁　四国森林管理局）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

（3）　入札の無効

入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

（4）　契約書作成の要否　要。

（5）　関連情報を入手するための照会窓口

上記５(１)に同じ。

（6）　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記２(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３(２)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

（7）　技術提案等の内容のヒアリング

技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

（8）　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和３年４月　四国森林管理局）による。

（9）　履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。

(10)　詳細は入札説明書による。

(11)　本公告に係る業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードするものとする。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.htm1#yakkan

国有林野事業業務請負契約約款（令和２年４月１日以降適用）

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の公布に代え、契約約款の公布日は本公告日とする。

7　Summary（概略）

（１）　Official in charge of disbursement of the procuring entity ： HASHIMOTO Yuji , Director General of Shikoku Regional Forest Office（四国森林管理局長）

（２）　Classification of the services to be procured : 42（政府調達品目番号　42：建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス）

（３）　Subject matter of the contract ： Landslide investigation in kashio, Higashiiya, Miyoshi city, Tokushima prefecture（請負の内容：徳島県三好市東祖谷樫尾の地すべり機構調査）

（４）　Time limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification ： 5:00 P. M. , 14 June 2022（申請書の提出期限を入力）

（５）　Time limit for the submission of tenders by electronic bidding system（電入） ： 10:00 A. M. , 29 June 2022, in case of submission by document（紙入札） ： 10:00 A. M. , 29 June 2022, in case of submission by mail（郵便入札） ： 5:00 P. M. , 28 June 2022

（６）　Contact point for tender documentation ： Accounting department Shikoku Regional Forest Office, 1－3－30 Marunouchi　Kochi city Kochi prefecture 780－8528 Japan. TEL 088－821－2011（入札に関する文書の照会窓口の記載）

お知らせ

１　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。

（ https://www. rinya. maff. go. jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top. html）

２　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について（令和２年７月 17 日閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

（別添１）

競争参加資格確認結果書

１　業　務　名　祖谷川地区樫尾地すべり機構調査業務
２　所属事務所　徳島森林管理署
３　入札公告日　令和　4 年　5 月 20 日
４　競争参加資格確認結果通知日　令和　4 年　6 月 17 日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
（株）森林テクニクス	有	
国土防災技術（株）	有	

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
２　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

（別紙2）

入 札 執 行 調 書

入札物件番号	（ 第 1 号 ）	物件名	祖谷川地区樫尾地すべり機構調査業務

入札者の商号又は名称	技術評価点					第1回入札			第2回入札			備 考
	総計	技術者評価	企業評価	業務の実施方針	技術提案	金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
国土防災技術(株)	47.8	22	14	6	9	101,000,000	49.624	1				落札
(株)森林テクニクス	48.7	22	13	6	11	108,000,000						予定価格超過

（注） 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

※上限点(60点)を満点(64点)で除した値に応札者の得点合計を乗じた値(小数第2位切り捨て)を当該応札者の技術点とする。

入札執行月日　令和4年6月29日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官　農林水産事務官　濱田　幸治

立会職員　農林水産事務官　鷹野　晶子

確認職員　農林水産事務官　清岡　聡子

業務設計書

令 和　　4　　年 度

調査名　祖谷川地区樫尾地すべり機構調査業務

場 所　徳島県三好市東祖谷

樫尾外

所轄事務所等
四国森林管理局
徳島森林管理署
祖谷川治山事業所

調 査 費 集 計 表

調査名 祖谷川地区樫尾地すべり機構調査業務

番 号	区　　分	数 量	単 位	単 価	金　　額	備　　考
1	一般調査業務	7	式	－	82,740,000	
2	解析等調査業務	4	式	－	17,460,000	
3	設計･計画業務	3	式	－	6,510,000	
4	測量業務	2	式	－	830,000	
	計				107,540,000	
	消費税相当額				10,754,000	消費税率 = 10 %
	計				10,754,000	
	合 計				118,294,000	

備 考

調査費積算構成表

No.	1	一般調査業務			
分類	区分			金額	備考
1	純調査費	直接調査費	A 直接人件費	24,437,046	別紙明細表参照
一般調査業務費			B 労務費	48,205	〃
			C 電子成果品作成費	260,000	4.7 ＊ (A+B+D+E+F+G) ^ (0.38)
			D 材料費	1,433,201	別紙明細表参照
			E 機械経費	17,827,620	〃
			F その他経費	10,090,802	〃
			G その他直接調査費		特許使用料、水道光熱電力費等
			H 細計	54,096,874	
		間接調査費	I 旅費交通費(乗込・引上)	0	別紙旅費計算書参照
			J 旅費交通費(現場旅費)	139,640	別紙単価表№2814、№2815参照
			K 施工管理費	378,678	H*0.007
			L その他間接調査費	4,155,460	運搬費、準備費、仮設費等
			M 細計	4,673,778	
		N 純調査費計		58,770,652	
	諸経費		O 諸経費	23,978,426	(N) 58770652 ＊ 40.8 %
			P 端数整理額	-9,078	一万円未満端数切捨額
			Q 細計	23,969,348	
R	計			82,740,000	

調査費積算構成表

No.	2	解析等調査業務			
分類	区分			金額	備考
2	解析等調査原価	直接原価	A 直接人件費	7,239,894	別紙明細表参照
解析等調査業務費			B 労務費	55,980	〃
			C 旅費交通費(乗込・引揚)	0	別紙旅費計算書参照
			D 旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	4,216	〃
			E 電子成果品作成費	149,000	5.1 ＊ (A) ^ (0.38)
			F 材料費	2,136	別紙明細表参照
			G 機械経費(電算使用料含む)	0	〃
			H その他経費	0	別紙明細表参照
			I その他直接原価		電子計算機使用料及び機械器具損料等
			J 細計	7,451,226	
		間接原価	K その他原価	3,898,404	(A) ＊ 35% ／ (1 － 35%)
			L 細計	3,898,404	
		M	解析等調査原価 計	11,349,630	
	一般管理費等		N 一般管理費等	6,111,339	(M) ＊ 35% ／ (1 － 35%)
			O 端数整理額	-969	一万円未満端数切捨額
			P 細計	6,110,370	
	Q		計	17,460,000	

調査費積算構成表

No.	3	設計・計画業務			
分類	区分			金額	備考
3	設計業務・計画作成等業務原価	直接原価	A 直接人件費	2,123,210	別紙明細表参照
設計業務・計画作成等業務価格			B 労務人件費	248,800	〃
			C 旅費交通費(乗込・引揚)	354,626	別紙旅費計算書参照
			D 旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	150,636	〃
			E 電子成果品作成費	216,000	6.9 ＊ (A) ^ (0.45)
			F 材 料 費	0	別紙明細表参照
			G 機械経費(電算使用料含む)	0	〃
			H その他経費	0	
			I その他直接原価		電子計算機使用料、機械器具損料、特許使用料等
			J 細 計	3,093,272	
		間接原価	K その他原価	1,143,266	(A) ＊ 35% ／ (1 － 35%)
			L 細 計	1,143,266	
		M	設計業務原価 計	4,236,538	
	一般管理費等		N 一般管理費等	2,281,212	(M) ＊ 35% ／ (1 － 35%)
			O 端数整理額	-7,750	一万円未満端数切捨額
			P 細 計	2,273,462	
	Q		計	6,510,000	

測量費積算構成表

No.	4	測量業務		
分類	区分		金額	備考
4	直接測量費	A 直接人件費	290,247	別紙明細表参照（A' 精度管理費対象直接人件費 290,247）
測量業務価格（測量作業費）		B 労務費	0	〃
		C 機械経費	4,354	別紙明細表参照（C' 精度管理費対象機械経費 4,354）
		D 材料費	14,512	〃
		E 旅費交通費（乗込・引揚）	0	別紙旅費計算書参照
		F 旅費交通費（打合せ旅費・現場旅費）	84,068	〃
		G 電子成果品作成費	27,000	2.3＊(A)^(0.44)
		H その他経費	0	
		I その他直接測量費		基地関係費、安全費等
		J 精度管理費（技術管理費）	14,730	(A'+C')＊5％
		K 成果検定費（技術管理費）		成果品の検定を求める場合のみ計上する（通常は計上しない）
		L 細計	434,911	
	諸経費	M 諸経費	396,638	(L−K) 434911＊91.2％（建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等）
		N 端数整理額	−1,549	一万円未満端数切捨額
		O 細計	395,089	
P		計	830,000	

乗 込 引 揚 旅 費 計 算 書

工　種	項　目	摘　　要	1 技師長	2 主任技師	3 技師A	4 技師B	5 技師C	6 技術員	10 調査技師	11 主任調査員	12 調査員	15 測量主任技師	16 測量技師	17 測量技師補	18 測量助手	19 測量補助員	20 測量船操縦士	乗込旅費計	交通費	合計
一般調査業務	A 外業日数								0.000	0.000	0.000									
	B 移動日の日当																			
	C 日当単価	税補正額																		
	D 日当	B*C																		
	E 移動日数																			
	F 技術者賃金																			
	G 乗込引揚費	E*F																		
	H 算定宿泊日数																	対象日数	0	
	I 宿泊料	税補正額																		
	J 宿泊費	H*I																		
	K 乗込引揚旅費額	D+G+J																0	0	0
	L 普通旅費																	FALSE	採用旅費額	0
解析等調査業務	A 外業日数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000												
	B 移動日の日当																			
	C 日当単価	税補正額																		
	D 日当	B*C																		
	E 移動日数																			
	F 技術者賃金																			
	G 乗込引揚費	E*F																		
	H 算定宿泊日数																	対象日数	0	
	I 宿泊料	税補正額																		
	J 宿泊費	H*I																		
	K 乗込引揚旅費額	D+G+J																0	0	0
	L 普通旅費																	FALSE	採用旅費額	0
設計・計画業務	A 外業日数		1.050	1.050	2.100	2.100	3.150	4.200												
	B 移動日の日当		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0												
	C 日当単価	税補正額	2,363	2,363	2,000	2,000	2,000	1,545												
	D 日当	B*C	2,363	2,363	2,000	2,000	2,000	1,545												
	E 移動日数		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00												
	F 技術者賃金		66,900	58,600	51,200	41,600	32,800	29,000												
	G 乗込引揚費	E*F	66,900	58,600	51,200	41,600	32,800	29,000												
	H 算定宿泊日数		1	1	1	1	1	1										対象日数	1	
	I 宿泊料	税補正額	10,727	10,727	8,909	8,909	8,909	7,090												
	J 宿泊費	H*I	10,727	10,727	8,909	8,909	8,909	7,090												
	K 乗込引揚旅費額	D+G+J	79,990	71,690	62,109	52,509	43,709	37,635										347,642	6,984	354,626
	L 普通旅費																	TRUE	採用旅費額	354,626
測量業務	A 外業日数											0.000	1.600	2.080	0.950	4.250	0.000			
	B 移動日の日当												1.0	1.0	1.0	1.0				
	C 日当単価	税補正額											2,000	1,545	1,545	1,545				
	D 日当	B*C											2,000	1,545	1,545	1,545				
	E 移動日数												1.00	1.00	1.00	1.00				
	F 技術者賃金												42,200	32,400	31,100	25,400				
	G 乗込引揚費	E*F											42,200	32,400	31,100	25,400				
	H 算定宿泊日数												1	1	1	1		対象日数	1	
	I 宿泊料	税補正額											8,909	7,090	7,090	7,090				
	J 宿泊費	H*I											8,909	7,090	7,090	7,090				
	K 乗込引揚旅費額	D+G+J											53,109	41,035	39,735	34,035		167,914	6,984	174,898
	L 普通旅費																	FALSE	採用旅費額	0

備　考

「乗込引揚・現場運行交通費計算書」(現場運行交通費　I　参照)　　交通費　6,984

旅費区分	宿泊	
宿泊料	乙地方	
移動日の日当	1.0	日(0.5日単位)
移動日数	1.00	日(0.25日単位)
算定宿泊日数	1	

乗込・引揚は、最大のパーティーのみ積算しそのパーティが他業務も兼務するものとする。
「注」 交通費は、最大となる技技術者の算定宿泊日数で計上することとした。

打合せ協議旅費計算書

工種	項目			摘要	1 技師長	2 主任技師	3 技師A	4 技師B	5 技師C	6 技術員	10 調査技師	11 主任調査員	12 調査員	15 測量主任技師	16 測量技師	17 測量技師補	18 測量助手	19 測量補助員	20 測量船操縦士	旅費計(税抜)	ライトバン(税抜)	合計
解析業務		普通旅費	A 交通費(往復)※公共			527	527													通勤		
			B 移動日の日当																			
			C 日当単価	税補正額																		
			D 日当	B*C																		
			E 移動日数(往復)																			
			F 技術者賃金																			
			G 乗込引揚費	E*F																		
			H 宿泊料	税補正額																		
			J 普通旅費	A+D+G+H		527	527															
		滞在日額旅費	K 滞在日数																			
			L 日当単価(0.5日分)	税補正額																		
			M 宿泊費単価	税補正額																		
			N 滞在日額旅費	(L+M)*K																		
		O打合せ回数				1	1															
		P 旅費交通費合計		(J+N)*O		527	527													1,054	0	1,054
解析業務		普通旅費	A 交通費(往復)※公共			527		527												通勤		
			B 移動日の日当																			
			C 日当単価	税補正額																		
			D 日当	B*C																		
			E 移動日数(往復)																			
			F 技術者賃金																			
			G 乗込引揚費	E*F																		
			H 宿泊料	税補正額																		
			J 普通旅費	A+D+G+H		527		527														
		滞在日額旅費	K 滞在日数																			
			L 日当単価(0.5日分)	税補正額																		
			M 宿泊費単価	税補正額																		
			N 滞在日額旅費	(L+M)*K																		
		O打合せ回数				2		2														
		P 旅費交通費合計		(J+N)*O		1,054		1,054												2,108	0	2,108
解析業務	打合せ旅費	普通旅費	A 交通費(往復)※公共			527	527													通勤		
			B 移動日の日当																			
			C 日当単価	税補正額																		
			D 日当	B*C																		
			E 移動日数(往復)																			
			F 技術者賃金																			
			G 乗込引揚費	E*F																		
			H 宿泊料	税補正額																		
			J 普通旅費	A+D+G+H		527	527															
		滞在日額旅費	K 滞在日数																			
			L 日当単価(0.5日分)	税補正額																		
			M 宿泊費単価	税補正額																		
			N 滞在日額旅費	(L+M)*K																		
		O打合せ回数				1	1															
		P 旅費交通費合計		(J+N)*O		527	527													1,054	0	1,054

備　考

現場運行旅費計算書（樫尾）

工　種	項　目	摘　　要	1 技師長	2 主任技師	3 技師A	4 技師B	5 技師C	6 技術員	10 調査技師	11 主任調査員	12 調査員	15 測量主任技師	16 測量技師	17 測量技師補	18 測量助手	19 測量補助員	20 測量船操縦士	現場旅費計	ライトバン経費	高速料金	合計
一般調査業務	A 外業日数								0.000	0.000	0.000										
	B 休日補正後	5日を超える場合にA*R																			
	C 滞在日数	B（切上）																対象日数	0	0	
	D 宿泊費単価	税補正額																1日当たり	0	0	
	E 滞在日額旅費	C*D																0	0	0	0
解析等調査業務	A 外業日数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000													
	B 休日補正後	5日を超える場合にA*R																			
	C 滞在日数	B（切上）																対象日数	0	0	
	D 宿泊費単価	税補正額																1日当たり	0	0	
	E 滞在日額旅費	C*D																0	0	0	0
設計・計画業務	A 外業日数		0.750	0.750	1.500	1.500	2.250	3.000													
	B 休日補正後	5日を超える場合にA*R	0.750	0.750	1.500	1.500	2.250	3.000													
	C 滞在日数	B（切上）	1	1	2	2	3	3										対象日数	0	3	
	D 宿泊費単価	税補正額	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	6,736										1日当たり	0	0	
	E 滞在日額旅費	C*D	8,354	8,354	16,708	16,708	25,062	20,208										95,394	0	0	95,394
測量業務	A 外業日数											0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
	B 休日補正後	5日を超える場合にA*R																			
	C 滞在日数	B（切上）																対象日数		0	
	D 宿泊費単価	税補正額																1日当たり		0	
	E 滞在日額旅費	C*D																0		0	0
	採用宿泊費単価	税補正額	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	6,736													
	滞在日数計		1	1	2	2	3	3													

備　考

「乗込引揚・現場運行交通費計算書」（現場運行交通費　Ⅱ－1　参照ライトバン経費　873

「乗込引揚・現場運行交通費計算書」（現場運行交通費　Ⅱ－1　参照高速料金　0

旅費区分　宿泊

休日補正（R）（ 1.00 or 1.36 ）　1.36 滞在日数が5日を超える場合、休日補正（R）で滞在日数を補正

「注」 ライトバン、高速料金は、最大となる技技術者の滞在日数で計上することとした。

現場運行旅費計算書（樫尾対岸2）

工　種	項　目	摘　　要	1 技師長	2 主任技師	3 技師A	4 技師B	5 技師C	6 技術員	10 調査技師	11 主任調査員	12 調査員	15 測量主任技師	16 測量技師	17 測量技師補	18 測量助手	19 測量補助員	20 測量船操縦士	現場旅費計	ライトバン経費	高速料金	合計
一般調査業務	A 外業日数								0.000	0.000	0.000										
	B 休日補正後	A*R																			
	C 滞在日数	B（切上）																対象日数	0	0	
	D 宿泊費単価	税補正額																1日当たり	0	0	
	E 滞在日額旅費	C*D																0	0	0	0
解析等調査業務	A 外業日数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000													
	B 休日補正後	A*R																			
	C 滞在日数	B（切上）																対象日数	0	0	
	D 宿泊費単価	税補正額																1日当たり	0	0	
	E 滞在日額旅費	C*D																0	0	0	0
設計・計画業務	A 外業日数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000													
	B 休日補正後	A*R																			
	C 滞在日数	B（切上）																対象日数	0	0	
	D 宿泊費単価	税補正額																1日当たり	0	0	
	E 滞在日額旅費	C*D																0	0	0	0
測量業務	A 外業日数											0.000	1.600	1.600	0.000	3.200	0.000				
	B 休日補正後	A*R											1.600	1.600		3.200					
	C 滞在日数	B（切上）											2	2		4		対象日数		4	
	D 宿泊費単価	税補正額											8,354	6,736		6,736		1日当たり		0	
	E 滞在日額旅費	C*D											16,708	13,472		26,944		57,124		0	57,124
	採用宿泊費単価	税補正額											8,354	6,736		6,736					
	滞在日数計												2	2		4					

備　考

「乗込引揚・現場運行交通費計算書」（現場運行交通費　Ⅱ-3　参照ライトバン経費　873
「乗込引揚・現場運行交通費計算書」（現場運行交通費　Ⅱ-3　参照高速料金　0
旅費区分　宿泊
休日補正　1.36 対象日数は、この係数で補正

「注」 ライトバン、高速料金は、最大となる技技術者の滞在日数で計上することとした。

現場運行旅費計算書（小川（A・Bブロック））

工　種	項　目	摘　　要	1 技師長	2 主任技師	3 技師A	4 技師B	5 技師C	6 技術員	10 調査技師	11 主任調査員	12 調査員	15 測量主任技師	16 測量技師	17 測量技師補	18 測量助手	19 測量補助員	20 測量船操縦士	現場旅費計	ライトバン経費	高速料金	合計
一般調査業務	A 外業日数								0.000	0.000	0.000										
	B 休日補正後	A*R																			
	C 滞在日数	B（切上）																対象日数	0	0	
	D 宿泊費単価	税補正額																1日当たり	0	0	
	E 滞在日額旅費	C*D																0	0	0	0
解析等調査業務	A 外業日数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000													
	B 休日補正後	A*R																			
	C 滞在日数	B（切上）																対象日数	0	0	
	D 宿泊費単価	税補正額																1日当たり	0	0	
	E 滞在日額旅費	C*D																0	0	0	0
設計・計画業務	A 外業日数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000													
	B 休日補正後	A*R																			
	C 滞在日数	B（切上）																対象日数	0	0	
	D 宿泊費単価	税補正額																1日当たり	0	0	
	E 滞在日額旅費	C*D																0	0	0	0
測量業務	A 外業日数											0.000	0.000	0.480	0.950	1.050	0.000				
	B 休日補正後	A*R												0.480	0.950	1.050					
	C 滞在日数	B（切上）												1	1	2		対象日数		2	
	D 宿泊費単価	税補正額												6,736	6,736	6,736		1日当たり		0	
	E 滞在日額旅費	C*D												6,736	6,736	13,472		26,944		0	26,944
	採用宿泊費単価	税補正額												6,736	6,736	6,736					
	滞在日数計													1	1	2					

備　考

「乗込引揚・現場運行交通費計算書」（現場運行交通費　Ⅱ-4　参照ライトバン経費　0
「乗込引揚・現場運行交通費計算書」（現場運行交通費　Ⅱ-4　参照高速料金　0
旅費区分　宿泊
休日補正　1.36 対象日数は、この係数で補正

「注」 ライトバン、高速料金は、最大となる技技術者の滞在日数で計上することとした。

現場運行旅費計算書（切谷）

工　種	項　目	摘　　要	1 技師長	2 主任技師	3 技師A	4 技師B	5 技師C	6 技術員	10 調査技師	11 主任調査員	12 調査員	15 測量主任技師	16 測量技師	17 測量技師補	18 測量助手	19 測量補助員	20 測量船操縦士	現場旅費計	ライトバン経費	高速料金	合計
一般調査業務	A 外業日数								0.000	0.000	0.000										
	B 休日補正後	A*R																			
	C 滞在日数	B（切上）																対象日数	0	0	
	D 宿泊費単価	税補正額																1日当たり	0	0	
	E 滞在日額旅費	C*D																0	0	0	0
解析等調査業務	A 外業日数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000													
	B 休日補正後	A*R																			
	C 滞在日数	B（切上）																対象日数	0	0	
	D 宿泊費単価	税補正額																1日当たり	0	0	
	E 滞在日額旅費	C*D																0	0	0	0
設計・計画業務	A 外業日数		0.300	0.300	0.600	0.600	0.900	1.200													
	B 休日補正後	A*R	0.300	0.300	0.600	0.600	0.900	1.200													
	C 滞在日数	B（切上）	1	1	1	1	1	2										対象日数	0	2	
	D 宿泊費単価	税補正額	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	6,736										1日当たり	0	0	
	E 滞在日額旅費	C*D	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	13,472										55,242	0	0	55,242
測量業務	A 外業日数											0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
	B 休日補正後	A*R																			
	C 滞在日数	B（切上）																対象日数		0	
	D 宿泊費単価	税補正額																1日当たり		0	
	E 滞在日額旅費	C*D																0		0	0
	採用宿泊費単価	税補正額	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	6,736													
	滞在日数計		1	1	1	1	1	2													

備　考

「乗込引揚・現場運行交通費計算書」（現場運行交通費　Ⅱ-5　参照ライトバン経費　873
「乗込引揚・現場運行交通費計算書」（現場運行交通費　Ⅱ-5　参照高速料金　0
旅費区分　宿泊
休日補正　1.36 対象日数は、この係数で補正

「注」 ライトバン、高速料金は、最大となる技技術者の滞在日数で計上することとした。

乗込引揚・現場運行交通費計算書

交通費区分		時　間		ライトバン経費		高速料金・船賃		計		備考	
乗込引揚交通費 （※宿泊の場合のみ）		4 時間	…J1	G*J1	3,492 円	U1＋V1	0 円	3,492 円	6,984 円	…Ⅰ	
		4 時間	…J2	G*J2	3,492 円	U2＋V2	0 円	3,492 円			
現場運行交通費	樫尾	1 時間	…K1	G*K1	873 円	③	0 円	873 円		宿泊	…Ⅱ-1
	麦生土	0 時間	…K2	G*K2	0 円	⑥	0 円	0 円		宿泊	…Ⅱ-2
	樫尾対岸2	1 時間	…K3	G*K3	873 円	⑨	0 円	873 円		宿泊	…Ⅱ-3
	小川（A・Bブロック）	0 時間	…K4	G*K4	0 円	⑫	0 円	0 円		宿泊	…Ⅱ-4
	切谷	1 時間	…K5	G*K5	873 円	⑮	0 円	873 円		宿泊	…Ⅱ-5

単　価　・　歩　掛

A 1時間当り燃料消費量	2.6	L
B 1L当りガソリン単価	143	円・税抜
C ライトバン損料	501	円/h
D 一般道路設計速度	30	km/h
E 高速道路設計速度	80	km/h
G ライトバン運転経費（A*B+C）	873	円/時間

乗込引揚（総行程）

S1	一般道路距離	119.6	km
T1	高速道路等距離	0	km
U1	高速道路等通行料	0	円・税抜
V1	水路料料金	0	円・税抜
S2	一般道路距離	119.6	km
T2	高速道路等距離	0	km
U2	高速道路等通行料	0	円・税抜
V2	水路料料金	0	円・税抜

現場運行（往復）

樫尾	①	一般道路距離	18	km
	②	高速道路等距離	0	km
	③	高速道路等通行料	0	円・税抜
麦生土	④	一般道路距離	13	km
	⑤	高速道路等距離	0	km
	⑥	高速道路等通行料	0	円・税抜
樫尾対岸2	⑦	一般道路距離	16.8	km
	⑧	高速道路等距離	0	km
	⑨	高速道路等通行料	0	円・税抜
小川（A・Bブロック）	⑩	一般道路距離	10.4	km
	⑪	高速道路等距離	0	km
	⑫	高速道路等通行料	0	円・税抜
切谷	⑬	一般道路距離	21.6	km
	⑭	高速道路等距離	0	km
	⑮	高速道路等通行料	0	円・税抜

備考：調査・測量・設計及び計画業務旅費交通費積算要領

明　　細　　表

明細No	1		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	一般調査業務(樫尾)		業務区分	1	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総	額	内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
3350	パイプ歪計による調査　観測		126.000	回	2,613	329,238	2,560	322,560	
3351	パイプ歪計による調査　資料整理		63.000	月	20,735	1,306,305	20,530	1,293,390	
3213	自記水位計観測資料整理	1基1箇月当たり	175.500	月	79,161	13,892,756	31,209	5,477,180	
3223	地表伸縮計観測		18.000	回	6,060	109,080	2,560	46,080	
3224	地表伸縮計資料整理		4.500	月	17,988	80,946	17,810	80,145	
3353	GPS観測及び資料整理		12.000	回	143,759	1,725,108	127,220	1,526,640	
3228	降水量観測及び資料整理		4.500	箇月	52,823	237,704	14,960	67,320	
3270	孔内傾斜計設置	撤去は別途計上	3.000	孔	161,373	484,119	67,400	202,200	
3271	孔内傾斜計観測	50m以内	9.000	回	7,072	63,648	6,400	57,600	
3272	孔内傾斜計資料整理		6.000	月	42,440	254,640	42,020	252,120	
3177	土質ボーリング(ノンコア)	φ86mm礫混じり土砂　鉛直下方　L≦50m	80.000	m	30,200	2,416,000	0	0	
3382	岩盤ボーリング(ノンコア)　φ86mm　軟岩	鉛直下方　50m以下	15.000	m	34,574	518,610	0	0	
		計				21,418,154		9,325,235	
備考								労務費金額	その他金額
								41,985	12,050,934

明　　細　　表

明細No	2		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	一般調査業務（麦生土）		業務区分	1	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
3350	パイプ歪計による調査　観測		189.000	回	2,613	493,857	2,560	483,840	
3351	パイプ歪計による調査　資料整理		94.500	月	20,735	1,959,458	20,530	1,940,085	
3213	自記水位計観測資料整理	1基1箇月当たり	72.000	月	79,161	5,699,592	31,209	2,247,048	
3353	GPS観測及び資料整理		8.000	回	143,759	1,150,072	127,220	1,017,760	
	計					9,302,979		5,688,733	

備考	労務費金額	その他金額
	0	3,614,246

明　　細　　表

明細No	3		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	一般調査業務(樫尾対岸2)		業務区分	1	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
3348	パイプ歪計による調査　設置	40m以上	2.000	孔	763,256	1,526,512	126,375	252,750	
3350	パイプ歪計による調査　観測		272.000	回	2,613	710,736	2,560	696,320	
3351	パイプ歪計による調査　資料整理		68.000	月	20,735	1,409,980	20,530	1,396,040	
3213	自記水位計観測資料整理	1基1箇月当たり	68.000	月	79,161	5,382,948	31,209	2,122,212	
3212	自記水位計設置	材料費別途	2.000	孔	30,368	60,736	30,368	60,736	
3356	移動杭設置		5.000	点	64,968	324,840	54,140	270,700	
3352	移動杭観測及び計算整理		48.000	点	17,131	822,288	15,789	757,872	
3218	地下水検層A(自然水位検層)	孔長30m以上	2.000	孔/回	98,993	197,986	98,472	196,944	
3219	地下水検層A(汲み上げ検層)	孔長30m以上	2.000	孔/回	119,295	238,590	118,692	237,384	
3220	地下水検層B(ステップ検層)		4.000	孔	43,808	175,232	42,390	169,560	
3222	地表伸縮計設置	撤去は別途計上	2.000	基	109,188	218,376	67,400	134,800	
3223	地表伸縮計観測		176.000	回	6,060	1,066,560	2,560	450,560	
3224	地表伸縮計資料整理		44.000	月	17,988	791,472	17,810	783,640	
3190	土質ボーリング(オールコア)	φ66mm礫混じり土砂　鉛直下方　50m＜L≦80m	123.000	m	33,660	4,140,180	0	0	
3191	土質ボーリング(オールコア)	φ66mm玉石混じり土砂　鉛直下方　50m＜L≦80m	2.000	m	66,880	133,760	0	0	
3192	岩盤ボーリング(オールコア)	φ66mm軟岩　鉛直下方　50m＜L≦80m	10.000	m	31,900	319,000	0	0	
3193	岩盤ボーリング(オールコア)	φ66mm中硬岩　鉛直下方　50m＜L≦80m	10.000	m	39,820	398,200	0	0	
3300	資料整理取りまとめ	直接人件費(直接業務費分)	1.000	業務	66,192	66,192	66,192	66,192	
3302	断面図等の作成	直接人件費(直接業務費分)	1.000	業務	66,192	66,192	66,192	66,192	
		計				18,049,780		7,661,902	
備考								労務費金額	その他金額
								0	10,387,878

明　　細　　表

明細No	4		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	一般調査業務(小川)		業務区分	1	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
3350	パイプ歪計による調査　観測		45.000	回	2,613	117,585	2,560	115,200	
3351	パイプ歪計による調査　資料整理		22.500	月	20,735	466,538	20,530	461,925	
3213	自記水位計観測資料整理	1基1箇月当たり	18.000	月	79,161	1,424,898	31,209	561,762	
3223	地表伸縮計観測		36.000	回	6,060	218,160	2,560	92,160	
3224	地表伸縮計資料整理		9.000	月	17,988	161,892	17,810	160,290	
3166	土質ボーリング(オールコア)	φ66mm　礫混じり土砂　斜め下方　L≦50m	25.000	m	35,190	879,750	0	0	
3168	岩盤ボーリング(オールコア)	φ66mm　軟岩　斜め下方　L≦50m	10.000	m	33,350	333,500	0	0	
3280	アンカー組み立て		1.000	式	187,936	187,936	61,614	61,614	
3289	アンカー引抜試験	準備・試験・片付	1.000	本	668,935	668,935	277,300	277,300	
3290	アンカー引抜試験　資料整理		1.000	本	37,454	37,454	30,925	30,925	
3385	土質ボーリング(ノンコア)　φ66mm→116mm　礫混じり土砂	斜め下方　50m以下	15.000	m	33,447	501,705	0	0	
3386	岩盤ボーリング(ノンコア)　φ66mm→116mm　軟岩	斜め下方　50m以下	2.000	m	33,804	67,608	0	0	
	計					5,065,961		1,761,176	
備考								労務費金額	その他金額
								6,220	3,298,565

明　　細　　表

明細No	5		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	解析業務一式(樫尾)		業務区分	2	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総	額	内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
2150	計画準備	調査種目数1　対象総面積0.6km2以下	1.000	業務	204,000	204,000	204,000	204,000	
2194	地盤特性検討	検討1箇所　対象総面積0.6km2以下	1.000	業務	206,900	206,900	206,900	206,900	
2196	地盤特性検討	検討3箇所　対象総面積0.6km2以下	1.000	業務	434,490	434,490	434,490	434,490	
2201	機構解析	1ブロック　対象総面積0.6km2以下	1.000	業務	253,600	253,600	253,600	253,600	
2203	機構解析	3ブロック　対象総面積0.6km2以下	1.000	業務	405,760	405,760	405,760	405,760	
2216	安定解析	3断面　断面総延長4km以下	2.000	業務	253,560	507,120	253,560	507,120	
2227	報告書作成	調査種目数1	1.000	業務	201,500	201,500	201,500	201,500	
2252	打合せ協議	調査業務 標準 4回	1.000	件	210,000	210,000	210,000	210,000	
		計				2,423,370		2,423,370	

備考	労務費金額	その他金額
	0	0

明　　細　　表

明細No	6		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	解析業務一式(麦生土)		業務区分	2	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
2150	計画準備	調査種目数1　対象総面積0.6km2以下	1.000	業務	204,000	204,000	204,000	204,000	
2195	地盤特性検討	検討2箇所　対象総面積0.6km2以下	1.000	業務	331,040	331,040	331,040	331,040	
2202	機構解析	2ブロック　対象総面積0.6km2以下	1.000	業務	329,680	329,680	329,680	329,680	
2215	安定解析	2断面　断面総延長4km以下	1.000	業務	232,430	232,430	232,430	232,430	
2227	報告書作成	調査種目数1	1.000	業務	201,500	201,500	201,500	201,500	
	計					1,298,650		1,298,650	

備考	労務費金額	その他金額
	0	0

明　　細　　表

明細No	7		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	解析業務一式(樫尾対岸2)		業務区分	2	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総	額	内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
2150	計画準備	調査種目数1　対象総面積0.6km2以下	1.000	業務	204,000	204,000	204,000	204,000	
2196	地盤特性検討	検討3箇所　対象総面積0.6km2以下	1.000	業務	434,490	434,490	434,490	434,490	
2203	機構解析	3ブロック　対象総面積0.6km2以下	1.000	業務	405,760	405,760	405,760	405,760	
2214	安定解析	1断面　断面総延長4km以下	2.000	業務	211,300	422,600	211,300	422,600	
2216	安定解析	3断面　断面総延長4km以下	1.000	業務	253,560	253,560	253,560	253,560	
2227	報告書作成	調査種目数1	1.000	業務	201,500	201,500	201,500	201,500	
3237	地下水検層資料の解析		6.000	孔	45,246	271,476	35,560	213,360	
3299	資料整理取りまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	1.000	業務	54,264	54,264	54,264	54,264	
3301	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	1.000	業務	50,820	50,820	50,820	50,820	
		計				2,298,470		2,240,354	
備考							労務費金額	その他金額	
							55,980	2,136	

明　　細　　表

明細No	8		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	解析業務一式（小川）		業務区分	2	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
2150	計画準備	調査種目数1　対象総面積0.6km2以下	1.000	業務	204,000	204,000	204,000	204,000	
2195	地盤特性検討	検討2箇所　対象総面積0.6km2以下	1.000	業務	331,040	331,040	331,040	331,040	
2202	機構解析	2ブロック　対象総面積0.6km2以下	1.000	業務	329,680	329,680	329,680	329,680	
2214	安定解析	1断面　断面総延長4km以下	1.000	業務	211,300	211,300	211,300	211,300	
2227	報告書作成	調査種目数1	1.000	業務	201,500	201,500	201,500	201,500	
	計					1,277,520		1,277,520	

備考	労務費金額	その他金額
	0	0

明　　細　　表

明細No	9		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	設計・計画業務一式（樫尾）		業務区分	3	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
2817	平面図等作成		1.000	式	183,828	183,828	140,288	140,288	
2818	構造図作成		1.000	式	213,282	213,282	169,742	169,742	
2819	数量計算		1.000	式	80,246	80,246	80,246	80,246	
2820	照査		1.000	式	62,392	62,392	62,392	62,392	
2825	治山施設点検	地すべり防止工	15.000	箇所	35,772	536,580	35,772	536,580	
	計					1,076,328		989,248	
備考							労務費金額	その他金額	
							87,080	0	

明　　細　　表

明細No	10		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	設計・計画業務一式（小川）		業務区分	3	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
2896	平面図等作成		1.000	式	262,258	262,258	200,058	200,058	
2897	構造図作成		1.000	式	183,034	183,034	145,714	145,714	
2898	構造図作成		1.000	式	304,954	304,954	242,754	242,754	
2899	数量計算		1.000	式	68,694	68,694	68,694	68,694	
2900	数量計算		1.000	式	114,902	114,902	114,902	114,902	
2901	照査		1.000	式	53,884	53,884	53,884	53,884	
2902	照査		1.000	式	89,334	89,334	89,334	89,334	
	計					1,077,060		915,340	
備考								労務費金額	その他金額
								161,720	0

明　　細　　表

明細No	11		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	設計・計画業務一式（切谷）		業務区分	3	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
2826	治山施設点検	地すべり防止工	6.000	箇所	36,437	218,622	36,437	218,622	
	計					218,622		218,622	
備考							労務費金額	その他金額	
							0	0	

明　　細　　表

明細No	12		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	測量業務一式(樫尾対岸2)		業務区分	4	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
2823	測線測量	測線長800m	1.000	式	213,682	213,682	200,640	200,640	
	計					213,682		200,640	

備考	労務費金額	その他金額
	0	13,042

明　　細　　表

明細No	13		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	測量業務一式(小川)		業務区分	4	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
2822	標準山腹縦断	縦断延長95m	1.000	式	95,431	95,431	89,607	89,607	
	計					95,431		89,607	

備考	労務費金額	その他金額
	0	5,824

明　　細　　表

明細No	14		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	間接調査費一式(樫尾)		業務区分	1	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
810	標柱	ﾌﾟﾗ製100*100*1500mm	3.000	本	39,300	117,900	0	0	
3260	傾斜地足場(15°以上～30°未満)	50m以下	3.000	箇所	135,000	405,000	0	0	
3239	モノレール運搬	50m以下	2.800	t	13,200	36,960	0	0	
3240	モノレール運搬	50m超100m以下	5.600	t	21,600	120,960	0	0	
3246	モノレール架設・撤去	50m以下	1.000	箇所	236,000	236,000	0	0	
3247	モノレール架設・撤去	50m超100m以下	2.000	箇所	392,000	784,000	0	0	
3253	モノレール損料	50m以下	24.000	日	1,600	38,400	0	0	
3254	モノレール損料	50m超100m以下	36.000	日	1,800	64,800	0	0	
3376	準備及び跡片付け		1.000	業務	226,000	226,000	0	0	
3377	給水費(ポンプ運転)		3.000	箇所	19,500	58,500	0	0	
		計				2,088,520		0	

備考	労務費金額	その他金額
	0	2,088,520

明　　細　　表

明細No	15		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	間接調査費一式(樫尾対岸2)		業務区分	1	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
810	標柱	ﾌﾟﾗ製100*100*1500mm	2.000	本	39,300	78,600	0	0	
3261	傾斜地足場(15°以上～30°未満)	50m超80m以下	2.000	箇所	141,750	283,500	0	0	
3240	モノレール運搬	50m超100m以下	2.800	t	21,600	60,480	0	0	
3247	モノレール架設・撤去	50m超100m以下	1.000	箇所	392,000	392,000	0	0	
3254	モノレール損料	50m超100m以下	73.000	日	1,800	131,400	0	0	
3376	準備及び跡片付け		1.000	業務	226,000	226,000	0	0	
3377	給水費(ポンプ運転)		2.000	箇所	19,500	39,000	0	0	
	計					1,210,980		0	

備考	労務費金額	その他金額
	0	1,210,980

明　　細　　表

明細No	16		1.0 式		メインブロック名	徳島	森林管理署	徳島森林管理署	
工種	間接調査費一式(小川)		業務区分	1	メインブロックNo	55	事務所等	祖谷川治山事業所	
構造			割増率(%)		総　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単 位	単 価	金　額	単 価	金　額	
3260	傾斜地足場(15°以上～30°未満)	50m以下	2.000	箇所	135,000	270,000	0	0	
3239	モノレール運搬	50m以下	2.800	t	13,200	36,960	0	0	
3246	モノレール架設・撤去	50m以下	1.000	箇所	236,000	236,000	0	0	
3253	モノレール損料	50m以下	30.000	日	1,600	48,000	0	0	
3376	準備及び跡片付け		1.000	業務	226,000	226,000	0	0	
3377	給水費(ポンプ運転)		2.000	箇所	19,500	39,000	0	0	
	計					855,960		0	
備考								労務費金額	その他金額
								0	855,960

調査標準単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2150					徳島	55	登録番号	2150	徳島森林管理署
単価名称	計画準備			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	調査種目数1　対象総面積0.6km2以下			3-2		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	1	理事・技師長	R4技術者基準日額	1.000	人	66,900	66,900	66,900	66,900	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	1.500	人	58,600	87,900	58,600	87,900	
	5	技師C	R4技術者基準日額	1.500	人	32,800	49,200	32,800	49,200	
		計					204,000		204,000	
			単　価			1.0 業務当り	**204,000**			
			直接人件費				204,000			
			その他経費				0			
data 5	（備考）補正係数1.0									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査標準単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2194					徳島	55	登録番号	2194	徳島森林管理署
単価名称	地盤特性検討			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	検討1箇所　対象総面積0.6km2以下			3-5-3		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	1.000	人	58,600	58,600	58,600	58,600	
	3	技師A	R4技術者基準日額	1.000	人	51,200	51,200	51,200	51,200	
	4	技師B	R4技術者基準日額	0.500	人	41,600	20,800	41,600	20,800	
	5	技師C	R4技術者基準日額	1.000	人	32,800	32,800	32,800	32,800	
	6	技術員	R4技術者基準日額	1.500	人	29,000	43,500	29,000	43,500	
		計					206,900		206,900	
			単　価			1.0 業務当り	**206,900**			
			直接人件費				206,900			
			その他経費				0			
data 5	（備考）補正係数1.0									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査標準単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2195					徳島	55	登録番号	2195	徳島森林管理署
単価名称	地盤特性検討			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	検討2箇所　対象総面積0.6km2以下			3-5-3		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	1.600	人	58,600	93,760	58,600	93,760	
	3	技師A	R4技術者基準日額	1.600	人	51,200	81,920	51,200	81,920	
	4	技師B	R4技術者基準日額	0.800	人	41,600	33,280	41,600	33,280	
	5	技師C	R4技術者基準日額	1.600	人	32,800	52,480	32,800	52,480	
	6	技術員	R4技術者基準日額	2.400	人	29,000	69,600	29,000	69,600	
		計					331,040		331,040	
			単　価			1.0 業務当り	**331,040**			
			直接人件費				331,040			
			その他経費				0			
data 5	（備考）補正係数1.6									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査標準単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2196					徳島	55	登録番号	2196	徳島森林管理署
単価名称	地盤特性検討			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	検討3箇所　対象総面積0.6km2以下			3-5-3		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	2.100	人	58,600	123,060	58,600	123,060	
	3	技師A	R4技術者基準日額	2.100	人	51,200	107,520	51,200	107,520	
	4	技師B	R4技術者基準日額	1.050	人	41,600	43,680	41,600	43,680	
	5	技師C	R4技術者基準日額	2.100	人	32,800	68,880	32,800	68,880	
	6	技術員	R4技術者基準日額	3.150	人	29,000	91,350	29,000	91,350	
	計						434,490		434,490	
		単　価			1.0 業務当り		**434,490**			
		直接人件費					434,490			
		その他経費					0			
data 5	（備考）補正係数2.1									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査標準単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2201					徳島	55	登録番号	2201	徳島森林管理署
単価名称	機構解析			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	1ブロック　対象総面積0.6km2以下			3-5-4		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	1.500	人	58,600	87,900	58,600	87,900	
	3	技師A	R4技術者基準日額	1.500	人	51,200	76,800	51,200	76,800	
	4	技師B	R4技術者基準日額	1.000	人	41,600	41,600	41,600	41,600	
	5	技師C	R4技術者基準日額	1.000	人	32,800	32,800	32,800	32,800	
	6	技術員	R4技術者基準日額	0.500	人	29,000	14,500	29,000	14,500	
		計					253,600		253,600	
			単　価			1.0 業務当り	**253,600**			
			直接人件費				253,600			
			その他経費				0			
data 5	（備考）補正係数1.0									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査標準単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2202					徳島	55	登録番号	2202	徳島森林管理署
単価名称	機構解析			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	2ブロック　対象総面積0.6km2以下			3-5-4		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	1.950	人	58,600	114,270	58,600	114,270	
	3	技師A	R4技術者基準日額	1.950	人	51,200	99,840	51,200	99,840	
	4	技師B	R4技術者基準日額	1.300	人	41,600	54,080	41,600	54,080	
	5	技師C	R4技術者基準日額	1.300	人	32,800	42,640	32,800	42,640	
	6	技術員	R4技術者基準日額	0.650	人	29,000	18,850	29,000	18,850	
		計					329,680		329,680	
			単　価			1.0 業務当り	**329,680**			
			直接人件費				329,680			
			その他経費				0			
data 5	（備考）補正係数1.3									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査標準単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2203					徳島	55	登録番号	2203	徳島森林管理署
単価名称	機構解析			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	3ブロック　対象総面積0.6km2以下			3-5-4		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	2.400	人	58,600	140,640	58,600	140,640	
	3	技師A	R4技術者基準日額	2.400	人	51,200	122,880	51,200	122,880	
	4	技師B	R4技術者基準日額	1.600	人	41,600	66,560	41,600	66,560	
	5	技師C	R4技術者基準日額	1.600	人	32,800	52,480	32,800	52,480	
	6	技術員	R4技術者基準日額	0.800	人	29,000	23,200	29,000	23,200	
	計						405,760		405,760	
			単　価			1.0 業務当り	**405,760**			
			直接人件費				405,760			
			その他経費				0			
data 5	（備考）補正係数1.6									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査標準単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2214					徳島	55	登録番号	2214	徳島森林管理署
単価名称	安定解析			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	1断面　断面総延長4km以下			3-5-5		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	1.000	人	58,600	58,600	58,600	58,600	
	3	技師A	R4技術者基準日額	1.000	人	51,200	51,200	51,200	51,200	
	4	技師B	R4技術者基準日額	1.000	人	41,600	41,600	41,600	41,600	
	5	技師C	R4技術者基準日額	0.500	人	32,800	16,400	32,800	16,400	
	6	技術員	R4技術者基準日額	1.500	人	29,000	43,500	29,000	43,500	
		計					211,300		211,300	
			単　価			1.0 業務当り	**211,300**			
			直接人件費				211,300			
			その他経費				0			
data 5	（備考）補正係数1.0									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査標準単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2215					徳島	55	登録番号	2215	徳島森林管理署
単価名称	安定解析			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	2断面　断面総延長4km以下			3-5-5		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	1.100	人	58,600	64,460	58,600	64,460	
	3	技師A	R4技術者基準日額	1.100	人	51,200	56,320	51,200	56,320	
	4	技師B	R4技術者基準日額	1.100	人	41,600	45,760	41,600	45,760	
	5	技師C	R4技術者基準日額	0.550	人	32,800	18,040	32,800	18,040	
	6	技術員	R4技術者基準日額	1.650	人	29,000	47,850	29,000	47,850	
		計					232,430		232,430	
			単　価			1.0 業務当り	**232,430**			
			直接人件費				232,430			
			その他経費				0			
data 5	（備考）補正係数1.1									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査標準単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2216					徳島	55	登録番号	2216	徳島森林管理署
単価名称	安定解析			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	3断面　断面総延長4km以下			3-5-5		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	1.200	人	58,600	70,320	58,600	70,320	
	3	技師A	R4技術者基準日額	1.200	人	51,200	61,440	51,200	61,440	
	4	技師B	R4技術者基準日額	1.200	人	41,600	49,920	41,600	49,920	
	5	技師C	R4技術者基準日額	0.600	人	32,800	19,680	32,800	19,680	
	6	技術員	R4技術者基準日額	1.800	人	29,000	52,200	29,000	52,200	
		計					253,560		253,560	
			単　価			1.0 業務当り	**253,560**			
			直接人件費				253,560			
			その他経費				0			
data 5	（備考）補正係数1.2									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査標準単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2227					徳島	55	登録番号	2227	徳島森林管理署
単価名称	報告書作成			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	調査種目数1			3-6		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	1.500	人	58,600	87,900	58,600	87,900	
	3	技師A	R4技術者基準日額	1.000	人	51,200	51,200	51,200	51,200	
	4	技師B	R4技術者基準日額	1.500	人	41,600	62,400	41,600	62,400	
		計					201,500		201,500	
			単　価			1.0 業務当り	**201,500**			
			直接人件費				201,500			
			その他経費				0			
data 5	（備考） 補正係数1.0									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査標準単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2252					徳島	55	登録番号	2252	徳島森林管理署
単価名称	打合せ協議			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	件	祖谷川治山事業所
構　造	調査業務 標準 4回			1-1		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	2.000	人	58,600	117,200	58,600	117,200	
	3	技師A	R4技術者基準日額	1.000	人	51,200	51,200	51,200	51,200	
	4	技師B	R4技術者基準日額	1.000	人	41,600	41,600	41,600	41,600	
		計					210,000		210,000	
			単　価		1.0 件当り		**210,000**			
			直接人件費				210,000			
			その他経費				0			
data 5	（備考） 業務着手時、中間打合せ2回、成果物納入時の計4回									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2817					徳島	55	登録番号	2817	徳島森林管理署
単価名称	平面図等作成			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	3	技師A	R4技術者基準日額	0.590	人	51,200	30,208	51,200	30,208	0.84*0.70=0.59
	4	技師B	R4技術者基準日額	0.940	人	41,600	39,104	41,600	39,104	1.34*0.70=0.94
	5	技師C	R4技術者基準日額	0.820	人	32,800	26,896	32,800	26,896	1.17*0.70=0.82
	6	技術員	R4技術者基準日額	1.520	人	29,000	44,080	29,000	44,080	2.17*0.70=1.52
	22	図工	R4技術者基準日額	1.400	人	31,100	43,540	0	0	2.00*0.70=1.40
	計						183,828		140,288	
			単　価		1.0 式当り		**183,828**			
			直接人件費				140,288			
			その他経費				43,540			

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

data 5 （備考） 祖谷川地区樫尾（樫尾） 山腹面積0.3～0.5ha未満 −0.1 単純な工種のみ −0.2

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2818					徳島	55	登録番号	2818	徳島森林管理署
単価名称	構造図作成			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	3	技師A	R4技術者基準日額	0.640	人	51,200	32,768	51,200	32,768	0.92*0.70=0.64
	4	技師B	R4技術者基準日額	0.990	人	41,600	41,184	41,600	41,184	1.42*0.70=0.99
	5	技師C	R4技術者基準日額	1.550	人	32,800	50,840	32,800	50,840	2.21*0.70=1.55
	6	技術員	R4技術者基準日額	1.550	人	29,000	44,950	29,000	44,950	2.21*0.70=1.55
	22	図工	R4技術者基準日額	1.400	人	31,100	43,540	0	0	2.00*0.70=1.40
		計					213,282		169,742	
			単　価		1.0 式当り		**213,282**			
			直接人件費				169,742			
			その他経費				43,540			

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

data 5 （備考） 祖谷川地区樫尾（樫尾） 山腹面積0.3～0.5ha未満 −0.1 単純な工種のみ −0.2

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	2819					徳島	55	登録番号	2819	徳島森林管理署
単価名称	数量計算			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	5	技師C	R4技術者基準日額	0.970	人	32,800	31,816	32,800	31,816	1.39*0.70=0.97
	6	技術員	R4技術者基準日額	1.670	人	29,000	48,430	29,000	48,430	2.39*0.70=1.67
	計						80,246		80,246	
			単　価		1.0 式当り		**80,246**			
			直接人件費				80,246			
			その他経費				0			
data 5	（備考） 祖谷川地区樫尾（樫尾） 山腹面積0.3～0.5ha未満 −0.1 単純な工種のみ −0.2									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	2820					徳島	55	登録番号	2820	徳島森林管理署
単価名称	照査			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	0.440	人	58,600	25,784	58,600	25,784	0.63*0.70=0.44
	4	技師B	R4技術者基準日額	0.880	人	41,600	36,608	41,600	36,608	1.26*0.70=0.88
		計					62,392		62,392	
			単　価			1.0 式当り	**62,392**			
			直接人件費				62,392			
			その他経費				0			
data 5	（備考） 祖谷川地区樫尾（樫尾） 山腹面積0.3～0.5ha未満 −0.1 単純な工種のみ −0.2									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2822					徳島	55	登録番号	2822	徳島森林管理署
単価名称	標準山腹縦断			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	祖谷川治山事業所
構　造	縦断延長95m					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	16	測量技師	R4技術者基準日額	0.100	人	42,200	4,220	42,200	4,220	
＊	17	測量技師補	R4技術者基準日額	0.670	人	32,400	21,708	32,400	21,708	
＊	18	測量助手	R4技術者基準日額	1.190	人	31,100	37,009	31,100	37,009	
＊	19	測量補助員	R4技術者基準日額	1.050	人	25,400	26,670	25,400	26,670	
	501	材料費【測量業務】	対象金額に対する割合	5.000	%	89,607	4,480	0	0	
	502	機械経費【測量業務】	対象金額に対する割合	1.500	%	89,607	1,344	0	0	
		計					95,431		89,607	
			単　価		1.0 式当り		**95,431**			
			直接人件費				89,607			
			その他経費				5,824			
data 5	（備考） 祖谷川地区樫尾（小川） 地況　中									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.480	15,552
0.950	29,545
1.050	26,670
0.000	0
0.000	0
2.480	71,767

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2823					徳島	55	登録番号	2823	徳島森林管理署
単価名称	測線測量			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	祖谷川治山事業所
構　造	測線長800m					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	16	測量技師	R4技術者基準日額	1.600	人	42,200	67,520	42,200	67,520	
＊	17	測量技師補	R4技術者基準日額	1.600	人	32,400	51,840	32,400	51,840	
＊	19	測量補助員	R4技術者基準日額	3.200	人	25,400	81,280	25,400	81,280	
	501	材料費【測量業務】	対象金額に対する割合	5.000	%	200,640	10,032	0	0	
	502	機械経費【測量業務】	対象金額に対する割合	1.500	%	200,640	3,010	0	0	
	計						213,682		200,640	
		単　価			1.0 式当り		**213,682**			
		直接人件費					200,640			
		その他経費					13,042			

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
1.600	67,520
1.600	51,840
3.200	81,280
0.000	0
0.000	0
6.400	200,640

data 5 （備考） 祖谷川地区樫尾（樫尾対岸2） 測線長補正2km未満 1.00 地形補正 山地 1.0

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	2825			徳島	55	登録番号	2825	徳島森林管理署
単価名称	治山施設点検	ｺｰﾄﾞNo		作成分母	15.00	作成単位	箇所	祖谷川治山事業所
構　造	地すべり防止工			総　額		内直接人件費		備　考

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0

雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	備　考	日数	金　額
	2827	事前調査		1.000	箇所	6,650	6,650	6,650	6,650		0.000	0
	2828	現地調査		15.000	箇所	26,275	394,125	26,275	394,125		0.000	0
	2829	取りまとめ		15.000	箇所	9,054	135,810	9,054	135,810		0.000	0
		計					536,585		536,585		0.000	0
		単　価			1.0 箇所当り		**35,772**					
		直接人件費					35,772					
		その他経費					0					

data 5 （備考） 祖谷川地区樫尾（樫尾）

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2826			徳島	55	登録番号	2826	徳島森林管理署
単価名称	治山施設点検	ｺｰﾄﾞNo		作成分母	6.00	作成単位	箇所	祖谷川治山事業所
構　造	地すべり防止工			総　額		内直接人件費		備　考

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0

雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	備　考	日数	金　額
	2827	事前調査		1.000	箇所	6,650	6,650	6,650	6,650		0.000	0
	2828	現地調査		6.000	箇所	26,275	157,650	26,275	157,650		0.000	0
	2829	取りまとめ		6.000	箇所	9,054	54,324	9,054	54,324		0.000	0
		計					218,624		218,624		0.000	0
		単　価			1.0 箇所当り		**36,437**					
		直接人件費					36,437					
		その他経費					0					

data 5 （備考） 祖谷川地区樫尾（切谷）

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2827					徳島	55	登録番号	2827	徳島森林管理署
単価名称	事前調査			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	10.00	作成単位	箇所	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	0.500	人	58,600	29,300	58,600	29,300	
	4	技師B	R4技術者基準日額	0.500	人	41,600	20,800	41,600	20,800	
	5	技師C	R4技術者基準日額	0.500	人	32,800	16,400	32,800	16,400	
		計					66,500		66,500	
			単　価		1.0	箇所当り	**6,650**			
			直接人件費				6,650			
			その他経費				0			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2828					徳島	55	登録番号	2828	徳島森林管理署
単価名称	現地調査			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	10.00	作成単位	箇所	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	1	理事・技師長	R4技術者基準日額	0.500	人	66,900	33,450	66,900	33,450	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	0.500	人	58,600	29,300	58,600	29,300	
	3	技師A	R4技術者基準日額	1.000	人	51,200	51,200	51,200	51,200	
	4	技師B	R4技術者基準日額	1.000	人	41,600	41,600	41,600	41,600	
	5	技師C	R4技術者基準日額	1.500	人	32,800	49,200	32,800	49,200	
	6	技術員	R4技術者基準日額	2.000	人	29,000	58,000	29,000	58,000	
		計					262,750		262,750	
			単　価		1.0	箇所当り	**26,275**			
			直接人件費				26,275			
			その他経費				0			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.500	33,450
0.500	29,300
1.000	51,200
1.000	41,600
1.500	49,200
2.000	58,000
6.500	262,750

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2829					徳島	55	登録番号	2829	徳島森林管理署
単価名称	取りまとめ			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	10.00	作成単位	箇所	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	4	技師B	R4技術者基準日額	0.500	人	41,600	20,800	41,600	20,800	
	5	技師C	R4技術者基準日額	0.800	人	32,800	26,240	32,800	26,240	
	6	技術員	R4技術者基準日額	1.500	人	29,000	43,500	29,000	43,500	
		計					90,540		90,540	
			単　価		1.0	箇所当り	**9,054**			
			直接人件費				9,054			
			その他経費				0			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2896					徳島	55	登録番号	2896	徳島森林管理署
単価名称	平面図等作成			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	3	技師A	R4技術者基準日額	0.840	人	51,200	43,008	51,200	43,008	0.84*1.00=0.84
	4	技師B	R4技術者基準日額	1.340	人	41,600	55,744	41,600	55,744	1.34*1.00=1.34
	5	技師C	R4技術者基準日額	1.170	人	32,800	38,376	32,800	38,376	1.17*1.00=1.17
	6	技術員	R4技術者基準日額	2.170	人	29,000	62,930	29,000	62,930	2.17*1.00=2.17
	22	図工	R4技術者基準日額	2.000	人	31,100	62,200	0	0	2.00*1.00=2.00
		計					262,258		200,058	
			単　価		1.0 式当り		**262,258**			
			直接人件費				200,058			
			その他経費				62,200			
data 5	（備考） 祖谷川地区樫尾（小川） 山腹面積0.3ha未満 −0.2 複雑な工種のみ +0.2									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2897					徳島	55	登録番号	2897	徳島森林管理署
単価名称	構造図作成			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	3	技師A	R4技術者基準日額	0.550	人	51,200	28,160	51,200	28,160	0.92*0.60=0.55
	4	技師B	R4技術者基準日額	0.850	人	41,600	35,360	41,600	35,360	1.42*0.60=0.85
	5	技師C	R4技術者基準日額	1.330	人	32,800	43,624	32,800	43,624	2.21*0.60=1.33
	6	技術員	R4技術者基準日額	1.330	人	29,000	38,570	29,000	38,570	2.21*0.60=1.33
	22	図工	R4技術者基準日額	1.200	人	31,100	37,320	0	0	2.00*0.60=1.20
		計					183,034		145,714	
			単　価		1.0 式当り		**183,034**			
			直接人件費				145,714			
			その他経費				37,320			

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

data 5 （備考） 祖谷川地区樫尾（小川） 山腹面積0.3ha未満 −0.2 単純な工種のみ −0.2

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2898					徳島	55	登録番号	2898	徳島森林管理署
単価名称	構造図作成			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	3	技師A	R4技術者基準日額	0.920	人	51,200	47,104	51,200	47,104	0.92*1.00=0.92
	4	技師B	R4技術者基準日額	1.420	人	41,600	59,072	41,600	59,072	1.42*1.00=1.42
	5	技師C	R4技術者基準日額	2.210	人	32,800	72,488	32,800	72,488	2.21*1.00=2.21
	6	技術員	R4技術者基準日額	2.210	人	29,000	64,090	29,000	64,090	2.21*1.00=2.21
	22	図工	R4技術者基準日額	2.000	人	31,100	62,200	0	0	2.00*1.00=2.00
		計					304,954		242,754	
			単　価		1.0 式当り		**304,954**			
			直接人件費				242,754			
			その他経費				62,200			
data 5	（備考） 祖谷川地区樫尾（小川） 山腹面積0.3ha未満 −0.2 複雑な工種のみ +0.2									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2899					徳島	55	登録番号	2899	徳島森林管理署
単価名称	数量計算			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	5	技師C	R4技術者基準日額	0.830	人	32,800	27,224	32,800	27,224	1.39*0.60=0.83
	6	技術員	R4技術者基準日額	1.430	人	29,000	41,470	29,000	41,470	2.39*0.60=1.43
	計						68,694		68,694	
			単　価		1.0 式当り		**68,694**			
			直接人件費				68,694			
			その他経費				0			
data 5	（備考） 祖谷川地区樫尾（小川） 山腹面積0.3ha未満 −0.2 単純な工種のみ −0.2									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2900					徳島	55	登録番号	2900	徳島森林管理署
単価名称	数量計算			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	5	技師C	R4技術者基準日額	1.390	人	32,800	45,592	32,800	45,592	1.39*1.00=1.39
	6	技術員	R4技術者基準日額	2.390	人	29,000	69,310	29,000	69,310	2.39*1.00=2.39
		計					114,902		114,902	
			単　価			1.0 式当り	**114,902**			
			直接人件費				114,902			
			その他経費				0			

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0

data 5 （備考） 祖谷川地区樫尾（小川） 山腹面積0.3ha未満 −0.2 複雑な工種のみ +0.2

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	2901					徳島	55	登録番号	2901	徳島森林管理署
単価名称	照査			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	0.380	人	58,600	22,268	58,600	22,268	0.63*0.60=0.38
	4	技師B	R4技術者基準日額	0.760	人	41,600	31,616	41,600	31,616	1.26*0.60=0.76
	計						53,884		53,884	
			単　価		1.0 式当り		**53,884**			
			直接人件費				53,884			
			その他経費				0			
data 5	（備考） 祖谷川地区樫尾（小川） 山腹面積0.3ha未満 −0.2 単純な工種のみ −0.2									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	2902					徳島	55	登録番号	2902	徳島森林管理署
単価名称	照査			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2	主任技師	R4技術者基準日額	0.630	人	58,600	36,918	58,600	36,918	0.63*1.00=0.63
	4	技師B	R4技術者基準日額	1.260	人	41,600	52,416	41,600	52,416	1.26*1.00=1.26
	計						89,334		89,334	
			単　価		1.0 式当り		**89,334**			
			直接人件費				89,334			
			その他経費				0			
data 5	（備考） 祖谷川地区樫尾（小川） 山腹面積0.3ha未満 −0.2 複雑な工種のみ +0.2									

技術者外業日数	
（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3166					徳島	55	登録番号	3166	徳島森林管理署
単価名称	土質ボーリング(オールコア)			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	m	祖谷川治山事業所
構　造	φ66mm　礫混じり土砂　斜め下方　L≦50m					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	697	土質ボーリング(オールコア)	φ66mm　礫混じり土　L≦50	1.000	m	35,190	35,190	0	0	その他経費
	計						35,190		0	
		単　価			1.0 m当り		**35,190**			
		直接人件費					0			
		その他経費					35,190			
data 5	(備考) せん孔方向　斜め下方　補正係数1.15　せん孔深度　50m以下　補正係数 1.00									

技術者外業日数 (総額のうちの外業分)	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3168					徳島	55	登録番号	3168	徳島森林管理署
単価名称	岩盤ボーリング(オールコア)			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	m	祖谷川治山事業所
構　造	φ66mm　軟岩　斜め下方　L≦50m					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	699	岩盤ボーリング(オールコア)	φ66mm　軟岩　L≦50	1.000	m	33,350	33,350	0	0	その他経費
		計					33,350		0	
			単　価		1.0 m当り		**33,350**			
			直接人件費				0			
			その他経費				33,350			
data 5	（備考）せん孔方向　斜め下方　補正係数1.15　せん孔深度　50m以下　補正係数 1.00									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3177				徳島	55	登録番号	3177	徳島森林管理署
単価名称	土質ボーリング(ノンコア)		ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	m	祖谷川治山事業所
構　造	φ86mm礫混じり土砂　鉛直下方　L≦50m				総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額
	618	土質ボーリング(ノンコア)	φ86mm 礫混じり土	1.000	m	30,200	30,200	0	0
		計					30,200		0
		単　価			1.0 m当り		30,200		
		直接人件費					0		
		その他経費					30,200		

備考
その他経費

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

data 5 （備考） せん孔方向　鉛直下方　補正係数1.00　せん孔深度　50m以下　補正係数 1.00

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	3190				徳島	55	登録番号	3190	徳島森林管理署
単価名称	土質ボーリング(オールコア)		ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	m	祖谷川治山事業所
構　造	φ66mm礫混じり土砂　鉛直下方　50m＜L≦80m				総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額
	681	土質ボーリング(オールコア)	φ66mm　礫混じり土　50＜L≦80	1.000	m	33,660	33,660	0	0
	計						33,660		0
		単　価			1.0 m当り		**33,660**		
		直接人件費					0		
		その他経費					33,660		

技術者外業日数	
(総額のうちの外業分)	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

その他経費

data 5 (備考) せん孔方向　鉛直下方　補正係数1.00　せん孔深度　50m超80m以下　補正係数 1.10

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3191					徳島	55	登録番号	3191	徳島森林管理署
単価名称	土質ボーリング(オールコア)		ｺｰﾄﾞNo			作成分母	1.00	作成単位	m	祖谷川治山事業所
構　造	φ66mm玉石混じり土砂　鉛直下方　50m＜L≦80m					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	682	土質ボーリング(オールコア)	φ66mm　玉石混じり土　50＜L≦80	1.000	m	66,880	66,880	0	0	その他経費
	計						66,880		0	
	単　価				1.0 m当り		**66,880**			
	直接人件費						0			
	その他経費						66,880			

data 5 （備考） せん孔方向　鉛直下方　補正係数1.00　せん孔深度　50m超80m以下　補正係数 1.10

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	3192					徳島	55	登録番号	3192	徳島森林管理署
単価名称	岩盤ボーリング(オールコア)			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	m	祖谷川治山事業所
構　造	φ66mm軟岩　鉛直下方　50m＜L≦80m					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	683	岩盤ボーリング(オールコア)	φ66mm　軟岩　50＜L≦80	1.000	m	31,900	31,900	0	0	その他経費
		計					31,900		0	
			単　価		1.0 m当り		31,900			
			直接人件費				0			
			その他経費				31,900			
data 5	(備考) せん孔方向　鉛直下方　補正係数1.00　せん孔深度　50m超80m以下　補正係数 1.10									

技術者外業日数 (総額のうちの外業分)	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	3193					徳島	55	登録番号	3193	徳島森林管理署
単価名称	岩盤ボーリング(オールコア)			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	m	祖谷川治山事業所
構　造	φ66mm中硬岩　鉛直下方　50m＜L≦80m					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	684	岩盤ボーリング(オールコア)	φ66mm　中硬岩　50＜L≦80	1.000	m	39,820	39,820	0	0	その他経費
	計						39,820		0	
	単　価				1.0 m当り		39,820			
	直接人件費						0			
	その他経費						39,820			
data 5	(備考) せん孔方向　鉛直下方　補正係数1.00　せん孔深度　50m超80m以下　補正係数 1.10									

技術者外業日数 (総額のうちの外業分)	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3212					徳島	55	登録番号	3212	徳島森林管理署
単価名称	自記水位計設置			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	孔	祖谷川治山事業所
構　造	材料費別途			3-4-1-1		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.330	人	36,800	12,144	36,800	12,144	
	12	地質調査員	R4技術者基準日額	0.670	人	27,200	18,224	27,200	18,224	
		計					30,368		30,368	
			単　価		1.0 孔当り		**30,368**			
			直接人件費				30,368			
			その他経費				0			
data 5	（備考） 併用有り									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3213					徳島	55	登録番号	3213	徳島森林管理署
単価名称	自記水位計観測資料整理			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	月	祖谷川治山事業所
構　造	1基1箇月当たり			3-4-1-2		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.050	人	50,100	2,505	50,100	2,505	
＊	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.780	人	36,800	28,704	36,800	28,704	
	504	材料費	対象金額に対する割合	1.000	%	31,209	312	0	0	材料費
	803	自記水位計	PCｶｰﾄﾞ式	30.000	日	1,588	47,640	0	0	機械経費
	計						79,161		31,209	
			単　価		1.0 月当り		**79,161**			
			直接人件費				31,209			
			その他経費				47,952			

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

data 5 （備考） 421,000*0.3773/100=1,588

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3218					徳島	55	登録番号	3218	徳島森林管理署
単価名称	地下水検層A(自然水位検層)			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	孔/回	祖谷川治山事業所
構　造	孔長30m以上			3-4-7-1		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.720	人	50,100	36,072	50,100	36,072	
	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.720	人	36,800	26,496	36,800	26,496	
	12	地質調査員	R4技術者基準日額	1.320	人	27,200	35,904	27,200	35,904	
*	69	塩化ナトリウム	地下水検層観測用	0.500	kg	58	29	0	0	材料費
	504	材料費	対象金額に対する割合	10.000	%	29	3	0	0	材料費
	805	地下水検層器	KCM-200C	0.600	日	815	489	0	0	機械経費
	計						98,993		98,472	
		単　価			1.0 孔/回当り		**98,993**			
		直接人件費					98,472			
		その他経費					521			

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

data 5 （備考） 1孔1回当たり 216,000*0.3773/100=815

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3219					徳島	55	登録番号	3219	徳島森林管理署
単価名称	地下水検層A(汲み上げ検層)			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	孔/回	祖谷川治山事業所
構　造	孔長30m以上			3-4-7-1		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.840	人	50,100	42,084	50,100	42,084	
	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.840	人	36,800	30,912	36,800	30,912	
	12	地質調査員	R4技術者基準日額	1.680	人	27,200	45,696	27,200	45,696	
*	69	塩化ナトリウム	地下水検層観測用	0.500	kg	58	29	0	0	材料費
	504	材料費	対象金額に対する割合	10.000	%	29	3	0	0	材料費
	805	地下水検層器	KCM-200C	0.700	日	815	571	0	0	機械経費
	計						119,295		118,692	
		単　価			1.0 孔/回当り		**119,295**			
		直接人件費					118,692			
		その他経費					603			
data 5	（備考） 1孔1回当たり 216,000*0.3773/100=815									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	3220				徳島	55	登録番号	3220	徳島森林管理署
単価名称	地下水検層B(ステップ検層)		ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	孔	祖谷川治山事業所
構　造					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額
	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.300	人	50,100	15,030	50,100	15,030
	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.300	人	36,800	11,040	36,800	11,040
	12	地質調査員	R4技術者基準日額	0.600	人	27,200	16,320	27,200	16,320
*	69	塩化ナトリウム	地下水検層観測用	0.500	kg	58	29	0	0
	504	材料費	対象金額に対する割合	10.000	%	29	3	0	0
	805	地下水検層器	KCM-200C	1.700	日	815	1,386	0	0
		計					43,808		42,390
			単　価		1.0 孔当り		**43,808**		
			直接人件費				42,390		
			その他経費				1,418		

備考	技術者外業日数（総額のうちの外業分） 日数	金額
	0.000	0
	0.000	0
	0.000	0
材料費	0.000	0
材料費	0.000	0
機械経費	0.000	0
	0.000	0

data 5 （備考） 216,000*0.3773/100=815

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3222					徳島	55	登録番号	3222	徳島森林管理署
単価名称	地表伸縮計設置			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	基	祖谷川治山事業所
構　造	撤去は別途計上			3-3-1-1		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.400	人	50,100	20,040	50,100	20,040	
＊	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.400	人	36,800	14,720	36,800	14,720	
＊	12	地質調査員	R4技術者基準日額	1.200	人	27,200	32,640	27,200	32,640	
	504	材料費	対象金額に対する割合	62.000	%	67,400	41,788	0	0	材料費
	計						109,188		67,400	
			単　価		1.0 基当り		**109,188**			
			直接人件費				67,400			
			その他経費				41,788			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3223					徳島	55	登録番号	3223	徳島森林管理署
単価名称	地表伸縮計観測			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	回	祖谷川治山事業所
構　造				3-3-1-2		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.000	人	50,100	0	50,100	0	
＊	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.040	人	36,800	1,472	36,800	1,472	
＊	12	地質調査員	R4技術者基準日額	0.040	人	27,200	1,088	27,200	1,088	
	504	材料費	対象金額に対する割合	4.000	%	2,560	102	0	0	材料費
	806	地表面伸縮計	SRL-13(1日/8日記録)	7.500	台	453	3,398	0	0	機械経費
	計						6,060		2,560	
		単　価			1.0 回当り		**6,060**			
		直接人件費					2,560			
		その他経費					3,500			
data 5	（備考） 120,000*0.3773/100=453									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3224					徳島	55	登録番号	3224	徳島森林管理署
単価名称	地表伸縮計資料整理			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	月	祖谷川治山事業所
構　造				3-3-1-3		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.100	人	50,100	5,010	50,100	5,010	
＊	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.200	人	36,800	7,360	36,800	7,360	
＊	12	地質調査員	R4技術者基準日額	0.200	人	27,200	5,440	27,200	5,440	
	504	材料費	対象金額に対する割合	1.000	%	17,810	178	0	0	材料費
	計						17,988		17,810	
		単　価			1.0 月当り		**17,988**			
		直接人件費					17,810			
		その他経費					178			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3228					徳島	55	登録番号	3228	徳島森林管理署
単価名称	降水量観測及び資料整理			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	箇月	祖谷川治山事業所
構　造				5-1-1-1(2)		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	12	地質調査員	R4技術者基準日額	0.550	人	27,200	14,960	27,200	14,960	
＊	22	図工	R4技術者基準日額	0.300	人	31,100	9,330	0	0	労務費
	504	材料費	対象金額に対する割合	1.000	%	24,290	243	0	0	材料費
	802	自記雨量計損料	転倒マス型	30.000	日	943	28,290	0	0	機械経費
	計						52,823		14,960	
		単　価			1.0 箇月当り		**52,823**			
		直接人件費					14,960			
		その他経費					37,863			

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

data 5 （備考） 250,000*0.3773/100=943

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3237					徳島	55	登録番号	3237	徳島森林管理署
単価名称	地下水検層資料の解析			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	孔	祖谷川治山事業所
構　造				3-5-2		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	4	技師B	R4技術者基準日額	0.320	人	41,600	13,312	41,600	13,312	
＊	5	技師C	R4技術者基準日額	0.360	人	32,800	11,808	32,800	11,808	
＊	6	技術員	R4技術者基準日額	0.360	人	29,000	10,440	29,000	10,440	
	22	図工	R4技術者基準日額	0.300	人	31,100	9,330	0	0	労務費
	504	材料費	対象金額に対する割合	1.000	%	35,560	356	0	0	材料費
		計					45,246		35,560	
			単　価			1.0 孔当り	**45,246**			
			直接人件費				35,560			
			その他経費				9,686			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3239					徳島	55	登録番号	3239	徳島森林管理署
単価名称	モノレール運搬			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	t	祖谷川治山事業所
構　造	50m以下					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	570	モノレール運搬	50m以下	1.000	t	13,200	13,200	0	0	その他経費
		計					13,200		0	
			単　価		1.0 t当り		13,200			
			直接人件費				0			
			その他経費				13,200			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3240					徳島	55	登録番号	3240	徳島森林管理署
単価名称	モノレール運搬			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	t	祖谷川治山事業所
構　造	50m超100m以下					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	571	モノレール運搬	50m超100m以下	1.000	t	21,600	21,600	0	0	その他経費
計							21,600		0	
		単　価			1.0 t当り		21,600			
		直接人件費					0			
		その他経費					21,600			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3246					徳島	55	登録番号	3246	徳島森林管理署
単価名称	モノレール架設・撤去			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	箇所	祖谷川治山事業所
構　造	50m以下					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	579	モノレール架設・撤去	50m以下	1.000	箇所	236,000	236,000	0	0	その他経費
計							236,000		0	
		単　価			1.0 箇所当り		**236,000**			
		直接人件費					0			
		その他経費					236,000			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3247					徳島	55	登録番号	3247	徳島森林管理署
単価名称	モノレール架設・撤去			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	箇所	祖谷川治山事業所
構　造	50m超100m以下					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	580	モノレール架設・撤去	50m超100m以下	1.000	箇所	392,000	392,000	0	0	その他経費
		計					392,000		0	
			単　価			1.0 箇所当り	**392,000**			
			直接人件費				0			
			その他経費				392,000			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3253					徳島	55	登録番号	3253	徳島森林管理署
単価名称	モノレール損料			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	日	祖谷川治山事業所
構　造	50m以下					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	353	モノレール損料	50m以下	1.000	日	1,600	1,600	0	0	機械経費
		計					1,600		0	
			単　価		1.0 日当り		1,600			
			直接人件費				0			
			その他経費				1,600			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3254					徳島	55	登録番号	3254	徳島森林管理署
単価名称	モノレール損料			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	日	祖谷川治山事業所
構　造	50m超100m以下					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	354	モノレール損料	50m超100m以下	1.000	日	1,800	1,800	0	0	機械経費
		計					1,800		0	
			単　価		1.0 日当り		1,800			
			直接人件費				0			
			その他経費				1,800			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	3260					徳島	55	登録番号	3260	徳島森林管理署
単価名称	傾斜地足場(15° 以上～30° 未満)			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	箇所	祖谷川治山事業所
構　造	50m以下					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	592	傾斜地足場	地形傾斜 15～30°	1.000	箇所	135,000	135,000	0	0	その他経費
		計					135,000		0	
			単　価		1.0 箇所当り		135,000			
			直接人件費				0			
			その他経費				135,000			
data 5	（備考）ボーリング深度　50m以下									

技術者外業日数	
（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	3261					徳島	55	登録番号	3261	徳島森林管理署
単価名称	傾斜地足場(15° 以上～30° 未満)			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	箇所	祖谷川治山事業所
構　造	50m超80m以下					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	671	傾斜地足場	地形傾斜 15～30°	1.000	箇所	141,750	141,750	0	0	135,000*1.05=141,750
		計					141,750		0	
			単　価		1.0 箇所当り		**141,750**			
			直接人件費				0			
			その他経費				141,750			
data 5	（備考）ボーリング深度　50m超80m以下　補正係数　1.05　その他経費									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3270					徳島	55	登録番号	3270	徳島森林管理署
単価名称	孔内傾斜計設置			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	孔	祖谷川治山事業所
構　造	撤去は別途計上			3-3-4-1		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.400	人	50,100	20,040	50,100	20,040	
＊	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.400	人	36,800	14,720	36,800	14,720	
＊	12	地質調査員	R4技術者基準日額	1.200	人	27,200	32,640	27,200	32,640	
	860	アルミケーシング	径47mm×3m 無孔	11.000	本	5,500	60,500	0	0	95/3/3+1
	861	アルミカップリング	径47mm用　ソケット	10.000	個	450	4,500	0	0	11本-1=10
	862	ケーシングキャップ	ボトムを含む	1.000	組	4,000	4,000	0	0	
	504	材料費	対象金額に対する割合	7.000	%	67,400	4,718	0	0	
	867	アウターシース付ワイヤー	φ1mm　シース付	32.670	m	620	20,255	0	0	98/3=32.67
		計					161,373		67,400	
			単　価		1.0 孔当り		**161,373**			
			直接人件費				67,400			
			その他経費				93,973			
data 5	（備考）	伸縮計用ワイヤー設置含む								

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3271					徳島	55	登録番号	3271	徳島森林管理署
単価名称	孔内傾斜計観測			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	回	祖谷川治山事業所
構　造	50m以内			3-3-4-2		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.100	人	36,800	3,680	36,800	3,680	
＊	12	地質調査員	R4技術者基準日額	0.100	人	27,200	2,720	27,200	2,720	
	504	材料費	対象金額に対する割合	1.000	%	6,400	64	0	0	材料費
	798	孔内傾斜計	(ﾌﾟﾛｰﾌﾞ, 指示計, ｹｰﾌﾞﾙ50m)	0.100	基	6,075	608	0	0	機械経費
	計						7,072		6,400	
		単　価			1.0 回当り		**7,072**			
		直接人件費					6,400			
		その他経費					672			

技術者外業日数 (総額のうちの外業分)	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

data 5 (備考) 1,610,000*0.3773/100=6,075

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3272					徳島	55	登録番号	3272	徳島森林管理署
単価名称	孔内傾斜計資料整理			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	月	祖谷川治山事業所
構　造				3-3-4-3		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.200	人	50,100	10,020	50,100	10,020	
＊	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.500	人	36,800	18,400	36,800	18,400	
＊	12	地質調査員	R4技術者基準日額	0.500	人	27,200	13,600	27,200	13,600	
	504	材料費	対象金額に対する割合	1.000	%	42,020	420	0	0	材料費
	計						42,440		42,020	
			単　価		1.0 月当り		**42,440**			
			直接人件費				42,020			
			その他経費				420			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3280					徳島	55	登録番号	3280	徳島森林管理署
単価名称	アンカー組み立て			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.250	人	50,100	12,525	50,100	12,525	100/(6.4*60*1.05)
	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.250	人	36,800	9,200	36,800	9,200	
	12	地質調査員	R4技術者基準日額	0.250	人	27,200	6,800	27,200	6,800	
	892	ケビンデスターブ	φ 32mm(6.63kg／m) 3m以上 8m未満	119.340	kg	631	75,304	0	0	18m*6.63kg　材料費
	879	カップラー	径32mm用	5.000	〃	5,340	26,700	0	0	材料費
	881	チョウチンスペーサ	23～32mm	2.000	〃	723	1,446	0	0	材料費
	884	布パッカー	長さ1.2m	1.000	個	8,800	8,800	0	0	材料費
	855	ポリエチレンパイプ	一般用1種(軟質)径13mm	51.500	m	72	3,708	0	0	材料費
	875	六角ナット(ゲビン用)	径32mm用	2.000	〃	1,930	3,860	0	0	材料費
	888	アンカープレート	径32mm用	1.000	〃	4,770	4,770	0	0	材料費
	883	プロコートテープ	100mm	1.000	m	343	343	0	0	材料費
	3281	孔内洗浄		1.000	孔	9,378	9,378	7,987	7,987	
	3284	アンカー材挿入		1.000	孔	25,102	25,102	25,102	25,102	
	計						187,936		61,614	
			単　価			1.0 式当り	**187,936**			
			直接人件費				61,614			
			その他経費				126,322			
data 5	(備考)									

技術者外業日数 (総額のうちの外業分)	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3281					徳島	55	登録番号	3281	徳島森林管理署
単価名称	孔内洗浄			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	孔	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.070	人	50,100	3,507	50,100	3,507	30/(6.4*60*1.05)
	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.070	人	36,800	2,576	36,800	2,576	
	12	地質調査員	R4技術者基準日額	0.070	人	27,200	1,904	27,200	1,904	
	3282	小型渦巻ポンプ	口径80mm　可搬・自吸・エンジン駆動	0.070	日	1,799	126	0	0	機械経費
	3283	コンプレッサー	吐出量10.5～11.0　3次排ガス基準	0.070	日	18,076	1,265	0	0	機械経費
	計						9,378		7,987	
		単　価			1.0 孔当り		**9,378**			
		直接人件費					7,987			
		その他経費					1,391			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	3282				徳島	55	登録番号	3282	徳島森林管理署
単価名称	小型渦巻ポンプ		ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	日	祖谷川治山事業所
構　造	口径80mm　可搬・自吸・エンジン駆動				総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額
	787	小型渦巻ポンプ	口径80mm　可搬・自吸・エンジン駆動	1.000	日	335	335	0	0
	31	ガソリン		10.240	L	143	1,464	0	0
	計						1,799		0
		単　価			1.0 日当り		1,799		
		直接人件費					0		
		その他経費					1,799		
data 5	（備考）								

備考	技術者外業日数（総額のうちの外業分） 日数	金額
	0.000	0
3.2*0.495=1.6　1.6*6.4=10.24	0.000	0
	0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3283					徳島	55	登録番号	3283	徳島森林管理署
単価名称	コンプレッサー			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	日	祖谷川治山事業所
構　造	吐出量10.5～11.0　3次排ガス基準					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	788	コンプレッサー	吐出量10.5～11　3次排ガス基準	1.000	日	5,500	5,500	0	0	賃料
	37	軽油		96.000	L	131	12,576	0	0	0.187*78=15　15*6.4
		計					18,076		0	
			単　価			1.0 日当り	**18,076**			
			直接人件費				0			
			その他経費				18,076			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3284					徳島	55	登録番号	3284	徳島森林管理署
単価名称	アンカー材挿入			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	孔	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.220	人	50,100	11,022	50,100	11,022	18.0*5/(6.4*60*1.05)=0.22
	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.220	人	36,800	8,096	36,800	8,096	18.0*5/(6.4*60*1.05)=0.22
	12	地質調査員	R4技術者基準日額	0.220	人	27,200	5,984	27,200	5,984	18.0*5/(6.4*60*1.05)=0.22
	計						25,102		25,102	
			単　価		1.0 孔当り		**25,102**			
			直接人件費				25,102			
			その他経費				0			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3289					徳島	55	登録番号	3289	徳島森林管理署
単価名称	アンカー引抜試験			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	本	祖谷川治山事業所
構　造	準備・試験・片付					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	1.000	人	50,100	50,100	50,100	50,100	
＊	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	1.000	人	36,800	36,800	36,800	36,800	
＊	12	地質調査員	R4技術者基準日額	7.000	人	27,200	190,400	27,200	190,400	
	791	センターホールジャッキ	100t　200st	1.000	台	2,770	2,770	0	0	機械経費
	848	ダイヤルゲージ	ｽﾄﾛｰｸ100mm	6.000	個	56,500	339,000	0	0	機械経費
	850	マグネットスタンド	MB-B　吸着力600N	6.000	個	6,000	36,000	0	0	機械経費
	500	諸雑費	対象金額に対する割合	5.000	%	277,300	13,865	0	0	機械経費
		計					668,935		277,300	
			単　価		1.0 本当り		**668,935**			
			直接人件費				277,300			
			その他経費				391,635			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3290					徳島	55	登録番号	3290	徳島森林管理署
単価名称	アンカー引抜試験　資料整理			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	本	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.250	人	50,100	12,525	50,100	12,525	
＊	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.500	人	36,800	18,400	36,800	18,400	
	22	図工	R4技術者基準日額	0.200	人	31,100	6,220	0	0	労務費
	500	諸雑費	対象金額に対する割合	1.000	%	30,925	309	0	0	材料費
	計						37,454		30,925	
			単　価		1.0 本当り		**37,454**			
			直接人件費				30,925			
			その他経費				6,529			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3299					徳島	55	登録番号	3299	徳島森林管理署
単価名称	資料整理取りまとめ			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	直接人件費(解析等調査業務費分)			1-4		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	663	資料整理とりまとめ	解析等調査業務費分	0.840	業務	64,600	54,264	64,600	54,264	
		計					54,264		54,264	
			単　価			1.0 業務当り	**54,264**			
			直接人件費				54,264			
			その他経費				0			
data 5	（備考） 0.04X+0.76　ﾎﾞｰﾘﾝｸ2本									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3300					徳島	55	登録番号	3300	徳島森林管理署
単価名称	資料整理取りまとめ			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	直接人件費(直接業務費分)			1-4		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	660	資料整理とりまとめ	直接調査費分	0.840	業務	78,800	66,192	78,800	66,192	
		計					66,192		66,192	
			単　価		1.0 業務当り		**66,192**			
			直接人件費				66,192			
			その他経費				0			
data 5	（備考） 0.04X+0.76　ﾎﾞｰﾘﾝｸ2本									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3301					徳島	55	登録番号	3301	徳島森林管理署
単価名称	断面図等の作成			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	直接人件費(解析等調査業務費分)			1-4		総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	664	断面図等の作成	解析等調査業務費分	0.840	業務	60,500	50,820	60,500	50,820	
		計					50,820		50,820	
			単　価			1.0 業務当り	**50,820**			
			直接人件費				50,820			
			その他経費				0			
data 5	（備考） 0.04X+0.76　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ2本									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	3302			徳島	55	登録番号	3302	徳島森林管理署
単価名称	断面図等の作成		ｺｰﾄﾞNo	作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造	直接人件費(直接業務費分)		1-4	総　額		内直接人件費		備　考

技術者外業日数	
(総額のうちの外業分)	
日数	金　額
0.000	0

雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	備　考	日数	金　額
	661	断面図等の作成	直接調査費分	0.840	業務	78,800	66,192	78,800	66,192		0.000	0
		計					66,192		66,192		0.000	0
			単　価		1.0 業務当り		**66,192**					
			直接人件費				66,192					
			その他経費				0					

data 5 (備考) 0.04X+0.76　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ2本

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3348					徳島	55	登録番号	3348	徳島森林管理署
単価名称	パイプ歪計による調査　設置			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	孔	祖谷川治山事業所
構　造	40m以上					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.750	人	50,100	37,575	50,100	37,575	0.50*1.5=0.75
	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.750	人	36,800	27,600	36,800	27,600	0.50*1.5=0.75
	12	地質調査員	R4技術者基準日額	2.250	人	27,200	61,200	27,200	61,200	1.50*1.5=2.25
*	834	パイプ歪み計	VP40,1方向,2ｹﾞｰｼﾞ,1mp,ｽﾄﾚｰﾅ無	72.500	m	4,200	304,500	0	0	機械経費
*	839	リード線	VP40mm用	2,773.100	m	80	221,848	0	0	72.50/2*(72.50+4.00)
	504	材料費	対象金額に対する割合	21.000	%	526,348	110,533	0	0	材料費
		計					763,256		126,375	
			単　価		1.0 孔当り		**763,256**			
			直接人件費				126,375			
			その他経費				636,881			

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

data 5 （備考）深度補正　40m以上　1.5　(70.0+75.0)/2=72.5m　　リード線　材料費

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	3350					徳島	55	登録番号	3350	徳島森林管理署
単価名称	パイプ歪計による調査　観測			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	回	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.040	人	36,800	1,472	36,800	1,472	
＊	12	地質調査員	R4技術者基準日額	0.040	人	27,200	1,088	27,200	1,088	
	504	材料費	対象金額に対する割合	1.000	%	2,560	26	0	0	材料費
	808	歪測定器	パイプひずみ計用	0.040	台	664	27	0	0	機械経費
	計						2,613		2,560	
			単　価		1.0 回当り		**2,613**			
			直接人件費				2,560			
			その他経費				53			
data 5	（備考） 176,000*0.3773/100=664									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3351					徳島	55	登録番号	3351	徳島森林管理署
単価名称	パイプ歪計による調査　資料整理			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	月	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.100	人	50,100	5,010	50,100	5,010	
＊	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	0.200	人	36,800	7,360	36,800	7,360	
＊	12	地質調査員	R4技術者基準日額	0.300	人	27,200	8,160	27,200	8,160	
	504	材料費	対象金額に対する割合	1.000	%	20,530	205	0	0	材料費
		計					20,735		20,530	
			単　価			1.0 月当り	**20,735**			
			直接人件費				20,530			
			その他経費				205			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3352					徳島	55	登録番号	3352	徳島森林管理署
単価名称	移動杭観測及び計算整理			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	点	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	15	測量主任技師	R4技術者基準日額	0.010	人	48,000	480	48,000	480	
＊	16	測量技師	R4技術者基準日額	0.130	人	42,200	5,486	42,200	5,486	
＊	17	測量技師補	R4技術者基準日額	0.140	人	32,400	4,536	32,400	4,536	
＊	18	測量助手	R4技術者基準日額	0.170	人	31,100	5,287	31,100	5,287	
	500	諸雑費	対象金額に対する割合	8.500	%	15,789	1,342	0	0	その他経費
	計						17,131		15,789	
		単　価			1.0 点当り		**17,131**			
		直接人件費					15,789			
		その他経費					1,342			
data 5	（備考） 1/35点当り　機械経費+通信運搬費+材料費									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3353					徳島	55	登録番号	3353	徳島森林管理署
単価名称	GPS観測及び資料整理			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	回	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	15	測量主任技師	R4技術者基準日額	0.200	人	48,000	9,600	48,000	9,600	
＊	16	測量技師	R4技術者基準日額	0.850	人	42,200	35,870	42,200	35,870	
＊	17	測量技師補	R4技術者基準日額	1.700	人	32,400	55,080	32,400	55,080	
＊	19	測量補助員	R4技術者基準日額	1.050	人	25,400	26,670	25,400	26,670	
	500	諸雑費	対象金額に対する割合	13.000	%	127,220	16,539	0	0	その他経費
	計						143,759		127,220	
			単　価		1.0 回当り		**143,759**			
			直接人件費				127,220			
			その他経費				16,539			
data 5	（備考）1/10点当り　機械経費+通信運搬費+材料費									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	3356					徳島	55	登録番号	3356	徳島森林管理署
単価名称	移動杭設置			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	10.00	作成単位	点	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
＊	16	測量技師	R4技術者基準日額	1.000	人	42,200	42,200	42,200	42,200	
＊	17	測量技師補	R4技術者基準日額	6.000	人	32,400	194,400	32,400	194,400	
＊	19	測量補助員	R4技術者基準日額	12.000	人	25,400	304,800	25,400	304,800	
	500	諸雑費	対象金額に対する割合	20.000	%	541,400	108,280	0	0	その他経費
	計						649,680		541,400	
			単　価		1.0 点当り		**64,968**			
			直接人件費				54,140			
			その他経費				10,828			
data 5	（備考） 1/10点当り　機械経費+通信運搬費+材料費									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3376					徳島	55	登録番号	3376	徳島森林管理署
単価名称	準備及び跡片付け			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	業務	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	600	準備及び跡片付け		1.000	業務	226,000	226,000	0	0	その他経費
計							226,000		0	
		単　価			1.0 業務当り		226,000			
		直接人件費					0			
		その他経費					226,000			
data 5	（備考）									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3377					徳島	55	登録番号	3377	徳島森林管理署
単価名称	給水費(ポンプ運転)			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	箇所	祖谷川治山事業所
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	604	給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	1.000	箇所	19,500	19,500	0	0	その他経費
		計					19,500		0	
			単　価		1.0 箇所当り		**19,500**			
			直接人件費				0			
			その他経費				19,500			
data 5	(備考)									

技術者外業日数 (総額のうちの外業分)	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3382					徳島	55	登録番号	3382	徳島森林管理署
単価名称	岩盤ボーリング(ノンコア) φ86mm 軟岩			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	m	祖谷川治山事業所
構造	鉛直下方 50m以下			5-1-1-1(2)		総額		内直接人件費		備考
雑費	単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	単価	金額	
	827	ボーリング調査 調査ボーリング機械運転		1.000	m	32,833	32,833	0	0	その他経費
	349	メタルクラウン	φ86mm	0.440	個	3,250	1,430	0	0	材料費
	327	ボーリングロッド	径40.5mm L=3m	0.010	本	11,100	111	0	0	材料費
	140	コアチューブ(シングル)	径 86mm L=1.5m	0.020	本	10,000	200	0	0	材料費
	計						34,574		0	
		単価			1.0 m当り		**34,574**			
		直接人件費					0			
		その他経費					34,574			

技術者外業日数 (総額のうちの外業分)	
日数	金額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

data 5 (備考) 127346/(6.2/(1.39*1.00*1.00*1.15*1.00*1.00)) 単価表№3381参照

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3385					徳島	55	登録番号	3385	徳島森林管理署
単価名称	土質ボーリング(ノンコア) φ66mm→116mm 礫混じり土砂		ｺｰﾄﾞNo			作成分母	1.00	作成単位	m	祖谷川治山事業所
構　造	斜め下方 50m以下					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	816	ボーリング調査 調査ボーリング機械運転		1.000	m	31,093	31,093	0	0	その他経費
	350	メタルクラウン	φ116mm	0.300	個	5,210	1,563	0	0	材料費
	332	ボーリングロッド	径42.5mm L=3m	0.010	本	11,500	115	0	0	材料費
	817	ケーシングパイプ	142mm L=1.5m	0.010	本	22,000	220	0	0	材料費
	818	シングルコアチューブ	116mm L=1.5m	0.030	本	15,200	456	0	0	材料費
	計						33,447		0	
		単　価			1.0 m当り		**33,447**			
		直接人件費					0			
		その他経費					33,447			

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

data 5 （備考） 127346/(6.2/(1.39*1.00*1.00*1.15*0.947)) 単価表№3381参照 拡径係数0.947

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	3386				徳島	55	登録番号	3386	徳島森林管理署
単価名称	岩盤ボーリング(ノンコア) φ66mm→116mm 軟岩		ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	m	祖谷川治山事業所
構造	斜め下方 50m以下				総額		内直接人件費		備考
雑費	単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	単価	金額
	816	ボーリング調査 調査ボーリング機械運転		1.000	m	31,093	31,093	0	0
	350	メタルクラウン	φ116mm	0.440	個	5,210	2,292	0	0
	332	ボーリングロッド	径42.5mm L=3m	0.010	本	11,500	115	0	0
	818	シングルコアチューブ	116mm L=1.5m	0.020	本	15,200	304	0	0
	計						33,804		0
		単価			1.0 m当り		**33,804**		
		直接人件費					0		
		その他経費					33,804		

備考
その他経費
材料費
材料費
材料費

技術者外業日数 (総額のうちの外業分)	
日数	金額
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0
0.000	0

data 5 (備考) 127346/(6.2/(1.39*1.00*1.00*1.15*0.947)) 単価表№3381参照 拡径係数0.947

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	3381				徳島	55	登録番号	3381	徳島森林管理署
単価名称	ボーリング調査　調査ボーリング機械運転		ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	日	本署
構　造					総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額
	10	地質調査技師	R4技術者基準日額	0.500	人	50,100	25,050	50,100	25,050
	11	主任地質調査員	R4技術者基準日額	1.000	人	36,800	36,800	36,800	36,800
	12	地質調査員	R4技術者基準日額	2.000	人	27,200	54,400	27,200	54,400
	800	ボーリングマシン損料	5.5KW	1.000	日	6,886	6,886	0	0
	826	グラウドポンプ損料	横型単筒　吐出量30～70	1.000	個	2,820	2,820	0	0
	37	軽油		5.460	L	131	715	0	0
	37	軽油		5.150	L	131	675	0	0
		計					127,346		116,250
			単　価		1.0 日当り		**127,346**		
			直接人件費				116,250		
			その他経費				11,096		

備考	技術者外業日数（総額のうちの外業分） 日数	金　額
6,260*1.10=6,886	0.000	0
機械経費	0.000	0
0.151*5.8≒0.88*6.2=5.46	0.000	0
0.207*4.0≒0.83*6.2=5.15	0.000	0
	0.000	0

data 5 （備考）深度 1.00 径級 1.00 方向 1.00 場所　1.00 拡張 0.00　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ　機械経費　軽油　材料費

調査個別単価表

精度管理費 対象外

呼出番号	2814					徳島	55	登録番号	2814	徳島森林管理署
単価名称	ライトバン損料			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	日	本署
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	32	ライトバン損料1.5ℓ	1500 cc	8.000	時間	501	4,008	0	0	127.1*2/30=8.47
	31	ガソリン		20.800	L	143	2,974	0	0	2.60*8.00=20.80
		計					6,982		0	
			単　価			1.0 日当り	**6,982**			
			直接人件費				0			
			その他経費				6,982			
data 5	（備考） 県庁所在地～現場　127.1km　観測日数20日　0.047kw*56kw=2.60									

技術者外業日数（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0
0.000	0

調査個別単価表

精度管理費
対象外

呼出番号	2815					徳島	55	登録番号	2815	徳島森林管理署
単価名称	交通費			ｺｰﾄﾞNo		作成分母	1.00	作成単位	式	本署
構　造						総　額		内直接人件費		備　考
雑費	単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
	2814	ライトバン損料		20.000	日	6,982	139,640	0	0	4.5*30/7=19.28
		計					139,640		0	
			単　価		1.0 式当り		**139,640**			
			直接人件費				0			
			その他経費				139,640			
data 5	（備考） 祖谷川地区樫尾地すべり機構調査業務									

技術者外業日数	
（総額のうちの外業分）	
日数	金　額
0.000	0
0.000	0