

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
吉野川上流地区 仁尾ヶ内（上）復旧治山工事（翌債）		高知県長岡郡大豊町立川上名		治山工事	溪間工 1.00式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
84,621,000円	76,489,020円	令和8年9月3日	高知県土佐郡土佐町瀬戸字柿ノ本506-1 明治建設（有）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
84,000,000円	令和8年9月	令和9年6月				

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事設計書」（別添3）のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別添「入札公告」のとおり
 - ・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

令和 8年 7月23日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

1. 工事概要

- (1) 工 事 名 吉野川上流地区 仁尾ヶ内（上）復旧治山工事（翌償）
- (2) 工事場所 高知県長岡郡大豊町立川上名
- (3) 工事内容 溪間工 1.00式
(詳細については工種別数量内訳書を参照)
- (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和 9年 6月15日まで
※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日
- (5) 本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事である。
- (6) 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）の提出を同時に行う試行工事である。
- (7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難しいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
また、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。

- (9) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 8年 9月23日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。

なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

- (10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

- (11) 本工事は、週休 2 日を促進するため、現場閉所による通期の週休 2 日は必須とし、さらに月単位の週休 2 日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（発注者指定方式）である。

契約締結後、週休 2 日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休 2 日の取組実績証明書を発行する。

- (12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

- (13) 本工事は、I C T施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について 3 次元データを活用する I C T活用工事の対象工事（受注者希望型）である。なお、詳細については入札説明書等による。

- (14) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械（チルトロータータ）を用いた施工を実施する省人化建設機械（チルトロータータ）試行工事の対象工事である。

2. 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

- (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和 7・8年度の四国森林管理局における土木一式工事に係る A 等級、B 等級、C 等級又は D（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。
- (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（(3)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
- (5) 平成23年 4月 1日から令和 8年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）
ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。
また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれかの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低 1 社の構成員が以下に示す同種工事の施工実績を有すること。
同種工事：森林土木工事
・ 治山事業の溪間工事又は山腹工事
・ 治山事業の地すべり防止工事
・ 林道等の開設、改良又は災害復旧工事
- (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。
ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。
① 2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 1人の者が(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

- (7) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (8) 森林管理局長等が発注した工事で、令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月31日までの3年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。
また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した森林管理局長等の発注工事で、令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月31日までの5年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。
- (9) 上記1. (1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。
（入札説明書参照）
- (11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。
A・B・C・D（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域
- (12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (13) 以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でないこと。
① 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
② 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
③ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

3. 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争の参加希望者は、上記2. に掲げる競争参加資格を有することを証明する

ため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

（２） 申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法

① 提出期間：

行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア 申請書については、令和 8年 7月24日9:00から令和 8年 8月 6日17:00まで。

イ 技術提案書等については、令和 8年 8月10日9:00から令和 8年 8月17日17:00まで。

② 提出場所及び方法：

電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

（３） 技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出すること。

（４） （２）に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

（１） 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

② 技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最大30点の加算点を与える。

③ （２）①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点を最大30点与える。

④ 得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 施工体制評価点及び加算点評価項目

評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

- ① 施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）
- ② 企業に関する事項
- ③ 配置予定技術者の能力に関する事項

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた点数を入札価格で除して評価値（評価値＝{(標準点＋施工体制評価点＋加算点)／(入札価格)}）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

5. 入札手続等

(1) 担当部局

〒781-3601 高知県長岡郡本山町本山 8 5 0

嶺北森林管理署 総務グループ

電話 050-3160-6230

メールアドレス：shikoku_reihoku@maff.go.jp

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を交付する。

① 交付期間：

公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00～17:00。

② 場 所：

〒781-3601 高知県長岡郡本山町本山 8 5 0

嶺北森林管理署 総務グループ

電話 050-3160-6230

③ その他：配付資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(1)の場所に持参すること。郵送等による提出は認めない。

① 入札書の提出期間は、令和 8年 8月10日9:00から令和 8年 8月17日17:00までの「休日」を除く毎日。

② 開札は、令和 8年 8月28日10:00 嶺北森林管理署入札室にて行う。

ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

6. その他

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 四国銀行 本山支店）。

ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 嶺北森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とともに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。

なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。

また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

(4) 入札の無効

入札説明書の「15. 入札の無効」によるものとする。

(5) 配置予定監理技術者等の確認

落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

(6) 契約書作成の要否 要。

(7) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 技術提案等の内容のヒアリング

技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(10) 施工体制確認のためのヒアリング

入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。

(11) 本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和5年7月 四国森林管理局）による。

(12) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム

ページより公表する。

(不当な働きかけ)

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

(14) 本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてください。<https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan>
国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

お知らせ

1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

(別添1)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 吉野川上流地区 仁尾ヶ内（上）復旧治山工事（翌債）
- 2 所属事務所 嶺北森林管理署
- 3 入札公告日 令和 8 年 7 月 23 日
- 4 競争参加資格確認結果通知日 令和 8 年 8 月 20 日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
明治建設（有）	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

(別添2)

入 札 執 行 調 書

入札物件番号	(第 1 号)			物件名		吉野川上流地区 仁尾ヶ内(上)復旧治山工事(翌債)							
入札者の商号 又は名称							第1回入札			第2回入札			備 考
	総計	標準点	技術提案加算点※			施工体制 評価点	金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
			企業評価	技術者 評価	地域への 貢献度等								
明治建設(有)	157.7	100	10	10	10.5	30	84,000,000	18.773	1				落札
(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。													

※ 技術提案加算点の上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の技術提案加算点合計を乗じた値(小数第2位切り捨て)を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日 令和8年8月28日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官	農林水産技官	牧尾 幸之助
立会職員	農林水産技官	上岡 徹也
確認職員	農林水産事務官	中尾 佳代

(別添3)

令和 8 年度

工 事 名 吉野川上流地区 仁尾ヶ内（上）復旧治山工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 立川上名

四 国 森 林 管 理 局

吉 野 川 上 流 治 山 事 業 所

工事名
吉野川上流地区仁尾ヶ内(上)復旧治山工事(翌債)

経費一覧表

補正項目	補正内容	補正項目	補正内容
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		施工時期(冬期)補正	補正なし
工種区分	治山・地すべり防止工事	真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0
現場環境改善(率分)計上区分	計上しない	緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし【現場管理費率+0%】
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし【現場管理費率+0%】
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】	工期延長等時点の純工事費	0
ICT間接費補正	補正なし【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】	工期延長等日数(日)	0

費目名	計算式内容
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)	
共通仮設費計	＜共通仮設費(積上げ分計) + 共通仮設費(率計上) = > 3,563,000 + 6,002,000 = 9,565,000
共通仮設費(積上げ分計)	＜運搬費 + 安全費 = > 3,412,030 + 151,900 = 3,563,000
処分費計(共通仮設費)	＜(処分費等) + 間接費に含まれる処分費 = > 6,750 + 0 = 6,750
処分費(3%又は3千万)(共通仮設費・現場管理費)	＜処分費3%限度額 = > 1,347,975
処分費3%限度額	＜(共通仮設費対象額(控除額算出用)) * 0.03 = > (44,932,500) * 0.03 = 1,347,975
処分費(3%又は3千万)(一般管理費)	＜処分費3%限度額(一般管理費) = > 1,347,975
処分費3%限度額(一般管理費)	＜処分費3%限度額(共通仮設費・現場管理費)(丸めなし) = > 1,347,975
P:共通仮設費対象額	＜共通仮設費対象額(処分費控除前) = > 44,932,500
共通仮設費対象工事費	＜直接工事費 = > 44,976,000
(共通仮設費非対象額)	＜共通仮設費対象外(直接工事費) = > 43,500
共通仮設費対象額(控除額算出用)	＜(共通仮設費対象工事費 - (共通仮設費非対象額)) + 対象額 支給品 = > (44,976,000 - 43,500) + 0 = 44,932,500
共通仮設費対象額(処分費控除前)	＜共通仮設費対象額(控除額算出用) = > 44,932,500
共通仮設費率(補正後)	＜(共通率(復興係数補正前) + 復興係数(労働者確保)補正共通加算率) * 週休2日補正:共通 = > (12.97 + 0) * 1.03 = 13.36
Kr:共通率(補正前)	＜(共通A + 共通A') * P:共通仮設費対象額 ^ ((共通b) + (共通b')) = > (624.5 + 302.9) * 44,932,500 ^ ((-0.2381) + (-0.0191)) = 9.98
施工地域等補正共通率(決定値)	＜施工地域等補正共通率 - Kr:共通率(補正前) = > 12.974 - 9.98 = 2.994
施工地域等補正共通率	＜Kr:共通率(補正前) * 施工地域等補正係数:共通(決定値) = > 9.98 * 1.3 = 12.974

工事名
吉野川上流地区仁尾ヶ内(上)復旧治山工事(翌債)

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	復興係数補正	補正なし【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下【一般管理費率×1.00】	通勤補正・時間的制約補正	補正割増係数 1.04
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率+0.04%】		
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て		
消費税率	10		
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】		

費 目 名	計 算 式 内 容
共通率(復興係数補正前)	<Kr:共通率(補正前) + 共通補正率小計 = > 9.98 + 2.994 = 12.97
共通率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	<(Kr:共通率(補正前) + 共通補正率小計) * ICT補正係数共通 = > (9.98 + 2.994) * 1 = 12.97
共通仮設費(率計上)	<P:共通仮設費対象額 * 共通仮設費率(補正後) / 100 = > 44,932,500 * 13.36 / 100 = 6,002,000
現場環境改善費対象工事費	<直接工事費 = > 44,976,000
(現場環境改善費非対象額)	<イメージアップ経費対象外(直接工事費) = > 43,500
現場環境改善費対象工事費	<((現場環境改善費対象工事費 - (現場環境改善費非対象額)) + 対象額 支給品) - (処分費等) = > ((44,976,000 - 43,500) + 0) - 6,750 = 44,925,750
純工事費	<直接工事費 + 共通仮設費計 = > 44,976,000 + 9,565,000 = 54,541,000
Np:現場管理費対象額	<現場管理費対象額(処分費控除前) = > 54,497,500
(現場管理費非対象額)	<現場管理費対象外(直接工事費) = > 43,500
現場管理費対象額(処分費控除前)	<(純工事費 - (現場管理費非対象額)) + 対象額 支給品 = > (54,541,000 - 43,500) + 0 = 54,497,500
現場管理費率(補正後)	<(現場率(復興係数補正前) + 復興係数(労働者確保)補正現場加算率) * 週休2日補正:現場 + (現場率補正值 + 緊急工事補正率 + 砂防・地すべり等補正現場率) * 復興補正フラグB = > (30.18 + 0) * 1.05 + (0 + 0 + 0) * 0 = 31.69
Jo:現場率(補正前)	<現場A * (Np:現場管理費対象額 ^ (現場b)) = > 1,229.5 * (54,497,500 ^ (-0.2081)) = 30.18
施工地域等補正現場率	<Jo:現場率(補正前) * 施工地域等補正係数:現場 = > 30.18 * 1 = 30.18
現場率(復興係数補正前)	<Jo:現場率(補正前) = > 30.18
現場率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	<(Jo:現場率(補正前) + 現場補正率小計) * ICT補正係数現場 = > (30.18 + 0) * 1 = 30.18
現場管理費	<Np:現場管理費対象額 * 現場管理費率(補正後) / 100 = > 54,497,500 * 31.69 / 100 = 17,270,000
工事原価	<純工事費 + 現場管理費 = > 54,541,000 + 17,270,000 = 71,811,000

工事名
吉野川上流地区仁尾ヶ内(上)復旧治山工事(翌債)

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容

費 目 名	計 算 式 内 容
Cp:一般管理費等対象額	＜一般管理費対象額(処分費控除前) = > 71,767,500
一般管理費等対象額	＜工事原価計 - (一般管理費非対象額) = > 71,811,000 - 43,500 = 71,767,500
(一般管理費非対象額)	＜一般管理費非対象額 = > 43,500
一般管理費対象額(処分費控除前)	＜(工事原価計 - (一般管理費非対象額)) + 対象額 支給品 = > (71,811,000 - 43,500) + 0 = 71,767,500
一般管理費等率(補正後)	＜Gp:一般管理費率(補正前) + 契約保証補正率 = > 17.81 + 0.04 = 17.85
Gp:一般管理費率(補正前)	＜-4.97802 * LOG(Cp:一般管理費等対象額) + 56.92101 = > -4.97802 * LOG(71,767,500) + 56.92101 = 17.81
一般補正率の計	＜契約保証補正率 = > 0.04
一般管理費等(調整前)	＜一般管理費等:計算 + 契約保証:計算 = > 12,781,791.75 + 28,707 = 12,810,498
工事価格(端数処理前)	＜工事原価計 + 一般管理費等(調整前) = > 71,811,000 + 12,810,498 = 84,621,498
一般管理費等	＜(((Cp:一般管理費等対象額 * (Gp:一般管理費率(補正前) + 前払金補正一般加算率 + 一般補正係数加算率) / 100) + 契約保証:計算) - 一般管理費等調整金 = > ((71,767,500 * (17.81 + 0 + 0) / 100) + 28,707) - 0 = 12,810,498
契約保証対象額	＜Cp:一般管理費等対象額 = > 71,767,500
一般管理費等計	＜一般管理費等 = > 12,810,498 = 12,810,000
工事価格	＜[丸め:1000円丸め 切り捨て]Σ 工事価格 = > 84,621,000
消費税相当額	＜工事価格計 * 消費税率 / 100 = > 84,621,000 * 10 / 100 = 8,462,100
請負金額	＜工事価格計 + 消費税相当額 = > 84,621,000 + 8,462,100 = 93,083,100
法定福利費対象額	＜工事価格 = > 84,621,000
工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額	＜工事価格 * 工事価格に占める法定福利費の平均割合 / 100 = > 84,621,000 * 4.08 / 100 = 3,452,536

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工(No.1コンクリート谷止工)	式	1		25,237,000	費目行
治山土工	式	1		1,196,000	工種行
掘削工	式	1		1,196,472	種別行
掘削(礫質土) 0.35m3 溪間工 山地治山(A)	m3	211	2,369	499,859	1号明細書 9頁
掘削(岩塊・玉石) 0.35m3 溪間工 山地治山(A)	m3	190	2,762	524,780	2号明細書 10頁
掘削(軟岩Ⅰ(B)) 0.35m3 溪間工 山地治山(A)	m3	31	5,543	171,833	3号明細書 11頁
治山ダム工	式	1		23,920,000	工種行
コンクリート谷止工	式	1		22,934,416	種別行
コンクリート 生コンクリート無筋・鉄筋(A)ケーブルクレーン打設	m3	374	45,182	16,898,068	4号明細書 12頁
打継面清掃	m3	374	400	149,600	5号明細書 13頁
目地板 瀝青質目地板(アスファルト系)	m2	17,600	6,179	108,750	6号明細書 14頁
止水板 止水板(塩ビ) UC300*7mm	m	6	6,511	39,066	7号明細書 15頁
まく板型枠 (無筋・鉄筋構造物)	m2	190,100	11,089	2,108,018	8号明細書 16頁
角材式残存型枠 (無筋・鉄筋構造物)	m2	125,700	21,620	2,717,634	9号明細書 17頁

本工事費内訳書

吉野川上流地区仁尾ヶ内(上)復旧治山工事(翌債)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般型枠 (無筋・鉄筋構造物)	m2	23,800	10,920	259,896	10号明細書 18頁
一般型枠 (小型構造物)	m2	47,300	9,805	463,776	11号明細書 19頁
円筒型枠 φ400	m	13,700	13,840	189,608	12号明細書 20頁
間詰工	式	1		905,742	種別行
練石積間詰工 ケーブルクレーン使用	m2	34,300	19,593	672,039	13号明細書 21頁
巨石練積間詰工 ケーブルクレーン使用	m2	12,200	19,156	233,703	14号明細書 22頁
筋工	式	1		19,256	種別行
萱筋 打違い1m縄、茎長30cm	m	11,600	1,660	19,256	15号明細書 23頁
支障木処理	式	1		58,564	種別行
支障木処理(伐倒・枝払・玉切) 10cm以上16cm未満(山林砂防工)	本	5	464	2,320	16号明細書 24頁
支障木処理(伐倒・枝払・玉切) 16cm以上22cm未満(山林砂防工)	本	3	568	1,704	17号明細書 25頁
支障木処理(伐倒・枝払・玉切) 22cm以上28cm未満(山林砂防工)	本	2	665	1,330	18号明細書 26頁
支障木処理(伐倒・枝払・玉切) 28cm以上(山林砂防工)	本	1	775	775	19号明細書 27頁
ケーブルクレーン運搬	m3	3	10,893	32,679	20号明細書 28頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グラップル積込 短期 0.20m3以上0.40m3未満	m3	3	682	2,046	21号明細書 29頁
支障木運搬 6t車まで、20km以下	回	1	17,710	17,710	22号明細書 30頁
溪流内倒木処理	式	1		2,106	種別行
倒木処理(玉切・片付) 10cm以上16cm未満(山林砂防工)	本	3	241	723	23号明細書 31頁
倒木処理(玉切・片付) 16cm以上22cm未満(山林砂防工)	本	1	296	296	24号明細書 32頁
倒木処理(玉切・片付) 22cm以上28cm未満(山林砂防工)	本	2	347	694	25号明細書 33頁
倒木処理(玉切・片付) 28cm以上(山林砂防工)	本	1	393	393	26号明細書 34頁
溪間工付属物設置工	式	1		121,000	工種行
堤名板取付工	式	1		67,000	種別行
堤名板 B型	枚	1	67,000	67,000	27号明細書 35頁
点検施設工	式	1		54,530	種別行
昇降ステップ	個	10	5,453	54,530	28号明細書 36頁
仮設工	式	1		19,739,000	費目行
仮設工	式	1		19,739,000	工種行

本工事費内訳書

吉野川上流地区仁尾ヶ内(上)復旧治山工事(翌債)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路工	式	1		146,700	種別行
現道補修	式	1		146,700	29号明細書 37頁
土留・仮締切工	式	1		87,440	種別行
土のう締切 大型土のう	袋	9	6,100	54,900	30号明細書 38頁
産業廃棄物運搬 6t車まで、60km以下	回	1	25,790	25,790	31号明細書 39頁
産業廃棄物処理 廃プラスチック	m ³	0.900	7,500	6,750	32号明細書 40頁
水替工	式	1		187,892	種別行
ポンプ排水(小口径) 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	18	7,727	139,086	33号明細書 41頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	箇所	1	48,806	48,806	34号明細書 42頁
仮水路工	式	1		834,760	種別行
廻排水樋 1.0m×2本	m	20	41,738	834,760	35号明細書 43頁
足場・支保工	式	1		515,471	種別行
足場 単管傾斜足場	掛m ²	41	3,943	161,663	36号明細書 44頁
キャットウォーク	m	104	3,402	353,808	37号明細書 45頁

本工事費内訳書

吉野川上流地区仁尾ヶ内(上)復旧治山工事(翌債)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬設備工	式	1		17,433,698	種別行
ケーブルクレーン運搬設備 3t以上4t未満 支間276~325m	基	1	17,433,698	17,433,698	38号明細書 46頁
歩道開作	式	1		533,400	種別行
歩道開作 幅0.6m	m	300	1,778	533,400	39号明細書 47頁
直接工事費	式	1		44,976,000	
共通仮設費計	式	1		3,563,000 + 6,002,000 9,565,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		3,412,030 + 151,900 3,563,000	
運搬費	式	1		3,412,030	1号内訳書 7頁
安全費	式	1		151,900	2号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1		44,932,500 * 13.36 / 100 6,002,000	
純工事費	式	1		44,976,000 + 9,565,000 54,541,000	
現場管理費	式	1		54,497,500 * 31.69 / 100 17,270,000	
工事原価	式	1		54,541,000 + 17,270,000 71,811,000	
一般管理費等	式	1		((71,767,500 * (17.81 + 0 + 0) / 100) + 28,707) - 0 12,810,498	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計	式	1		12,810,498 12,810,000	
工事価格	式	1		84,621,000 84,621,000	
消費税相当額	式	1		84,621,000 * 10 / 100 8,462,100	
請負金額	式	1		84,621,000 + 8,462,100 93,083,100	

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土工機械分解・組立 ケーブルクレーン(ウインチ) 機械質量13.4t 最大部品質量3t未満	台	2	1,425,584	2,851,168	57号代価表 104頁	[R7治山林道必携・上巻P857]
土工機械分解・組立 ケーブルクレーン(ウインチ) 機械質量4.2t 最大部品質量3t未満	台	2	280,431	560,862	58号代価表 105頁	[R7治山林道必携・上巻P857]
計				3,412,030		

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自記雨量計損料 転倒ます型 データ収録装置、CFカード、収納箱等含む	月	7	21,700	151,900		[3004][局決議単価]
計				151,900		

掘削(礫質土)
0.35m3 溪間工 山地治山(A)

明細書
(1号明細書)

211.400 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・礫	m3	211.400	785	165,949	1号代価表 48頁	[正誤表 + R7治山林道必携・上巻P827]
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	42.200	803	33,887	2号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P845]
埋め戻し(締固有) ケーブルクレーン使用 0.35m3(山)	m3	6.400	5,510	35,264	3号代価表 50頁	
埋め戻し(締固無) ケーブルクレーン使用 0.35m3(山)	m3	1.300	3,975	5,168	4号代価表 51頁	
埋め戻し(締固有) バックホ使用 0.35m3(山)	m3	4.300	2,223	9,559	5号代価表 52頁	
埋め戻し(締固無) バックホ使用 0.10m3 (山)	m3	86.300	1,832	158,102	6号代価表 53頁	谷止工上流側
埋め戻し(締固無) バックホ使用 0.35m3 (山)	m3	134.900	688	92,811	7号代価表 54頁	
計				500,740		
1 m3 当り				2,369		

掘削(岩塊・玉石)
0.35m3 溪間工 山地治山(A)

明細書
(2号明細書)

190.100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩塊・玉石掘削	m3	190 100	1,151	218,805	8号代価表 55頁	
土砂掘削面整形 岩塊・玉石	m2	33 600	1,070	35,952	9号代価表 56頁	[R6治山林道必携・上巻P823]
埋め戻し(締固有) ケーブルクレーン使用 0.35m3(山)	m3	5 800	5,510	31,958	3号代価表 50頁	
埋め戻し(締固無) ケーブルクレーン使用 0.35m3(山)	m3	1 100	3,975	4,373	4号代価表 51頁	
埋め戻し(締固有) バックホ使用 0.35m3(山)	m3	3 900	2,223	8,670	5号代価表 52頁	
埋め戻し(締固無) バックホ使用 0.10m3 (山)	m3	77 400	1,832	141,797	6号代価表 53頁	谷止工上流側
埋め戻し(締固無) バックホ使用 0.35m3 (山)	m3	121 500	688	83,592	7号代価表 54頁	
計				525,147		
1 m3 当り				2,762		

明細書

掘削(軟岩 I (B))
0.35m3 溪間工 山地治山(A)

(3号明細書)

30.900 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軟岩 I B掘削	m3	30 900	2,718	83,986	10号代価表 57頁	
岩盤清掃	m2	24 100	1,771	42,681	11号代価表 58頁	[R7治山林道必携・上巻P845]
埋め戻し(締固有) ケーブルクレーン使用 0.35m3(山)	m3	0 900	5,510	4,959	3号代価表 50頁	
埋め戻し(締固無) ケーブルクレーン使用 0.35m3(山)	m3	0 200	3,975	795	4号代価表 51頁	
埋め戻し(締固有) バックホ使用 0.35m3(山)	m3	0 600	2,223	1,334	5号代価表 52頁	
埋め戻し(締固無) バックホ使用 0.10m3 (山)	m3	12 300	1,832	22,534	6号代価表 53頁	谷止工上流側
埋め戻し(締固無) バックホ使用 0.35m3 (山)	m3	21 800	688	14,998	7号代価表 54頁	
計				171,287		
1 m3 当り				5,543		

(4号明細書)

1 m3当り

[illegible]

打継面清掃

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
打継面清掃工	m3	1	400	400	14号代価表 61頁	[R7治山林道必携・上巻P856]
計				400		
1 m3 当り				400		

目地板
瀝青質目地板(アスファルト系)

明細書
(6号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1	6,179	6,179	15号代価表 62頁	[R7治山林道必携・上巻P1569]
計				6,179		
1 m2 当り				6,179		

止水板
止水板(塩ビ) UC300*7mm

明細書
(7号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板設置 止水板(塩ビ) UC300*7mm	m	1	6,511	6,511	16号代価表 63頁	[R7治山林道必携・上巻P856]
計				6,511		
1 m 当り				6,511		

まく板型枠
(無筋・鉄筋構造物)

明細書
(8号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
まく板型枠 無筋構造物	m2	1	11,089	11,089	17号代価表 64頁	
計				11,089		
1 m2 当り				11,089		

角材式残存型枠
(無筋・鉄筋構造物)

明細書
(9号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材式残存型枠工	m2	1	21,620	21,620	18号代価表 65頁	[R7治山林道必携・上巻P609]
計				21,620		
1 m2 当り				21,620		

(10号明細書

[illegible]

100 m2当り

一般型枠
(小型構造物)

明細書
(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1	9,805	9,805	21号代価表 68頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計				9,805		
1 m2 当り				9,805		

円筒型枠
φ 400

明細書
(12号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円筒型枠組立 φ 400 山林砂防工	m	1	13,840	13,840	22号代価表 69頁	
計				13,840		
1 m 当り				13,840		

練石積間詰工
ケーブルクレーン使用

明細書
(13号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
練石積工（控25cm） ケーブルクレーン使用 山林砂防工	m2	1	19,593	19,593	23号代価表 70頁	
計				19,593		
1 m2 当り				19,593		

巨石練積間詰工
ケーブルクレーン使用

明細書
(14号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
巨石練積工(裏込材なし) ケーブルクレーン使用 山林砂防工	m2	1	19, 156	19, 156	24号代価表 71頁	
計				19, 156		
1 m2 当り				19, 156		

萱筋
打違い1m縄、茎長30cm

明細書
(15号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
萱筋工 打違い1m縄、茎長30cm	m	1	1,660	1,660	25号代価表 72頁	[R7治山林道必携・上巻P881]
計				1,660		
1 m 当り				1,660		

支障木処理(伐倒・枝払・玉切)
10cm以上16cm未満(山林砂防工)

明細書
(16号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本数調整伐 伐倒 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1	193	193	26号代価表 73頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
本数調整伐 枝払 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1	147	147	27号代価表 74頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
本数調整伐 玉切 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1	124	124	28号代価表 75頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
計				464		
1 本 当 り				464		

支障木処理(伐倒・枝払・玉切)
16cm以上22cm未満(山林砂防工)

明細書
(17号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本数調整伐 伐倒 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	1	253	253	29号代価表 76頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
本数調整伐 枝払 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	1	172	172	30号代価表 77頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
本数調整伐 玉切 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	1	143	143	31号代価表 78頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
計				568		
1 本 当 り				568		

支障木処理(伐倒・枝払・玉切)
22cm以上28cm未満(山林砂防工)

明細書
(18号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本数調整伐 伐倒 直径22cm以上28cm未満 難易度:中	本	1	314	314	32号代価表 79頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
本数調整伐 枝払 直径22cm以上28cm未満 難易度:中	本	1	190	190	33号代価表 80頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
本数調整伐 玉切 直径22cm以上28cm未満 難易度:中	本	1	161	161	34号代価表 81頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
計				665		
1 本 当 り				665		

支障木処理(伐倒・枝払・玉切)
28cm以上(山林砂防工)

明細書
(19号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本数調整伐 伐倒 直径28cm以上 難易度:中	本	1	380	380	35号代価表 82頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
本数調整伐 枝払 直径28cm以上 難易度:中	本	1	215	215	36号代価表 83頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
本数調整伐 玉切 直径28cm以上 難易度:中	本	1	180	180	37号代価表 84頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
計				775		
1 本 当 り				775		

ケーブルクレーン運搬

明細書

(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 丸太 横行147.8m	m3	1	10,893	10,893	38号代価表 85頁	[R7治山林道必携・上巻P259]
計				10,893		
1 m3 当り				10,893		

グラップル積込
短期 0. 20m3以上0. 40m3未満

明細書
(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラップル積込 短期 0. 20m3以上0. 40m3未満	m3	1	682	682	39号代価表 86頁	
計				682		
1 m3 当り				682		

支障木運搬
6t車まで、20km以下

明細書
(22号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木運搬費 6t車まで、20km以下	回	1	17,710	17,710		
計				17,710		
1 回 当 り				17,710		

倒木処理(玉切・片付)
10cm以上16cm未満(山林砂防工)

明細書
(23号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本数調整伐 玉切 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1	124	124	28号代価表 75頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
本数調整伐 片付 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1	117	117	40号代価表 87頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
計				241		
1 本 当 り				241		

倒木処理(玉切・片付)
16cm以上22cm未満(山林砂防工)

明細書
(24号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本数調整伐 玉切 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	1	143	143	31号代価表 78頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
本数調整伐 片付 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	1	153	153	41号代価表 88頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
計				296		
1 本 当 り				296		

倒木処理(玉切・片付)
22cm以上28cm未満(山林砂防工)

明細書
(25号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本数調整伐 玉切 直径22cm以上28cm未満 難易度:中	本	1	161	161	34号代価表 81頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
本数調整伐 片付 直径22cm以上28cm未満 難易度:中	本	1	186	186	42号代価表 89頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
計				347		
1 本 当 り				347		

倒木処理(玉切・片付)
28cm以上(山林砂防工)

明細書
(26号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本数調整伐 玉切 直径28cm以上 難易度:中	本	1	180	180	37号代価表 84頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
本数調整伐 片付 直径28cm以上 難易度:中	本	1	213	213	43号代価表 90頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
計				393		
1 本 当 り				393		

堤名板
B型

明細書
(27号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板 B型 400×550×12mm	枚	1	67,000	67,000		[2881][局決議単価]
計				67,000		
1 枚 当 り				67,000		

昇降ステップ

明細書
(28号明細書)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
昇降ステップ取付 山林砂防工	個	1	5,453	5,453	44号代価表 91頁	
計				5,453		
1 個 当 り				5,453		

明細書

(29号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン RC-40	m3	30	4,890	146,700		
計				146,700		
1 式 当 り				146,700		

(30号明細書)

[illegible]

産業廃棄物運搬
6t車まで、60km以下

明細書
(31号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産業廃棄物運搬費 6t車まで、60km以下	回	1	25,790	25,790		
計				25,790		
1 回 当 り				25,790		

産業廃棄物処理
廃プラスチック

明細書
(32号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産業廃棄物処理費 廃プラスチック	m3	1	7,500	7,500		
計				7,500		
1 m3 当り				7,500		

ポンプ排水(小口径)
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(33号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1	7,727	7,727	47号代価表 94頁	[R7治山林道必携・上巻P638]
計				7,727		
1 日 当 り				7,727		

水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

明細書
(34号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1	48,806	48,806	48号代価表 95頁	[R7治山林道必携・上巻P639]
計				48,806		
1 箇所 当り				48,806		

廻排水樋
1.0m×2本

明細書
(35号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廻排水樋 (山) 1.0m2本使い 高密度ポリエチレン管 Φ1.0m	m	1	41,738	41,738	49号代価表 96頁	
計				41,738		
1 m 当り				41,738		

足場
単管傾斜足場

明細書
(36号明細書)

1 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	1	3,943	3,943	50号代価表 97頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
計				3,943		
1 掛m2 当り				3,943		

キャットウォーク

明細書

(37号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 (キャットウォーク)	m	1	3,402	3,402	51号代価表 98頁	[R7治山林道必携・上巻P644]
計				3,402		
1 m 当り				3,402		

ケーブルクレーン運搬設備
3t以上4t未満 支間276~325m

明細書
(38号明細書)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン架設・撤去 7ヶ月 3t以上4t未満 支間276~325m	基	1	16,608,678	16,608,678	52号代価表 99頁	[R7治山林道必携・上巻P263]
ウインチベース架設・撤去 1年未満	基	1	244,125	244,125	53号代価表 100頁	[R6治山林道必携・上巻P264]
アンカー架設・撤去(人力) 根株・立木 アンカー3t以上4t未満	基	1	297,139	297,139	54号代価表 101頁	[R7治山林道必携・上巻P262]
アンカー架設・撤去(機械) 丸太埋込み アンカー3t以上4t未満	基	1	283,756	283,756	55号代価表 102頁	[R7治山林道必携・上巻P262]
計				17,433,698		
1 基 当り				17,433,698		

歩道開作
幅0.6m

明細書
(39号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩道開作 幅0.6m 山林砂防工	m	1	1,778	1,778	56号代価表 103頁	
計				1,778		
1 m 当り				1,778		

(1号代価表)

地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m³(平積0.35m³) 砂・砂質土・粘性土普通

(1号代価表)

[illegible]

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表

(2号代価表)

100 m²当り

[illegible]

(3号代価表

[illegible]

(4号代価表)

[illegible]

埋め戻し(締固有) バックホ使用
0.35m3(山)

代価表
(5号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・	m3	1	688	688	59号代価表 106頁	[正誤表 + R7治山林道必携・上巻P827]
締固め(機械はねつけ後の締固作業) 締固め作業B	m3	1	1,535	1,535	61号代価表 108頁	[R7治山林道必携・上巻P832]
計				2,223		
1 m3 当り				2,223		

埋め戻し(締固無) バック材使用
0.10m3 (山)

代価表
(6号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	m3	1	1,832	1,832	62号代価表 109頁	[R7治山林道必携・上巻P1402]
計				1,832		
1 m3 当り				1,832		

埋め戻し(締固無) バックホ使用
0.35m3 (山)

代価表
(7号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・	m3	1	688	688	59号代価表 106頁	[正誤表 + R7治山林道必携・上巻P827]
計				688		
1 m3 当り				688		

(8号代価表

[illegible]

土砂掘削面整形
岩塊・玉石

代価表
(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500	30, 285	15, 143		[R8. 3]
山林砂防工	人	3 100	29, 636	91, 872		[R8. 3]
計				107, 015		
1 m2 当り				1, 070		

軟岩 I B掘削

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩石掘削(機械) 600~800kg級 軟岩(I)B	m3	1	2, 030	2, 030	65号代価表 112頁	[R7治山林道必携・上巻P836]
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・	m3	1	688	688	59号代価表 106頁	[正誤表 + R7治山林道必携・上巻P827]
計				2, 718		
1 m3 当り				2, 718		

岩盤清掃

代価表

(11号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100	30, 285	3, 029		[R8. 3] [1]
山林砂防工	人	0 400	29, 636	11, 854		[R8. 3] [1]
諸雑費 [1]	%	19		2, 828	諸雑費	
計				17, 711		
1 m2 当り				1, 771		

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		28.68				
R1	山林砂防工	12.85	29,636	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	7.30	27,256	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	6.58	30,285	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
Z		71.32				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増有	71.32	28,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	WEB建設R06.04：東京都17区（生コ
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 30,615 $\times \{ (\frac{12.85}{100} \times \frac{29,636}{25,400} + \frac{7.3}{100} \times \frac{27,256}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{30,285}{31,000}) \times \frac{28.68}{(12.85 + 7.3 + 6.58)} + (\frac{71.32}{100} \times \frac{28,900}{20,400}) \times \frac{71.32}{71.32} + \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100} \} = 40,278.3911138745 = 40,280(円/m3)$						

ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン
コンクリート 横行147.8m

代価表
(13号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満 コンクリート 1段クレーン	日	5 226	93, 796	490, 178	67号代価表 114頁	
計				490, 178		
1 m3 当り				4, 902		

打継面清掃工

代価表

(14号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.020	30,285	606		[R8.3] [1]
山林砂防工	人	0.100	29,636	2,964		[R8.3] [1]
諸雑費 [1]	%	12		428	諸雑費	
計				3,998		
1 m3 当り				400		

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表
(15号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	山林砂防工	47.36	29,636	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	16.72	30,285	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	35.60	2,660	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	1,190	建設物価R06.04.P225 : 関東地区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 4,077.3 $\times \left\{ \left(\frac{47.36}{100} \times \frac{29,636}{25,400} + \frac{16.72}{100} \times \frac{30,285}{31,000} \right) \times \frac{64.4}{(47.36 + 16.72)} \right.$ $+ \left(\frac{35.6}{100} \times \frac{2,660}{1,190} \right) \times \frac{35.6}{35.6}$ $\left. + \frac{100 - 64.4 - 35.6}{100} \right\} = 6,178.19625656295 = 6,179 (\text{円/m}^2)$						

止水板設置
止水板(塩ビ) UC300*7mm

代価表
(16号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩ビ止水板 UC 幅=300mm 厚=7mm	m	10 700	3, 020	32, 314		[2923]
土木一般世話役	人	0 300	30, 285	9, 086		[R8. 3]
山林砂防工	人	0 800	29, 636	23, 709		[R8. 3]
計				65, 109		
1 m 当り				6, 511		

まく板型枠
無筋構造物

代価表
(17号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3 100	30,285	93,884		[R8.3] [1]
型わく工	人	15 700	30,934	485,664		[R8.3] [1]
山林砂防工	人	10	29,636	296,360		[R8.3] [1]
諸雑費 [1]	%	25		218,977	諸雑費	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 木製型枠 横行147.8m	m2	66 670	210	14,001	20号代価表 67頁	[R7治山林道必携・上巻P259] 搬入・搬出 100m2÷3回×2回=66.67m2/100m2
計				1,108,886		
1 m2 当り				11,089		

角材式残存型枠工

代価表

(18号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3 600	30, 285	109, 026		[R8. 3] [1]
型わく工	人	6 400	30, 934	197, 978		[R8. 3] [1]
山林砂防工	人	17 400	29, 636	515, 666		[R8. 3] [1]
型枠材 9 c m×9 c m×3m 4ヵ所穴開加工材 (白木)	本	382	2, 250	859, 500		[2780] [局決議単価]
内部支持材 (型枠用) m12 全ネジ通しボルト一式	m2	100	3, 300	330, 000		[2704] [局決議単価]
角材連結金具 4. 8×125mm	本	1, 528	14 30	21, 850		[2705] [局決議単価]
諸雑費 [1]	%	13		106, 947	諸雑費	電気ドリル損料、電力に関する経費等
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 木製型枠 横行147. 8m	m2	100	210	21, 000	20号代価表 67頁	[R7治山林道必携・上巻P259]
計				2, 161, 967		
1 m2 当り				21, 620		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(19号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66	30,934	型枠工	30,000	[R8.3] R6.3
R2	山林砂防工	25.14	29,636	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	9.51	30,285	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 10,100 $\times \{ (\frac{46.66}{100} \times \frac{30,934}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{29,636}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{30,285}{31,000}) \times \frac{100}{(46.66 + 25.14 + 9.51)}$ $+ \frac{100 - 100}{100} \} = 10,773.9929807619 = 10,780 \text{ (円/m2)}$						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
木製型枠 横行147.8m

代価表
(20号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0.137	153,185	20,986	68号代価表 115頁	
計				20,986		
1 m2 当り				210		

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(21号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28	30,934	型枠工	30,000	[R8.3] R6.3
R2	山林砂防工	30.82	29,636	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	11.86	30,285	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 9,147.6 $\times \{ (\frac{44.28}{100} \times \frac{30,934}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{29,636}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{30,285}{31,000}) \times \frac{100}{(44.28 + 30.82 + 11.86)} + \frac{100 - 100}{100} \}$ = 9,804.52530047706 = 9,805 (円/m2)						

(22号代価表)

[illegible]

練石積工（控25cm）
ケーブルクレーン使用 山林砂防工

代価表
(23号代価表)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
野面石（購入） 控25cm	m2	1	2,340	2,340		1m2 当り 1/4.24*1.2
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 砂利・栗石 横行147.8m	m3	0.240	6,809	1,634	69号代価表 116頁	[R7治山林道必携・上巻P259] 1/4.24=0.24
生コン小型車割増 18-8-40BB	m3	0.090	28,900	2,601		0.08×1.12=0.09
ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン コンクリート 横行147.8m	m3	0.080	4,902	392	13号代価表 60頁	[R7治山林道必携・上巻P259]
硬質塩化ビニール管 (VU) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50 定尺4m	m	0.090	275	25		[0556]
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満	日	0.040	34,560	1,382	70号代価表 117頁	
石工	人	0.140	35,585	4,982		[R8.3] 0.09+0.05
土木一般世話役	人	0.020	30,285	606		[R8.3]
山林砂防工	人	0.190	29,636	5,631		[R8.3] 工手伝0.22+0.05-0.08=0.19 石工手伝控除0.30m3
計				19,593		
1 m2 当り				19,593		

(24号代価表)

10 m2当り

71 頁

萱筋工
打違い1m縄、茎長30cm

代価表
(25号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
萱株採取(山腹工) 普通 1m縄、打違い	束	2	6,224	12,448	71号代価表 118頁	
山林砂防工	人	0.060	29,636	1,778		[R8.3]萱株 植付け仕上げ
階段切付工(A) 平均傾斜35°未満 階段幅0.3m 砂、砂質土、粘性土、礫質土	m	10	237	2,370	72号代価表 119頁	[R7治山林道必携・上巻P891、892]
計				16,596		
1 m 当り				1,660		

本数調整伐 伐倒
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

代価表
(26号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.320	27,256	8,722		[R8.3] [1]
山林砂防工	人	0.320	29,636	9,484		[R8.3] [1]
諸雑費 [1]	%	6		1,092	諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動ウィンチ損料等
計				19,298		
1 本 当 り				193		

本数調整伐 枝払
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

代価表
(27号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.240	27,256	6,541		[R8.3] [1]
山林砂防工	人	0.240	29,636	7,113		[R8.3] [1]
諸雑費 [1]	%	8		1,092	諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動ウィンチ損料等
計				14,746		
1 本 当 り				147		

本数調整伐 玉切
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

代価表
(28号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 200	27, 256	5, 451		[R8. 3] [1]
山林砂防工	人	0 200	29, 636	5, 927		[R8. 3] [1]
諸雑費 [1]	%	9		1, 024	諸雑費	チェーンソーの損料及び燃料費等の費用
計				12, 402		
1 本 当 り				124		

本数調整伐 伐倒
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

代価表
(29号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 420	27, 256	11, 448		[R8. 3] [1]
山林砂防工	人	0 420	29, 636	12, 447		[R8. 3] [1]
諸雑費 [1]	%	6		1, 434	諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動ウィンチ損料等
計				25, 329		
1 本 当 り				253		

本数調整伐 枝払
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

代価表
(30号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.280	27,256	7,632		[R8.3] [1]
山林砂防工	人	0.280	29,636	8,298		[R8.3] [1]
諸雑費 [1]	%	8		1,274	諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動ウィンチ損料等
計				17,204		
1 本 当 り				172		

本数調整伐 玉切
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

代価表
(31号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.230	27,256	6,269		[R8.3] [1]
山林砂防工	人	0.230	29,636	6,816		[R8.3] [1]
諸雑費 [1]	%	9		1,178	諸雑費	チェーンソーの損料及び燃料費等の費用
計				14,263		
1 本 当 り				143		

本数調整伐 伐倒
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

代価表
(32号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.520	27,256	14,173		[R8.3] [1]
山林砂防工	人	0.520	29,636	15,411		[R8.3] [1]
諸雑費 [1]	%	6		1,775	諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動ウィンチ損料等
計				31,359		
1 本 当 り				314		

本数調整伐 枝払
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

代価表
(33号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.310	27,256	8,449		[R8.3] [1]
山林砂防工	人	0.310	29,636	9,187		[R8.3] [1]
諸雑費 [1]	%	8		1,411	諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動ウィンチ損料等
計				19,047		
1 本 当 り				190		

本数調整伐 玉切
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

代価表
(34号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 260	27, 256	7, 087		[R8. 3] [1]
山林砂防工	人	0 260	29, 636	7, 705		[R8. 3] [1]
諸雑費 [1]	%	9		1, 331	諸雑費	チェーンソーの損料及び燃料費等の費用
計				16, 123		
1 本 当 り				161		

本数調整伐 伐倒
直径28cm以上 難易度:中

代価表
(35号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.630	27,256	17,171		[R8.3] [1]
山林砂防工	人	0.630	29,636	18,671		[R8.3] [1]
諸雑費 [1]	%	6		2,151	諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動ウィンチ損料等
計				37,993		
1 本 当 り				380		

本数調整伐 枝払
直径28cm以上 難易度:中

代価表
(36号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 350	27, 256	9, 540		[R8. 3] [1]
山林砂防工	人	0 350	29, 636	10, 373		[R8. 3] [1]
諸雑費 [1]	%	8		1, 593	諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動ウィンチ損料等
計				21, 506		
1 本 当 り				215		

本数調整伐 玉切
直径28cm以上 難易度:中

代価表
(37号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 290	27, 256	7, 904		[R8. 3] [1]
山林砂防工	人	0 290	29, 636	8, 594		[R8. 3] [1]
諸雑費 [1]	%	9		1, 485	諸雑費	チェーンソーの損料及び燃料費等の費用
計				17, 983		
1 本 当 り				180		

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
丸太 横行147.8m

代価表
(38号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	7 111	153, 185	1, 089, 299	68号代価表 115頁	
計				1, 089, 299		
1 m3 当り				10, 893		

グラップル積込
短期 0.20m3以上0.40m3未満

代価表
(39号代価表)

108 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	28,987	28,987		[R8.3]
バックホウクローラ型(グラップル付)(短期) 山積 0.45m3	日	1	41,800	41,800		
軽油 パトロール給油	L	17	138	2,346		[1][CZ003000]
諸雑費 [1]	%	21		493	諸雑費	
計				73,626		
1 m3 当り				682		

本数調整伐 片付
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

代価表
(40号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.390	29,636	11,558		[R8.3] [1]
諸雑費 [1]	%	1		116	諸雑費	木回し(フェリソグレバー)等の損料
計				11,674		
1 本 当 り				117		

(41号代価表)

[illegible]

本数調整伐 片付
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

代価表
(42号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0 620	29, 636	18, 374		[R8. 3] [1]
諸雑費 [1]	%	1		184	諸雑費	木回し(フェリソグ ^レ レバー)等の損料
計				18, 558		
1 本 当 り				186		

本数調整伐 片付
直径28cm以上 難易度:中

代価表
(43号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.710	29,636	21,042		[R8.3] [1]
諸雑費 [1]	%	1		210	諸雑費	木回し(フェリソグレバー)等の損料
計				21,252		
1 本 当 り				213		

昇降ステップ取付
山林砂防工

代価表
(44号代価表)

10 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.750	29,636	22,227		[R8.3]
昇降ステップ 30SW-RF	個	10	3,230	32,300		[2877][局決議単価]
計				54,527		
1 個 当 り				5,453		

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表
(45号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294	30,285	8,904		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0.294	27,256	8,013		[R8.3] [1]
山林砂防工	人	0.294	29,636	8,713		[R8.3] [1]
大型土のう（フタ付） 丸型 径110×長108cm	枚	10	1,100	11,000		[0983]
バックホ（賃料）	日	0.294	48,075	14,134	2号単価表 124頁	
諸雑費 [1]	%	1		256	諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計				51,020		
1 袋 当り				5,102		

大型土のう工
撤去

代価表
(46号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087	30,285	2,635		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0.087	27,256	2,371		[R8.3] [1]
バックホ(賃料)	日	0.087	56,961	4,956	3号単価表 125頁	
諸雑費 [1]	%	0.400		20	諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計				9,982		
1 袋 当 り				998		

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(47号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040	30,285	1,211		[R8.3] [1]
山林砂防工	人	0.050	29,636	1,482		[R8.3] [1]
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1	4,462	4,462	4号単価表 126頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8		572	諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計				7,727		
1 日 当 り				7,727		

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(48号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.320	30,285	9,691		[R8.3]
山林砂防工	人	1.040	29,636	30,821		[R8.3]
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満	日	0.240	34,560	8,294	70号代価表 117頁	
計				48,806		
1 箇所 当り				48,806		

廻排水樋(山) 1.0m2本使い
高密度ポリエチレン管 Φ1.0m

代価表
(49号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高密度ポリエチレン管 シングル構造 呼径1,000mm×4.0m	m	4	57,300	229,200		[2803]10.0m×0.20×2=4.0
素 材 (松) L=3.6m~4.0m 径=14cm~16cm	m3	0.080	8,500	680		[2771][局決議単価]0.509m3×0.15=0.08
正割材 (杉) 4.0m×4.5×4.5cm	m3	0.060	56,000	3,360		[2773]0.412m3×0.15=0.06
なまし鉄線 なまし鉄線 (JIS G 3532) #8 4.0mm 10.1m/kg	Kg	15,780	194	3,061		[0219]
山林砂防工	人	6.110	29,636	181,076		[R8.3] 支保工、パイプ取付
計				417,377		
1 m 当り				41,738		

足場工
単管傾斜足場 不要

代価表
(50号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 500	30, 285	45, 428		[R8. 3] [1]
とび工	人	4 500	31, 366	141, 147		[R8. 3] [1]
山林砂防工	人	2 700	29, 636	80, 017		[R8. 3] [1]
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満	日	0 800	34, 560	27, 648	70号代価表 117頁	[1]
諸雑費 [1]	%	33		97, 099	諸雑費	足場工仮設材等
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 鋼材 横行147. 8m	t	0 650	4, 596	2, 987	73号代価表 120頁	[R7治山林道必携・上巻P259] 9. 8kg/m×100掛m2/3回×2回/1000kg=0. 65t
計				394, 326		
1 掛m2 当り				3, 943		

足場工 (キャットウォーク)

代価表

(51号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100	30, 285	3, 029		[R8. 3] [1]
とび工	人	0 400	31, 366	12, 546		[R8. 3] [1]
山林砂防工	人	0 400	29, 636	11, 854		[R8. 3] [1]
諸雑費 [1]	%	21		5, 760	諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング 等
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 鋼材 横行147. 8m	t	0 180	4, 596	827	73号代価表 120頁	[R7治山林道必携・上巻P259] 27. 67kg/m×10m/3回×2回=184. 47kg⇒0. 18t
計				34, 016		
1 m 当り				3, 402		

ケーブルクレーン架設・撤去 7ヶ月
3t以上4t未満 支間276~325m

代価表
(52号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	13	30,285	393,705		[R8.3] [1]
とび工	人	54	31,366	1,693,764		[R8.3] [1]
山林砂防工	人	36	29,636	1,066,896		[R8.3] [1]
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満	日	9	31,944	287,496	74号代価表 121頁	
ウインチ賃料 4t (付属品含む)	月	7	658,000	4,606,000		
主索賃料 6×7 径 36mm	m/月	2,286	1,920	4,389,504		主索
曳索・巻上索賃料 6×19 径 18mm	m/月	3,406	274	933,299		巻上索
曳索・巻上索賃料 6×19 径 18mm	m/月	4,362	274	1,195,298		イントレス索
タワー賃料 A300-10m	月	7	285,000	1,995,000		
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満	日	1	31,944	31,944	74号代価表 121頁	
諸雑費 [1]	%	0	500	15,772	諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計				16,608,678		
1 基 当 り				16,608,678		

ウインベース架設・撤去
1年未満

代価表
(53号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2	30,285	60,570		[R8.3]
山林砂防工	人	5,700	29,636	168,925		[R8.3]
素 材 (杉) L=3.6m～4.0m 径=18 c m～22 c m	m3	1,900	7,333	13,933		丸太損料 [1][2770][局決議単価]
諸雑費 [1]	%	5		697	諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計				244,125		
1 基 当 り				244,125		

アンカー架設・撤去(人力)
根株・立木 アンカー3t以上4t未満

代価表
(54号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 200	30, 285	36, 342		[R8. 3]
山林砂防工	人	8 800	29, 636	260, 797		[R8. 3]
計				297, 139		
1 基 当 り				297, 139		

アンカー架設・撤去(機械)
丸太埋込み アンカー3t以上4t未満

代価表
(55号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	30,285	30,285		[R8.3]
山林砂防工	人	6,900	29,636	204,488		[R8.3]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	6	7,442	44,652	5号単価表 127頁	
素 材 (松) L=3.6m～4.0m 径=18 c m～22 c m	m3	0,250	16,500	4,125		[1][2772][局決議単価]
諸雑費 [1]	%	5		206	諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計				283,756		
1 基 当 り				283,756		

歩道開作
幅0.6m 山林砂防工

代価表
(56号代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.060	29,636	1,778		[R8.3]
計				1,778		
1 m 当り				1,778		

土工機械分解・組立 ケーブルクレーン(ウインチ)
機械質量13.4t 最大部品質量3t未満

代価表
(57号代価表)

1 台当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	20	27,256	566,925		[R8.3]
特殊作業員	人	23	27,256	648,693		[R8.3] [1]
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満	日	5	34,560	196,992	70号代価表 117頁	
諸雑費 [1]	%	2		12,974	諸雑費	分解・組立時に必要な消耗品
計				1,425,584		
1 台 当 り				1,425,584		

土工機械分解・組立 ケーブルクレーン(ウインチ)
機械質量4.2t 最大部品質量3t未満

代価表
(58号代価表)

1 台 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	4 100	27,256	111,750		[R8.3]
特殊作業員	人	4 700	27,256	128,103		[R8.3] [1]
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満	日	1 100	34,560	38,016	70号代価表 117頁	
諸雑費 [1]	%	2		2,562	諸雑費	分解・組立時に必要な消耗品
計				280,431		
1 台 当 り				280,431		

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

代価表

(59号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.042	65,985	68,756	1号単価表 123頁	
計				68,756		
1 m3 当り				688		

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
土砂 横行10.1m

代価表
(60号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	2 146	153, 185	328, 735	68号代価表 115頁	
計				328, 735		
1 m3 当り				3, 287		

締固め(機械はねつけ後の締固作業)
締固め作業B

代価表
(61号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0 320	29,636	9,484		[R8.3]
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ(賃料)	日	0 030	28,915	867	6号単価表 128頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0 160	31,245	4,999	7号単価表 129頁	
計				15,350		
1 m3 当り				1,535		

積込(ルース)
土砂 小規模(標準以外)

代価表

(62号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13	6,080	小型バックホ(クロー型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)	6,080	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97	28,987	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90	138	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区、積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,827.3 $\times \{ (\frac{20.13}{100} \times \frac{6,080}{6,080}) \times \frac{20.13}{20.13}$ $+ (\frac{71.97}{100} \times \frac{28,987}{28,900}) \times \frac{71.97}{71.97}$ $+ (\frac{7.9}{100} \times \frac{138}{138}) \times \frac{7.9}{7.9}$ $+ \frac{100 - 20.13 - 71.97 - 7.9}{100} \}$ = 1,831.25897506817 = 1,832(円/m3)						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(普通

代価表
(63号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 493	65,985	98,516	1号単価表 123頁	
計				98,516		
1 m3 当り				985		

岩石掘削(機械)
600~800kg級 転石

代価表
(64号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.45(排対3) 岩25% 油圧式600~800kg級	時間	2.500	11,739	29,348	8号単価表 130頁	[1]
諸雑費 [1]	%	13		3,815	諸雑費	大型ブレイカ用オイル損耗費
計				33,163		
1 m3 当り				3,316		

岩石掘削(機械)
600~800kg級 軟岩(Ⅰ)B

代価表
(65号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.45(排対3) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1 670	11,579	19,337	9号単価表 131頁	[1]
諸雑費 [1]	%	5		967	諸雑費	大型ブレイカ用オイル損耗費
計				20,304		
1 m3 当り				2,030		

(66号代価表)

[illegible]

113 頁

ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満
コンクリート 1段クレーン

代価表						
(67号代価表)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1	27,256	27,256		[R8.3]
山林砂防工	人	2	29,636	59,272		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	41.870	138	5,778		[CZ003000]
コンクリートバケット損料 標準型 両開SKB-8 容量0.8m3	日	1	1,490	1,490		[3002][局決議単価]
計				93,796		
1 日 当 り				93,796		

ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満
石材・鋼材・木材等 1段クレーン

代価表
(68号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1	27,256	27,256		[R8.3]
山林砂防工	人	4	29,636	118,544		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	52.930	138	7,304		[CZ003000]
ワイヤーモック損耗費	日	1	81	81	75号代価表 122頁	
計				153,185		
1 日 当 り				153,185		

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
砂利・栗石 横行147.8m

代価表
(69号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	4 445	153, 185	680, 907	68号代価表 115頁	
計				680, 907		
1 m3 当り				6, 809		

ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満

代価表
(70号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1	27,256	27,256		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	52,930	138	7,304		[CZ003000]
計				34,560		
1 日 当 り				34,560		

萱株採取(山腹工)
普通 1m縄×打違い

代価表
(71号代価表)

1 束 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.210	29,636	6,224		[R8.3]
計				6,224		
1 束 当 り				6,224		

階段切付工(A) 平均傾斜35° 未満
階段幅0.3m 砂、砂質土、粘性土、礫質土

代価表
(72号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.080	29,636	2,371		[R8.3]
計				2,371		
1 m 当り				237		

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
鋼材 横行147.8m

代価表
(73号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0.030	153,185	4,596	68号代価表 115頁	
計				4,596		
1 t 当り				4,596		

ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満

代価表
(74号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1	27,256	27,256		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	33,970	138	4,688		[CZ003000]
計				31,944		
1 日 当 り				31,944		

ワイヤーモッコ損耗費

代価表
(75号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ワイヤーモッコ損料 12mm＊9＊1.8m	日	1	81.20	81		[3003]
計				81		
1 日 当 り				81		

1号单侧表

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(2号单価表

1 日 当 り

124 頁

バックホウ(賃料)

1 日 当 り

125 頁

(4号单侧表

[illegible][illegible]

(5号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(6号单価表)

1 目 当 り

[illegible]

振動ローラ(賃料)

単価表						
(7号単価表)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1	27,256	27,256		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	12	138	1,656		[CZ003000]
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕質量0.5～0.6t 賃料	日	1440	1,620	2,333		[CK240001]
計				31,245		
1 日 当 り				31,245		

(8号单価表)

[illegible]

1 時間当り

大型ブレーカ BH山積0.45(排対3) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表
(9号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170	28,987	4,928		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	9.400	138	1,297		[CZ003000]
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1	3,280	3,280		[R7建設機械等損料表]
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170	12,200	2,074		[R7建設機械等損料表] [0604-077-208-001]
計				11,579		
1 時 間 当り				11,579		