

(一般競争入札)

令和 8 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 8 年 9 月 9 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 一村 道明

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
祖谷川地区 麦生土 (右岸) ・ (左岸) 資材運搬路改良工事 (明許)		徳島県三好市東祖谷 麦生土		林道工事	延長56.6m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
30,453,000円	27,405,970円	令和8年9月9日	徳島県三好市東祖谷菅生 1 9 0 番地の 2 の 2 剣建設 有限会社			
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
29,000,000円	令和8年9月	令和9年2月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「林道工事設計書」（別添3）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別添「入札公告」のとおり
・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。
本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

令和 8 年 7 月 23 日

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 一村 道明

1. 工事概要

- (1) 工 事 名 祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明許）
- (2) 工事場所 徳島県三好市東祖谷 麦生土
- (3) 工事内容 延長56.6m 幅員3.6m
土工一式
コンクリート擁壁工外
（詳細は別紙工種別数量内訳書のとおり）
- (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和 9年 2月26日まで
※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日
- (5) 本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事である。
- (6) 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）の提出を同時に行う試行工事である。
- (7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難しいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
また、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (9) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
- (10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（発注者指定方式）である。
契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。
- (11) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
- (12) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事（受注者希望型）である。なお、詳細については入札説明書等による。
- (13) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械（チルトロータータ）を用いた施工を実施する省人化建設機械（チルトロータータ）試行工事の対象工事である。

2. 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7・8年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るB等級、C等級又はD（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けていること（会

社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

（4） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（（3）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（5） 平成23年 4月 1日から令和 8年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）

ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれかの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低1社の構成員が以下に示す同種工事の施工実績を有すること。

同種工事：森林土木工事

- ・ 治山事業の溪間工事又は山腹工事
- ・ 治山事業の地すべり防止工事
- ・ 林道等の開設、改良又は災害復旧工事

（6） 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。

- ① 2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
- ② 1人の者が（5）に掲げる工事の経験を有する者であること。
- ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

（7） 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けていないこと。

（8） 森林管理局長等が発注した工事で、令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月31日までの3年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

評定点の平均が65点以上であること。

また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した森林管理局長等の発注工事で、令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月31日までの5年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。

- (9) 上記 1. (1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。
（入札説明書参照）
- (11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。
B・C・D（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域
- (12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (13) 以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でないこと。
 - ① 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
 - ② 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
 - ③ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

3. 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争の参加希望者は、上記 2. に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- (2) 申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法
 - ① 提出期間：
行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア 申請書については、令和 8年 7月24日9:00から令和 8年 8月 6日17:00まで。

イ 技術提案書等については、令和 8年 8月10日9:00から令和 8年 8月17日17:00まで。

② 提出場所及び方法：

電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

(3) 技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出すること。

(4) (2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者が行った入札は無効とする。

4. 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

② 技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最大30点の加算点を与える。

③ (2)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点を最大30点与える。

④ 得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 施工体制評価点及び加算点評価項目

評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

① 施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

② 企業に関する事項

③ 配置予定技術者の能力に関する事項

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた点数を入札価格で除して評価値（評価値＝{（標準点＋施工体制評価点＋加算点）／（入札価格）}）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

5. 入札手続等

（1）担当部局

〒771-0117 徳島県徳島市川内町鶴島 2 3 9－1
徳島森林管理署 総務グループ
電話 088-637-1230
メールアドレス：shikoku_tokushima@maff.go.jp

（2）入札説明書等の交付期間、場所及び方法

電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を交付する。

① 交付期間：

公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00～17:00。

② 場 所：

〒771-0117 徳島県徳島市川内町鶴島 2 3 9－1
徳島森林管理署 総務グループ
電話 088-637-1230

③ そ の 他：配付資料は無料である。

（3）入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(1)の場所に持参すること。郵送等による提出は認めない。

① 入札書の提出期間は、令和 8年 8月10日9:00から令和 8年 8月17日17:00までの「休日」を除く毎日。

② 開札は、令和 8年 8月27日10:00 徳島森林管理署入札室にて行う。

ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

6. その他

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行 徳島代理店）。

ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 徳島森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とともに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

(4) 入札の無効

入札説明書の「15. 入札の無効」によるものとする。

(5) 配置予定監理技術者等の確認

落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

- (6) 契約書作成の要否 要。
- (7) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
- (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
- (9) 技術提案等の内容のヒアリング
技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。
- (10) 施工体制確認のためのヒアリング
入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
- (11) 本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和5年7月 四国森林管理局）による。
- (12) 発注者綱紀保持対策について
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページより公表する。
（不当な働きかけ）
① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

(14) 本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてください。<https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan>
国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

お知らせ

1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

(別添 1)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明許）
- 2 所属事務所 徳島森林管理署
- 3 入札公告日 令和 8 年 7 月 23 日
- 4 競争参加資格確認結果通知日 令和 8 年 8 月 20 日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
剣建設 有限会社	有	

(備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

(別添2)

入札執行調書

入札物件番号	(第 1 号)					物件名	祖谷川地区 麦生土(右岸)・(左岸)資材運搬路改良工事(明許)(四国森林管理局 徳島森林管理署)						
入札者の商号 又は名称	技術評価点						第1回入札			第2回入札			備 考
	総計	標準点	技術提案加算点※			施工体制 評価点	金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
			企業評価	技術者 評価	地域への 貢献度等								
剣建設(有)	147.2	100	6.0	5.0	8.0	30	38,000,000			29,000,000	50.758	1	落札

(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

※ 技術提案加算点の上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の技術提案加算点合計を乗じた値(小数第2位切り捨て)を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日 令和 8 年 8 月 27 日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 一村 道明

立会職員 平山 薫

確認職員 新井 一由

(別添3)

令和 8 年度

工 事 名 祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明許）

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 麦生土

四 国 森 林 管 理 局
徳 島 森 林 管 理 署

工事名

祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明許）

経費一覧表

設計

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		施工時期(冬期)補正	補正なし
工種区分	道路工事	真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0
現場環境改善(率分)計上区分	計上しない	緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし【現場管理費率+0%】
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし【現場管理費率+0%】
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】	工期延長等時点の純工事費	0
ICT間接費補正	補正なし【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】	工期延長等日数(日)	0

費 目 名	計 算 式 内 容
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)	
(諸経費対象外:共通仮設費非対象分)	＜諸経費対象外(共通×現場×一般×)＝＞23,770
(諸経費対象外:現場環境改善費非対象分)	＜諸経費対象外(共通×現場×一般×)＝＞23,770
(諸経費対象外:現場管理費非対象分)	＜諸経費対象外(共通×現場×一般×)＝＞23,770
(諸経費対象外:一般管理費非対象分の合計)	＜諸経費対象外:一般管理費非対象分＝＞23,770
共通仮設費計	＜共通仮設費(率計上)＝＞2,943,000
処分費計(共通仮設費)	＜(処分費等)＋間接費に含まれる処分費＝＞431,780＋0＝431,780
処分費(3%又は3千万)(共通仮設費・現場管理費)	＜処分費3%限度額＝＞478,836
処分費3%限度額	＜(共通仮設費対象額(控除額算出用))×0.03＝＞(15,961,230)×0.03＝478,836
処分費(3%又は3千万)(一般管理費)	＜処分費3%限度額(一般管理費)＝＞478,836.9＝478,836
処分費3%限度額(一般管理費)	＜処分費3%限度額(共通仮設費・現場管理費)(丸めなし)＝＞478,836.9
P:共通仮設費対象額	＜共通仮設費対象額(処分費控除前)＝＞15,961,230
共通仮設費対象工事費	＜直接工事費＝＞15,985,000
(共通仮設費非対象額)	＜諸経費対象外:共通仮設費非対象分＝＞23,770
共通仮設費対象額(控除額算出用)	＜(共通仮設費対象工事費－(共通仮設費非対象額))＋対象額 支給品＝＞(15,985,000－23,770)＋0＝15,961,230
共通仮設費対象額(処分費控除前)	＜共通仮設費対象額(控除額算出用)＝＞15,961,230
共通仮設費率(補正後)	＜(共通率(復興係数補正前)＋復興係数(労働者確保)補正共通加算率)×週休2日補正:共通＝＞(17.9＋0)×1.03＝18.44

工事名

祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明許）

経費一覧表

設計

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	復興係数補正	補正なし【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下【一般管理費率×1.00】	通勤補正	1.13
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率+0.04%】	時間的制約補正	補正なし
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て		
消費税率	10		
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】		

費 目 名	計 算 式 内 容
Kr:共通率(補正前)	$\langle (\text{共通A} + \text{共通A}') * \text{P:共通仮設費対象額}^{\wedge} ((\text{共通b}) + (\text{共通b}')) \rangle = \rangle (57 + 75.5) * 15,961,230^{\wedge} ((-0.0958) + (-0.0407)) = 13.77$
施工地域等補正共通率(決定値)	$\langle \text{施工地域等補正共通率} - \text{Kr:共通率(補正前)} \rangle = \rangle 17.901 - 13.77 = 4.131$
施工地域等補正共通率	$\langle \text{Kr:共通率(補正前)} * \text{施工地域等補正係数:共通(決定値)} \rangle = \rangle 13.77 * 1.3 = 17.901$
共通率(復興係数補正前)	$\langle \text{Kr:共通率(補正前)} + \text{共通補正率小計} \rangle = \rangle 13.77 + 4.131 = 17.9$
共通率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	$\langle (\text{Kr:共通率(補正前)} + \text{共通補正率小計}) * \text{ICT補正係数共通} \rangle = \rangle (13.77 + 4.131) * 1 = 17.9$
共通仮設費(率計上)	$\langle \text{P:共通仮設費対象額} * \text{共通仮設費率(補正後)} / 100 \rangle = \rangle 15,961,230 * 18.44 / 100 = 2,943,000$
現場環境改善費対象工事費	$\langle \text{直接工事費} \rangle = \rangle 15,985,000$
(現場環境改善費非対象額)	$\langle \text{諸経費対象外:現場環境改善費非対象分} \rangle = \rangle 23,770$
現場環境改善費対象工事費	$\langle ((\text{現場環境改善費対象工事費} - (\text{現場環境改善費非対象額})) + \text{対象額 支給品}) - (\text{処分費等}) \rangle = \rangle ((15,985,000 - 23,770) + 0) - 431,780 = 15,529,450$
純工事費	$\langle \text{直接工事費} + \text{共通仮設費計} \rangle = \rangle 15,985,000 + 2,943,000 = 18,928,000$
Np:現場管理費対象額	$\langle \text{現場管理費対象額(処分費控除前)} \rangle = \rangle 18,904,230$
(現場管理費非対象額)	$\langle \text{諸経費対象外:現場管理費非対象分} \rangle = \rangle 23,770$
現場管理費対象額(処分費控除前)	$\langle (\text{純工事費} - (\text{現場管理費非対象額})) + \text{対象額 支給品} \rangle = \rangle (18,928,000 - 23,770) + 0 = 18,904,230$
現場管理費率(補正後)	$\langle (\text{現場率(復興係数補正前)} + \text{復興係数(労働者確保)補正現場加算率}) * \text{週休2日補正:現場} + (\text{現場率補正値} + \text{緊急工事補正率} + \text{砂防・地すべり等補正現場率}) * \text{復興補正フラグ}^{\wedge} \text{B} \rangle = \rangle (32.4 + 0) * 1.05 + (0 + 0 + 0) * 0 = 34.02$
Jo:現場率(補正前)	$\langle \text{現場A} * (\text{Np:現場管理費対象額}^{\wedge} (\text{現場b})) \rangle = \rangle 76.4 * (18,904,230^{\wedge} (-0.0512)) = 32.4$
施工地域等補正現場率	$\langle \text{Jo:現場率(補正前)} * \text{施工地域等補正係数:現場} \rangle = \rangle 32.4 * 1 = 32.4$
現場率(復興係数補正前)	$\langle \text{Jo:現場率(補正前)} \rangle = \rangle 32.4$

工事名

祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明許）

経費一覧表

設計

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容

費 目 名	計 算 式 内 容
現場率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	$\langle \text{Jo:現場率(補正前)} + \text{現場補正率小計} \rangle * \text{ICT補正係数現場} = \rangle (32.4 + 0) * 1 = 32.4$
現場管理費	$\langle \text{Np:現場管理費対象額} * \text{現場管理費率(補正後)} / 100 = \rangle 18,904,230 * 34.02 / 100 = 6,431,000$
工事原価	$\langle \text{純工事費} + \text{現場管理費} = \rangle 18,928,000 + 6,431,000 = 25,359,000$
Cp:一般管理費等対象額	$\langle \text{一般管理費対象額(処分費控除前)} = \rangle 25,335,230$
一般管理費等対象額	$\langle \text{工事原価計} - (\text{一般管理費非対象額}) = \rangle 25,359,000 - 23,770 = 25,335,230$
(一般管理費非対象額)	$\langle \text{諸経費対象外:一般管理費非対象分の合計} = \rangle 23,770$
一般管理費対象額(処分費控除前)	$\langle (\text{工事原価計} - (\text{一般管理費非対象額})) + \text{対象額 支給品} = \rangle (25,359,000 - 23,770) + 0 = 25,335,230$
一般管理費等率(補正後)	$\langle \text{Gp:一般管理費率(補正前)} + \text{契約保証補正率} = \rangle 20.07 + 0.04 = 20.11$
Gp:一般管理費率(補正前)	$\langle -4.97802 * \text{LOG}(\text{Cp:一般管理費等対象額}) + 56.92101 = \rangle -4.97802 * \text{LOG}(25,335,230) + 56.92101 = 20.07$
一般補正率の計	$\langle \text{契約保証補正率} = \rangle 0.04$
一般管理費等(調整前)	$\langle \text{一般管理費等:計算} + \text{契約保証:計算} = \rangle 5,084,780.6610000003 + 10,134.092 = 5,094,914$
工事価格(端数処理前)	$\langle \text{工事原価計} + \text{一般管理費等(調整前)} = \rangle 25,359,000 + 5,094,914 = 30,453,914$
一般管理費等	$\langle (((\text{Cp:一般管理費等対象額} * (\text{Gp:一般管理費率(補正前)} + \text{前払金補正一般加算率} + \text{一般補正係数加算率}) / 100) + \text{契約保証:計算}) - \text{一般管理費等調整金} = \rangle ((25,335,230 * (20.07 + 0 + 0) / 100) + 10,134.092) - 0 = 5,094,914$
契約保証対象額	$\langle \text{Cp:一般管理費等対象額} = \rangle 25,335,230$
一般管理費等計	$\langle \text{一般管理費等} = \rangle 5,094,914 = 5,094,000$
工事価格	$\langle [\text{丸め:1000円丸め 切り捨て}] \Sigma \text{工事価格} = \rangle 30,453,000$
消費税相当額	$\langle \text{工事価格計} * \text{消費税率} / 100 = \rangle 30,453,000 * 10 / 100 = 3,045,300$

祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明許）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道開設・改良	m	56,600		15,944,000	費目行
林道土工	式	1		2,048,000	工種行
掘削工	式	1		390,176	種別行
掘削（軟岩（Ⅰ）B）	m3	89	4,384	390,176	1号明細書 7頁
作業土工	式	1		626,728	種別行
床掘り（礫質土）	m3	136	567	77,112	2号明細書 8頁
床掘り（軟岩（Ⅰ）B）	m3	55	2,732	150,260	3号明細書 9頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満（BA1）	m3	7	3,618	25,326	4号明細書 10頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 運搬距離0.7km	m3	88	3,945	347,160	5号明細書 11頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満 運搬距離0.7km	m3	5	5,374	26,870	6号明細書 12頁
掘削土処理工	式	1		1,031,400	種別行
運搬掘削土処理 運搬距離14.269km	m3	156	5,393	841,308	7号明細書 13頁
運搬仮置土処理 運搬距離0.7km	m3	93	2,044	190,092	8号明細書 14頁
擁壁工	式	1		8,282,000	工種行

祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明許）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート（1号箇所）	式	1		317,828	種別行
コンクリート	m3	3,600	47,670	171,612	9号明細書 15頁
鉄筋 D16	t	0.004	103,000	412	10号明細書 16頁
型枠	m2	8,400	11,470	96,348	11号明細書 17頁
打継目処理	m2	1,100	8,124	8,936	12号明細書 18頁
足場 単管	掛m2	8	5,065	40,520	13号明細書 19頁
現場打擁壁工（2号箇所） 重力式コンクリート擁壁	式	1		7,419,907	種別行
現場打擁壁工 平均高さ2～5m	m3	84,300	87,850	7,405,755	14号明細書 20頁
打継目処理	m2	2,100	2,892	6,073	15号明細書 21頁
鉄筋 D16	t	0.003	103,000	309	10号明細書 16頁
鉄筋 D13	t	0.074	105,000	7,770	16号明細書 22頁
かご工（2号箇所）	式	1		544,602	種別行
かご枠工（詰石流用、購入）	m	36	13,957	502,452	17号明細書 23頁
詰石（購入）	m3	5	8,430	42,150	18号明細書 24頁

祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明許）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工	式	1		634,000	工種行
側溝工	式	1		634,659	種別行
鉄筋コンクリートU型側溝（300B）	m	56 100	11,313	634,659	19号明細書 25頁
舗装工	式	1		3,073,000	工種行
舗装準備工	式	1		37,105	種別行
不陸整正	m2	205	181	37,105	20号明細書 26頁
コンクリート路面工	式	1		3,036,673	種別行
上層路盤（車道・路肩部）	m2	205	4,192	859,360	21号明細書 27頁
コンクリート路面	m2	205	10,498	2,152,090	22号明細書 28頁
目地板設置	m2	4 100	6,152	25,223	23号明細書 29頁
防護柵工	式	1		111,000	工種行
路側防護柵工	式	1		111,534	種別行
ガードレール（移設）	m	14 500	7,692	111,534	24号明細書 30頁
標識工	式	1		58,000	工種行

祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明許）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型標識工	式	1		58,000	種別行
標識板	枚	2	29,000	58,000	25号明細書 31頁
道路付属施設工	式	1		107,000	工種行
林道付属物工	式	1		107,646	種別行
視線誘導標	本	7	15,378	107,646	26号明細書 32頁
構造物撤去工	式	1		1,631,000	工種行
構造物取壊し工	式	1		649,918	種別行
舗装版取壊し	m2	180.500	231	41,695	27号明細書 33頁
コンクリート構造物取壊し（鉄筋構造物）	m3	4	16,758	67,032	28号明細書 34頁
コンクリート構造物取壊し（無筋構造物）	m3	56.200	8,341	468,764	29号明細書 35頁
カゴ粹土留工撤去	m	23	3,149	72,427	30号明細書 36頁
運搬処理工	式	1		981,866	種別行
殻運搬処理 舗装版破碎	m3	27.100	7,639	207,016	31号明細書 37頁
殻運搬処理 コンクリート（鉄筋）	m3	4	6,905	27,620	32号明細書 38頁

祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明許）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処理 コンクリート（無筋）	m3	56,200	5,613	315,450	33号明細書 39頁
産業廃棄物処理（コンクリート殻（有筋））	t	77,600	2,500	194,000	34号明細書 40頁
産業廃棄物処理（コンクリート殻（無筋））	t	132,100	1,800	237,780	35号明細書 41頁
その他	m	56,600		41,000	費目行
支障木処理（1号箇所）	式	1		41,000	工種行
支障木処理	式	1		15,109	種別行
支障木処理（伐倒、枝払、玉切、片付）10cm以上16cm未満	本	14	596	8,344	36号明細書 42頁
支障木処理（伐倒、枝払、玉切、片付）16cm以上22cm未満	本	8	737	5,896	37号明細書 43頁
支障木処理（伐倒、枝払、玉切、片付）22cm以上28cm未満	本	1	869	869	38号明細書 44頁
有価物処理	式	1		26,262	種別行
グラップル積込	m3	2,700	923	2,492	39号明細書 45頁
貨物自動車運搬 中型車(4tクラス 50km)	回	1	23,770	23,770	40号明細書 46頁
直接工事費	式	1		15,985,000	
共通仮設費計	式	1		2,943,000 2,943,000	

祖谷川地区 麦生土（右岸）・（左岸）資材運搬路改良工事（明
許）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1		15,961,230 * 18.44 / 100 2,943,000	
純工事費	式	1		15,985,000 + 2,943,000 18,928,000	
現場管理費	式	1		18,904,230 * 34.02 / 100 6,431,000	
工事原価	式	1		18,928,000 + 6,431,000 25,359,000	
一般管理費等	式	1	((25,335,230 * (20.07 + 0 + 0) / 100) + 10,134.092) - 0	5,094,914	
一般管理費等計	式	1		5,094,914 5,094,000	
工事価格	式	1		30,453,000 30,453,000	
消費税相当額	式	1		30,453,000 * 10 / 100 3,045,300	
請負金額	式	1		30,453,000 + 3,045,300 33,498,300	

掘削（軟岩（Ⅰ）B）

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力併用機械掘削 軟岩（Ⅰ）B 油圧式600～800kg級	m3	1	3,673	3,673	1号代価表 47頁	[R7治山林道必携・上巻P216]
バックホウ掘削（掘削積込、積込） 「ルース」な状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物	m3	1	711	711	2号代価表 48頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
計				4,384		
1 m3 当り				4,384		

床掘り（礫質土）

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)	m3	1	567	567	3号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P204]
計				567		
1 m3 当り				567		

床掘り（軟岩（Ⅰ）B）

明細書
(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘Ⅰ 軟岩ⅠB 油圧式600～800kg級	m3	1	2,021	2,021	4号代価表 50頁	[R7治山林道必携・上巻P215]
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 「ルース」な状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	711	711	2号代価表 48頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
計				2,732		
1 m3 当り				2,732		

明細書

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 (BA1)

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,618	3,618	5号代価表 51頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
計				3,618		
1 m3 当り				3,618		

5号明細書

(5号明細書)

1 m³当り

[illegible]

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 運搬距離0.7km

明細書

(6号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,618	3,618	5号代価表 51頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.7km BH山積0.45m3	m3	1100	885	974	7号代価表 55頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	1100	711	782	8号代価表 56頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
計				5,374		
1 m3 当り				5,374		

運搬掘削土処理
運搬距離14.269km

明細書
(7号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地 残土受入れ地での処理	m3	1	129	129	9号代価表 57頁	[R7治山林道必携・上巻P1396]
ダンプ 運搬10t 掘削土 片道14.269km BH山積0.45m3	m3	1,200	3,676	4,411	10号代価表 58頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	1,200	711	853	8号代価表 56頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
計				5,393		
1 m3 当り				5,393		

(8号明細書)

[illegible]

コンクリート

明細書
(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場	m3	1	47,670	47,670	11号代価表 59頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
計				47,670		
1 m3 当り				47,670		

鉄筋 D16

明細書
(10号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 6	t	1	103,000	103,000		[3214]
計				103,000		
1 t 当り				103,000		

型枠

明細書

(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	11,470	11,470	12号代価表 60頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計				11,470		
1 m2 当り				11,470		

打継目処理

明細書

(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
打継面処理(チップング)	m2	1	2, 892	2, 892	13号代価表 61頁	[R7治山林道必携・上巻P855]
打継、嵩上接着	m2	1	5, 232	5, 232	14号代価表 62頁	
計				8, 124		
1 m2 当り				8, 124		

足場 単管

明細書

(13号明細書)

1 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管足場 不要	掛m2	1	5,065	5,065	15号代価表 63頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
計				5,065		
1 掛m2 当り				5,065		

現場打擁壁工 平均高さ2～5m

明細書
(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-12-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無	m3	1	87,850	87,850	16号代価表 64頁	[R7治山林道必携・上巻P1493]
計				87,850		
1 m3 当り				87,850		

打継目処理

明細書

(15号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
打継面処理(チッピング)	m2	1	2,892	2,892	13号代価表 61頁	[R7治山林道必携・上巻P855]
計				2,892		
1 m2 当り				2,892		

鉄筋 D13

明細書

(16号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	t	1	105,000	105,000		[3213]
計				105,000		
1 t 当り				105,000		

明細書

かご枠工（詰石流用、購入）

(17号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工（詰石流用） 詰石 幅80cm	m	1	13, 957	13, 957	17号代価表 66頁	[R7治山林道必携・上巻P486]
計				13, 957		
1 m 当り				13, 957		

詰石（購入）

明細書
(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
詰石 15～25cm	m3	1	8,430	8,430		[麦生土(右岸)・(左岸)][署決議単価]
計				8,430		
1 m3 当り				8,430		

鉄筋コンクリートU型側溝（300B）

明細書

(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補	m	1	11,030	11,030	18号代価表 67頁	[R7治山林道必携・上巻P808]
基面整正	m2	0.500	566.50	283	19号代価表 68頁	[R7治山林道必携・上巻P1419]
計				11,313		
1 m 当り				11,313		

不陸整正

明細書
(20号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 補足材料無	m2	1	180.60	181	20号代価表 69頁	[R7治山林道必携・上巻P1683]
計				181		
1 m2 当り				181		

明細書

上層路盤(車道・路肩部)

(21号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	1	4, 192	4, 192	21号代価表 71頁	[R7治山林道必携・上巻P1688]
計				4, 192		
1 m2 当り				4, 192		

コンクリート路面

明細書

(22号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 30-8-40BBW/C50%以下 生コンクリート小型車割増無	m2	1	8,699	8,699	22号代価表 73頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
養生工	m2	1	219	219	23号代価表 74頁	[R7治山林道必携・上巻P1040]
溶接金網設置工 D6*150*150mm	m2	0.940	1,681	1,580	24号代価表 75頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
計				10,498		
1 m2 当り				10,498		

目 地板設置

明細書

(23号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)	m2	1	6, 152	6, 152	25号代価表 76頁	[R7治山林道必携・上巻P1569]
計				6, 152		
1 m2 当り				6, 152		

(24号明細書

[illegible]

標識板

明細書

(25号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道施設名板 B型 200×250×10mm	枚	1	29,000	29,000		[2890][局決議単価]
計				29,000		
1 枚 当 り				29,000		

明細書
(26号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
視線誘導標設置[市場単価] 構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 標準 10本未満 79頁	本	1	15,378	15,378	28号代価表 79頁	[R7治山林道必携・上巻P807]
計				15,378		
1 本 当 り				15,378		

舗装版取壊し

明細書

(27号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1	231	231	29号代価表 80頁	[R7治山林道必携・上巻P1739]
計				231		
1 m2 当り				231		

コンクリート構造物取壊し（鉄筋構造物）

明細書
(28号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位	m3	1	16,758	16,758	30号代価表 81頁	[R7治山林道必携・上巻P808]
計				16,758		
1 m3 当り				16,758		

コンクリート構造物取壊し（無筋構造物）

明細書
(29号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位	m3	1	8,341	8,341	31号代価表 82頁	[R7治山林道必携・上巻P808]
計				8,341		
1 m3 当り				8,341		

カゴ枠土留工撤去

明細書

(30号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工撤去 詰石 幅80cm	m	1	3,149	3,149	32号代価表 83頁	[R7治山林道必携・上巻P486]
計				3,149		
1 m 当り				3,149		

殻運搬処理 舗装版破碎

明細書
(31号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好	m3	1	7,639	7,639	33号代価表 84頁	[R7治山林道必携・上巻P1612]
計				7,639		
1 m3 当り				7,639		

殻運搬処理 コンクリート（鉄筋）

明細書

(32号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 49.4km以下 良好	m3	1	6,905	6,905	34号代価表 85頁	[R7治山林道必携・上巻P1612]
計				6,905		
1 m3 当り				6,905		

明細書

殻運搬処理 コンクリート（無筋）

(33号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 49.4km以下 良好	m3	1	5,613	5,613	35号代価表 86頁	[R7治山林道必携・上巻P1612]
計				5,613		
1 m3 当り				5,613		

産業廃棄物処理（コンクリート殻（有筋））

明細書
(34号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻(有筋)	t	1	2,500	2,500		[(株) 大成ロテック][署決議単価]
計				2,500		
1 t 当り				2,500		

産業廃棄物処理（コンクリート殻（無筋））

明細書

(35号明細書)

1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻(無筋)	t	1	1,800	1,800		[(株) 大成ロテック][署決議単価]
計				1,800		
1 t 当り				1,800		

支障木処理（伐倒、枝払、玉切、片付）10cm以上16cm未満

明細書

(36号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本数調整伐 伐倒 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1	201	201	36号代価表 87頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
本数調整伐 枝払 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1	154	154	37号代価表 88頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
本数調整伐 玉切 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1	129	129	38号代価表 89頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
本数調整伐 片付 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1	112	112	39号代価表 90頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
計				596		
1 本 当 り				596		

支障木処理（伐倒、枝払、玉切、片付）16cm以上22cm未満

明細書

(37号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本数調整伐 伐倒 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	1	264	264	40号代価表 91頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
本数調整伐 枝払 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	1	179	179	41号代価表 92頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
本数調整伐 玉切 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	1	148	148	42号代価表 93頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
本数調整伐 片付 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	1	146	146	43号代価表 94頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
計				737		
1 本 当 り				737		

支障木処理（伐倒、枝払、玉切、片付）22cm以上28cm未満

明細書
(38号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本数調整伐 伐倒 直径22cm以上28cm未満 難易度:中	本	1	326	326	44号代価表 95頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
本数調整伐 枝払 直径22cm以上28cm未満 難易度:中	本	1	198	198	45号代価表 96頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
本数調整伐 玉切 直径22cm以上28cm未満 難易度:中	本	1	168	168	46号代価表 97頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
本数調整伐 片付 直径22cm以上28cm未満 難易度:中	本	1	177	177	47号代価表 98頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
計				869		
1 本 当 り				869		

グラップル積込

明細書
(39号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラップル積込	m3	1	923	923	48号代価表 99頁	
計				923		
1 m3 当り				923		

貨物自動車運搬
中型車(4tｸﾗｽ 50km)

明細書
(40号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準的な運賃(距離制運賃) 中型車(4ﾄﾝｸﾞｽ) 48.6km	台	1	23,770	23,770	49号代価表 100頁	[R7治山林道必携・上巻P275]
計				23,770		
1 回 当 り				23,770		

人力併用機械掘削
軟岩(Ⅰ)B 油圧式600~800kg級

代価表

(1号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.330	30,908	10,200		[R8.3]
普通作業員	人	0.120	28,322	3,399		[R8.3]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h	日	0.040	5,641	226	1号単価表 105頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハットブレーカ〉 20kg級	日	0.210	274	58		[R7建設機械等損料表] [0603-067-020-001]
大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.580	13,147	20,772	2号単価表 106頁	
諸雑費	%	6		2,079	諸雑費	コンクリートブレーカ用バレル損耗費
計				36,734		
1 m3 当り				3,673		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

90 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	63,995	63,995	3号単価表 107頁	
計				63,995		
1 m3 当り				711		

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾏ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

代価表
(3号代価表)

111 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) ｸｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	62,903	62,903	4号単価表 108頁	
計				62,903		
1 m3 当り				567		

大型ブレイカ床掘 I
軟岩 I B 油圧式600~800kg級

代価表
(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1 450	13, 147	19, 063	2号単価表 106頁	
諸雑費	%	6		1, 144	諸雑費	大型ブレイカ用セメント損耗費
計				20, 207		
1 m3 当り				2, 021		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37	18,200	バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)	18,200	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58	663	[賃料]タンパ 60～80kg	471	建設物価R06.04.P805：関東地区,積算
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26	28,322	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	25.42	30,908	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82	28,557	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72	128	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83	136	ガソリン レギュラー スタンド	154	建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 3,339.7

$$\times \{ (\frac{8.37}{100} \times \frac{18,200}{18,200} + \frac{0.58}{100} \times \frac{663}{471}) \times \frac{8.95}{(8.37 + 0.58)}$$

$$+ (\frac{53.26}{100} \times \frac{28,322}{25,400} + \frac{25.42}{100} \times \frac{30,908}{28,300} + \frac{8.82}{100} \times \frac{28,557}{28,900}) \times \frac{87.5}{(53.26 + 25.42 + 8.82)}$$

$$+ (\frac{2.72}{100} \times \frac{128}{138} + \frac{0.83}{100} \times \frac{136}{154}) \times \frac{3.55}{(2.72 + 0.83)}$$

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \frac{100 - 8.95 - 87.5 - 3.55}{100} \} = 3,617.13647629839 = 3,618 \text{ (円/m3)}$						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	7. 79	10, 400	[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾗ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	8, 800	建設物価R06. 04. P801：関東地区, 積算
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6t 賃料	1. 41	1, 620	[賃料]振動ﾚｰﾗ(舗装用) [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0. 5～0. 6t	1, 260	建設物価R06. 04. P804：関東地区, 積算
K3	タンパ及びランマ 質量6 0 ～8 0 k g	0. 09	663	[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	471	建設物価R06. 04. P805：関東地区, 積算
R		82. 13				
R1	普通作業員	40. 17	28, 322	普通作業員	25, 400	[R8. 3] R6. 3
R2	特殊作業員	26. 27	30, 908	特殊作業員	28, 300	[R8. 3] R6. 3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 69	28, 557	運転手(特殊)	28, 900	[R8. 3] R6. 3
Z		8. 58				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 45	128	軽油 ﾊﾟﾄﾚｰﾙ給油	138	建設物価R06. 04. P788：東京23区, 積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 13	136	ｶﾞｿﾘﾝ ｹﾞﾚｷｭｰﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	154	建設物価R06. 04. P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 2, 025. 1

$$\times \{ (\frac{7. 79}{100} \times \frac{10, 400}{8, 800} + \frac{1. 41}{100} \times \frac{1, 620}{1, 260} + \frac{0. 09}{100} \times \frac{663}{471}) \times \frac{9. 29}{(7. 79 + 1. 41 + 0. 09)}$$

$$+ (\frac{40. 17}{100} \times \frac{28, 322}{25, 400} + \frac{26. 27}{100} \times \frac{30, 908}{28, 300} + \frac{15. 69}{100} \times \frac{28, 557}{28, 900}) \times \frac{82. 13}{(40. 17 + 26. 27 + 15. 69)}$$

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表
(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \left(\frac{8.45}{100} \times \frac{128}{138} + \frac{0.13}{100} \times \frac{136}{154} \right) \times \frac{8.58}{(8.45 + 0.13)}$ $+ \frac{100 - 9.29 - 82.13 - 8.58}{100} \} = 2,188.81382180664 = 2,189 (\text{円/m}^3)$						

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道0.7km BH山積0.45m3

代価表
(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	8.386	10,558	88,539	5号単価表 109頁	
計				88,539		
1 m3 当り				885		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(8号代価表)

90 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	63,995	63,995	3号単価表 107頁	
計				63,995		
1 m3 当り				711		

整地
残土受入れ地での処理

代価表
(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.45				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	22.45	10,400	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	建設物価R06.04.P801：関東地区, 積算
R		52.33				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	52.33	28,557	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		25.22				
Z1	軽油 パトロール給油	25.22	128	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 127.07 $\times \{ (\frac{22.45}{100} \times \frac{10,400}{8,800}) \times \frac{22.45}{22.45}$$+ (\frac{52.33}{100} \times \frac{28,557}{28,900}) \times \frac{52.33}{52.33}$$+ (\frac{25.22}{100} \times \frac{128}{138}) \times \frac{25.22}{25.22}$$+ \frac{100 - 22.45 - 52.33 - 25.22}{100} \} = 129.145310685096 = 129.2(円/m3)$						

10号代価表

(10号代価表)

1 m³当り

58 頁

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

代価表
(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		28.68				
R1	普通作業員	12.85	28,322	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	7.30	30,908	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	6.58	33,611	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
Z		71.32				
Z1	生コンクリート 21-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	71.32	35,500	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	WEB建設R06.04：東京都17区（生コ
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 30,615 $\times \{ (\frac{12.85}{100} \times \frac{28,322}{25,400} + \frac{7.3}{100} \times \frac{30,908}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{33,611}{31,000}) \times \frac{28.68}{(12.85 + 7.3 + 6.58)}$ $+ (\frac{71.32}{100} \times \frac{35,500}{20,400}) \times \frac{71.32}{71.32}$ $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100} \} = 47,665.5129222132 = 47,670(円/m3)$						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(12号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66	34,668	型枠工	30,000	[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	25.14	28,322	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	9.51	33,611	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 10,100 $\times \{ (\frac{46.66}{100} \times \frac{34,668}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{28,322}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{33,611}{31,000}) \times \frac{100}{(46.66 + 25.14 + 9.51)}$ $+ \frac{100 - 100}{100} \} = 11,460.5838045709 = 11,470 (\text{円/m}^2)$						

打継面処理 (チッピング)

代価表
(13号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100	33, 611	3, 361		[R8. 3]
特殊作業員	人	0 600	30, 908	18, 545		[R8. 3]
諸雑費	%	32		7, 010	諸雑費	
計				28, 916		
1 m2 当り				2, 892		

(14号代価表)

[illegible]

10 m2当り

足場工
単管足場 不要

代価表
(15号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900	33, 611	63, 861		[R8. 3]
とび工	人	6 900	33, 963	234, 345		[R8. 3]
普通作業員	人	1 800	28, 322	50, 980		[R8. 3]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	日	0 800	54, 300	43, 440		[CK010500]
諸雑費	%	29		113, 862	諸雑費	足場工仮設材等
計				506, 488		
1 掛m2 当り				5, 065		

重力式擁壁
1mを超え2m未満 18-12-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.90				
K1	ﾊﾞｯｸﾙ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾚｰﾝ型・山積0.45m3ｸﾚｰﾝ2.9t・超低騒音・後方超小旋回	2.26	20,900	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	20,900	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		65.44				
R1	型わく工	18.34	34,668	型枠工	30,000	[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	15.48	28,322	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	13.22	33,611	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R4	特殊作業員	2.58	30,908	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
Z		31.66				
Z1	生コンクリート 21-12-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無	31.29	36,100	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,750	WEB建設R06.04：東京都17区（生コ
Z2	軽油 パトロール給油	0.29	128	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区、積算

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 65,630

$$\times \left\{ \left(\frac{2.26}{100} \times \frac{20,900}{20,900} \right) \times \frac{2.9}{2.26} \right.$$
$$+ \left(\frac{18.34}{100} \times \frac{34,668}{30,000} + \frac{15.48}{100} \times \frac{28,322}{25,400} + \frac{13.22}{100} \times \frac{33,611}{31,000} + \frac{2.58}{100} \times \frac{30,908}{28,300} \right) \times \frac{65.44}{(18.34 + 15.48 + 13.22 + 2.58)}$$
$$\left. + \left(\frac{31.29}{100} \times \frac{36,100}{19,750} + \frac{0.29}{100} \times \frac{128}{138} \right) \times \frac{31.66}{(31.29 + 0.29)} \right\}$$

重力式擁壁
1mを超え2m未満 18-12-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
+ $\frac{100 - 2.9 - 65.44 - 31.66}{100}$ } = 87, 840. 5378151208 = 87, 850 (円/m3)						

かご砕工（詰石流用）
詰石 幅80cm

代価表
(17号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カゴ砕 K08型 植生シート無（端部材等含む）	m2	5	14,200	71,000		[2907]
土木一般世話役	人	0.260	33,611	8,739		[R8.3]
特殊作業員	人	0.290	30,908	8,963		[R8.3]
普通作業員	人	0.960	28,322	27,189		[R8.3]
バックホ（排対1次） クローラ型・山積0.45m3（平積0.35m3）	時間	2.120	8,386	17,778	6号単価表 110頁	
吸出防止材 合繊不織布 T10mm 117N	m2	6.950	590	4,101		27.8m2÷4段（10m）=6.95 [3070]
諸雑費	%	4		1,796	諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計				139,566		
1 m 当り				13,957		

18号代価表

据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型 JISA5372・300B・300×300×600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッツァン40~0
0 52m3/10m 位

(18号代価表)

10 m 当り

[illegible]

基面整正

代価表

(19号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00	28,322	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 508 $\times \left\{ \left(\frac{100}{100} \times \frac{28,322}{25,400} \right) \times \frac{100}{100} \right.$ $\left. + \frac{100 - 100}{100} \right\} = 566.44 = 566.5 (\text{円/m}^2)$						

不陸整正
補足材料無

代価表

(20号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21. 58				
K1	モータブレーダ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3. 1m	17. 28	37, 600	モータブレーダ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3. 1m	37, 600	〔R7建設機械等損料表〕 R6建設機械等損料表
K2	ロードローラ〔マカダム〕 質量1 0 t	2. 16	5, 300	〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t	4, 480	建設物価R06. 04. P804：関東地区, 積算
K3	タイヤローラ 質量1 3～1 4 t	2. 14	5, 300	〔賃料〕タイヤローラ 質量13～14t	4, 550	R7. 4代表材料規格等の基準単価作成済
R		71. 86				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	35. 31	28, 557	運転手(特殊)	28, 900	〔R8. 3〕 R6. 3
R2	普通作業員	14. 55	28, 322	普通作業員	25, 400	〔R8. 3〕 R6. 3
R3	特殊作業員	11. 35	30, 908	特殊作業員	28, 300	〔R8. 3〕 R6. 3
R4	土木一般世話役	10. 65	33, 611	土木一般世話役	31, 000	〔R8. 3〕 R6. 3
Z		6. 56				
Z1	軽油 パトロール給油	6. 56	128	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06. 04. P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 174. 53

$$\times \{ (\frac{17. 28}{100} \times \frac{37, 600}{37, 600} + \frac{2. 16}{100} \times \frac{5, 300}{4, 480} + \frac{2. 14}{100} \times \frac{5, 300}{4, 550}) \times \frac{21. 58}{(17. 28 + 2. 16 + 2. 14)}$$

$$+ (\frac{35. 31}{100} \times \frac{28, 557}{28, 900} + \frac{14. 55}{100} \times \frac{28, 322}{25, 400} + \frac{11. 35}{100} \times \frac{30, 908}{28, 300} + \frac{10. 65}{100} \times \frac{33, 611}{31, 000}) \times \frac{71. 86}{(35. 31 + 14. 55 + 11. 35 + 10. 65)}$$

(20号代価表)

[illegible]

備 考

上層路盤(車道・路肩部)
再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工

代価表

(21号代価表)

名 称 ・ 規 格			1 m2当り			
		構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11. 57				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3. 1m	7. 99	37, 600	モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3. 1m	37, 600	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	ロードローラ〔マカダム〕 質量1 0 t	1. 00	5, 300	[賃料]ロードローラ〔マカダム〕 質量10t	4, 480	建設物価R06. 04. P804：関東地区, 積算
K3	タイヤローラ 質量1 3～1 4 t	0. 99	5, 300	[賃料]タイヤローラ 質量13～14t	4, 550	R7. 4代表材料規格等の基準単価作成済
R		37. 08				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	16. 31	28, 557	運転手(特殊)	28, 900	[R8. 3] R6. 3
R2	普通作業員	5. 97	28, 322	普通作業員	25, 400	[R8. 3] R6. 3
R3	特殊作業員	5. 32	30, 908	特殊作業員	28, 300	[R8. 3] R6. 3
R4	土木一般世話役	4. 37	33, 611	土木一般世話役	31, 000	[R8. 3] R6. 3
Z		51. 35				
Z1	再生粒度調整碎石 RM-30	47. 84	20, 000	再生粒度調整碎石 RM-40	1, 600	建設物価R06. 04. P129：東京都1 7区
Z2	軽油 パトロール給油	3. 03	128	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06. 04. P788：東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 637. 83 $\times \{ (\frac{7.99}{100} \times \frac{37,600}{37,600} + \frac{1}{100} \times \frac{5,300}{4,480} + \frac{0.99}{100} \times \frac{5,300}{4,550}) \times \frac{11.57}{(7.99 + 1 + 0.99)}$						

上層路盤(車道・路肩部)
再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工

代価表
(21号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \left(\frac{16.31}{100} \times \frac{28,557}{28,900} + \frac{5.97}{100} \times \frac{28,322}{25,400} + \frac{5.32}{100} \times \frac{30,908}{28,300} + \frac{4.37}{100} \times \frac{33,611}{31,000} \right) \times \frac{37.08}{(16.31 + 5.97 + 5.32 + 4.37)}$ $+ \left(\frac{47.84}{100} \times \frac{20,000}{1,600} + \frac{3.03}{100} \times \frac{128}{138} \right) \times \frac{51.35}{(47.84 + 3.03)}$ $+ \frac{100 - 11.57 - 37.08 - 51.35}{100} \} = 4,191.17152103903 = 4,192 \text{ (円/m2)}$						

機械舗設
15cm 30-8-40BBW/C50%以下 生コンクリート小型車割増無

代価表
(22号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 30-8-40BB W/C50%以下	m3	16 200	37, 100	601, 020		[麦生土(右岸)・ (左岸)][署決議単価]
土木一般世話役	人	1	33, 611	33, 611		[R8. 3]
特殊作業員	人	2 100	30, 908	64, 907		[R8. 3]
普通作業員	人	3 500	28, 322	99, 127		[R8. 3]
バックホ(賃料)	日	1 250	47, 511	59, 389	7号単価表 111頁	
諸雑費	%	6		11, 859	諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計				869, 913		
1 m2 当り				8, 699		

養生工

代価表

(23号代価表)

100 m2当り

[illegible]

溶接金網設置工
D6*150*150mm

代価表
(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋金網 D6×150×150mm	m2	115	596	68,540		
普通作業員	人	2,300	28,322	65,141		[R8.3]
モルタルスぺーサー かぶり65/70mm	個	400	86	34,400		
計				168,081		
1 m2 当り				1,681		

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表
(25号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36	28,322	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	16.72	33,611	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	35.60	2,660	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	1,190	建設物価R06.04.P225 : 関東地区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 4,077.3 $\times \{ (\frac{47.36}{100} \times \frac{28,322}{25,400} + \frac{16.72}{100} \times \frac{33,611}{31,000}) \times \frac{64.4}{(47.36 + 16.72)} + (\frac{35.6}{100} \times \frac{2,660}{1,190}) \times \frac{35.6}{35.6} + \frac{100 - 64.4 - 35.6}{100} \}$ = 6,151.30958671132 = 6,152 (円/m2)						

防護柵移設工(材料費を除く手間のみ)
コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m未満 夜間無 制約無 曲線無 週休2日補正:月単位

代価表
(26号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール 標準型 C O 建込 塗装品 C－2 B 白色	m	1	16,513.50	16,514		[3321]
ガードレール撤去工[手間のみ] 標準型 コンクリート建込 A・B・C 2B	m	1	1,684.80	1,685		
ガードレール 路側・C O 用 新G r－C－2 B 塗装	m	1	-10,920	-10,920		標準材料費単価控除 [1860]
計				7,279		
1 m 当り				7,279		

27号代価表

SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 1/3未満 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2日補正:日単位

27号代価表

[illegible]

視線誘導標設置[市場単価]
構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 標準 10本未満 夜間無 週休2日補正:月単位

代価表
(28号代価表)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路付属物工 視線誘導標設置[材工共] 構造物取付用 両面反射体 径100mm以下 ベースプレート	本	1	15,378.26	15,378		
計				15,378		
1 本 当 り				15,378		

代価表

舗装版破碎
コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

(29号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.85				
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	12.85	7,350	[賃料]バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	6,460	建設物価R06.04.P801：関東地区, 積算
R		81.24				
R1	土木一般世話役	29.54	33,611	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R2	運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	27.52	28,557	運転手 (特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
R3	普通作業員	24.18	28,322	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
Z		5.91				
Z1	軽油 パトロール給油	5.91	128	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 217.37 $\times \{ (\frac{12.85}{100} \times \frac{7,350}{6,460}) \times \frac{12.85}{12.85}$$+ (\frac{29.54}{100} \times \frac{33,611}{31,000} + \frac{27.52}{100} \times \frac{28,557}{28,900} + \frac{24.18}{100} \times \frac{28,322}{25,400}) \times \frac{81.24}{(29.54 + 27.52 + 24.18)}$$+ (\frac{5.91}{100} \times \frac{128}{138}) \times \frac{5.91}{5.91}$$+ \frac{100 - 12.85 - 81.24 - 5.91}{100} \} = 231.032043608903 = 231.1 (\text{円/m}^2)$						

代価表

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位

(30号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約無 機械施工 昼間	m3	1	16,758.10	16,758		[3207]
計				16,758		
1 m3 当り				16,758		

代価表

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位

(31号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無 機械施工 昼間	m3	1	8,340.94	8,341		[3205]
計				8,341		
1 m3 当り				8,341		

かご砕工撤去
詰石 幅80cm

代価表
(32号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.130	33,611	4,369		[R8.3]0.26人×0.50
特殊作業員	人	0.150	30,908	4,636		[R8.3]0.29人×0.50
普通作業員	人	0.480	28,322	13,595		[R8.3]0.96人×0.50
バックホ(排対1次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.060	8,386	8,889	6号単価表 110頁	2.12時間×0.50
計				31,489		
1 m 当り				3,149		

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好

代価表

(33号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44.05				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	44.05	20,847	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル](単価損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,847	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		39.87				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.87	27,617	運転手(一般)	23,600	[R8.3] R6.3
Z		16.08				
Z1	軽油 パトロール給油	16.08	128	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区,積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 7,231.9 $\times \{ (\frac{44.05}{100} \times \frac{20,847}{20,847}) \times \frac{44.05}{44.05}$ $+ (\frac{39.87}{100} \times \frac{27,617}{23,600}) \times \frac{39.87}{39.87}$ $+ (\frac{16.08}{100} \times \frac{128}{138}) \times \frac{16.08}{16.08}$ $+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100} \} = 7,638.41447462275 = 7,639(円/m3)$						

代価表

殻運搬
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 49.4km以下 良好(34号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	40.77	20,847	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] (代価損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,847	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82	27,617	運転手(一般)	23,600	[R8.3] R6.3
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油	14.41	128	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 6,477.5 $\times \{ (\frac{40.77}{100} \times \frac{20,847}{20,847}) \times \frac{40.77}{40.77}$ $+ (\frac{44.82}{100} \times \frac{27,617}{23,600}) \times \frac{44.82}{44.82}$ $+ (\frac{14.41}{100} \times \frac{128}{138}) \times \frac{14.41}{14.41}$ $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100} \} = 6,904.02348027604 = 6,905 (円/m3)$						

代価表

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 49.4km以下 良好(35号代価表)
 1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	40.77	20,847	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] (代価損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,847	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82	27,617	運転手(一般)	23,600	[R8.3] R6.3
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油	14.41	128	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 5,266.2 $\times \left\{ \left(\frac{40.77}{100} \times \frac{20,847}{20,847} \right) \times \frac{40.77}{40.77} \right.$ $+ \left(\frac{44.82}{100} \times \frac{27,617}{23,600} \right) \times \frac{44.82}{44.82}$ $+ \left(\frac{14.41}{100} \times \frac{128}{138} \right) \times \frac{14.41}{14.41}$ $\left. + \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100} \right\} = 5,612.96309561245 = 5,613 (\text{円/m}^3)$						

本数調整伐 伐倒
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

代価表
(36号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 320	30,908	9,891		[R8.3]
普通作業員	人	0 320	28,322	9,063		[R8.3]
諸雑費	%	6		1,137	諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動ウィンチ損料等
計				20,091		
1 本 当 り				201		

本数調整伐 枝払
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

代価表
(37号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.240	30,908	7,418		[R8.3]
普通作業員	人	0.240	28,322	6,797		[R8.3]
諸雑費	%	8		1,137	諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動ウィンチ損料等
計				15,352		
1 本 当 り				154		

本数調整伐 玉切
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

代価表
(38号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 200	30,908	6,182		[R8.3]
普通作業員	人	0 200	28,322	5,664		[R8.3]
諸雑費	%	9		1,066	諸雑費	チェーンソーの損料及び燃料費等の費用
計				12,912		
1 本 当 り				129		

本数調整伐 片付
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

代価表
(39号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 390	28, 322	11, 046		[R8. 3]
諸雑費	%	1		110	諸雑費	木回し(フェリソグ [®] レバー)等の損料
計				11, 156		
1 本 当 り				112		

本数調整伐 伐倒
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

代価表
(40号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 420	30,908	12,981		[R8.3]
普通作業員	人	0 420	28,322	11,895		[R8.3]
諸雑費	%	6		1,493	諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動ウィンチ損料等
計				26,369		
1 本 当 り				264		

(41号代価表)

[illegible]

本数調整伐 玉切
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

代価表
(42号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 230	30,908	7,109		[R8.3]
普通作業員	人	0 230	28,322	6,514		[R8.3]
諸雑費	%	9		1,226	諸雑費	チェーンソーの損料及び燃料費等の費用
計				14,849		
1 本 当 り				148		

本数調整伐 片付
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

代価表
(43号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 510	28, 322	14, 444		[R8. 3]
諸雑費	%	1		144	諸雑費	木回し(フェリソグ ^レ レバー)等の損料
計				14, 588		
1 本 当 り				146		

本数調整伐 伐倒
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

代価表
(44号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 520	30,908	16,072		[R8.3]
普通作業員	人	0 520	28,322	14,727		[R8.3]
諸雑費	%	6		1,848	諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動ウィンチ損料等
計				32,647		
1 本 当 り				326		

(45号代価表)

[illegible]

96 頁

本数調整伐 玉切
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

代価表
(46号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 260	30,908	8,036		[R8.3]
普通作業員	人	0 260	28,322	7,364		[R8.3]
諸雑費	%	9		1,386	諸雑費	チェーンソーの損料及び燃料費等の費用
計				16,786		
1 本 当 り				168		

本数調整伐 片付
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

代価表
(47号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.620	28,322	17,560		[R8.3]
諸雑費	%	1		176	諸雑費	木回し(フェリソグレバー)等の損料
計				17,736		
1 本 当 り				177		

グラップル積込

代価表

(48号代価表)

79.200 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1	28,557	28,557		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	17	128	2,176		[CZ003000]
バックホウクローラ型（グラップル付）（短期） 山積0.45m3	日	1	41,900	41,900		
諸雑費	%	21		457	諸雑費	
計				73,090		
1 m3 当り				923		

標準的な運賃(距離制運賃)
中型車(4tクラス) 48.6km

代価表
(49号代価表)

1 台 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
距離制運賃 中型車(4tクラス 50km)	台	1	23,770	23,770		[国土交通省R6.03.22告示(四国運輸局)]
計				23,770		
1 台 当 り				23,770		

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道14.269km BH山積0.45m3

代価表
(50号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	31.095	10,558	328,301	5号単価表 109頁	
計				328,301		
1 m3 当り				3,283		

ダンプ 運搬10t 軟岩
片道14.269km BH山積0.45m3

代価表
(51号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	38.329	10,558	404,678	5号単価表 109頁	
計				404,678		
1 m3 当り				4,047		

生コンクリート
21-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(52号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-40BB W/C60%以下	m3	1	35,500	35,500		[麦生土(右岸)・(左岸)][署決議単価]
計				35,500		
1 m3 当り				35,500		

(53号代価表)

[illegible]

1 m³当り

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h

単価表
(1号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	27 900	128	3, 571		[CZ003000]
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5 m 3 / m i n	日	1	2, 070	2, 070		[CK011030]
計				5, 641		
1 日 当 り				5, 641		

(2号单価表)

[illegible]

106 頁

3号单侧表

(3号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

4号单侧表

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

ダンプトラック 普通
オンロード・デイスル・積載質量10t積級

単価表
(5号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170	27,617	4,695		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	9.800	128	1,254		[CZ003000]
ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量10t積級	時間	1	4,350	4,350		[R7建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1	259	259		[R7建設機械等損料表]
計				10,558		
1 時間 当り				10,558		

(6号单価表)

1 時間当り

110 頁

(7号单価表

1 日 当 り

111 頁