

## 仁別林道災害復旧工事（2）

---

---

東北森林管理局 秋田森林管理署

---

## 本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（9号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	13			1号明細書 11頁
床掘り 土砂 小規模	m3	11			2号明細書 12頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	71400			3号明細書 13頁
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	891500			4号明細書 14頁
盛土工	式	1			種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	102			5号明細書 15頁
岩ズリ	m3	81			6号明細書 16頁
残土処理工	式	1			種別行
現場内残土処理	m3	18			7号明細書 17頁
舗装工	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工	式	1			種別行
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m3	16 200			8号明細書 18頁
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	81			9号明細書 19頁
擁壁工	式	1			工種行
ふとんかご工	式	1			種別行
省力化かご(多段積型) 最上段部組立・石詰め工	m	19			10号明細書 20頁
省力化かご(多段積型) 中下段部組立・石詰め工	m	17			11号明細書 21頁
中下段部組立・石詰め工 端部側面網設置	枚	4			12号明細書 22頁
吸出し防止材	m2	63 900			13号明細書 23頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
舗装版切断工 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8 200			14号明細書 24頁
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	89			15号明細書 25頁
運搬処理工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好	m3	13,400			16号明細書 26頁
産廃物処理 アスファルト殻	t	31,500			17号明細書 27頁
林道施設災害復旧（10号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 カーブ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	118			18号明細書 28頁
床掘り 土砂 小規模	m2	137			19号明細書 29頁
埋戻し 小規模 土砂	m2	46			20号明細書 30頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	2			3号明細書 13頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬 片道0.1km BH山積0.80m3	m3	190			21号明細書 31頁
舗装工	式	1			工種行
アスファルト舗装工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m3	5   400			8号明細書 18頁
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	27			22号明細書 32頁
擁壁工	式	1			工種行
かご砕工	式	1			種別行
ガードン(鋼製組立網) 組立・据付工	m2	104			23号明細書 33頁
ガードン(鋼製組立網) 中詰工	m3	28   200			24号明細書 34頁
遮水シート材	m2	36			25号明細書 35頁
擁壁工	式	1			工種行
ふとんかご工	式	1			種別行
省力化かご(ハイパーマッドKM型) 最上段部 組立・石詰め工	m	14			26号明細書 36頁
省力化かご(ハイパーマッドKM型) 中・下段部 組立・石詰め工	m	10			27号明細書 37頁
吸出防止材	m2	32   100			28号明細書 38頁
遮水シート	m2	11   100			29号明細書 39頁
プレキャストカルバート工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート（1.50m×1.20m） 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート クレーン賃料補正（標準）	m	9			30号明細書 40頁
カルバート工	式	1			種別行
基礎コンクリート 小型構造物 一般養生 小運搬無	m3	2			31号明細書 41頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
舗装版切断工 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7 400			32号明細書 42頁
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	33 500			15号明細書 25頁
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	10 200			33号明細書 43頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 舗装版破碎 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）DID無し 60.0km以下 良好	m3	5			16号明細書 26頁
産廃物処理 アスファルト殻	t	10 700			34号明細書 44頁
運搬処理工 金属くず	台/回	1			35号明細書 45頁
産廃処理工 金属くず	t	1 100			36号明細書 46頁
林道施設災害復旧（11号）	式	1			費目行

## 本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	2,348			37号明細書 47頁
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1,969			38号明細書 48頁
床掘り 土砂 小規模	m3	132			39号明細書 49頁
埋戻し 小規模 土砂	m2	98			40号明細書 50頁
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満(根固め工) コーワ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	197			41号明細書 51頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			3号明細書 13頁
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	191			42号明細書 52頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬 片道0.4km BH山積0.80m3	m3	466			43号明細書 53頁
舗装工	式	1			工種行
アスファルト舗装工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m3	113   800			8号明細書 18頁
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	569   100			44号明細書 54頁
擁壁工	式	1			工種行
ふとんかご工	式	1			種別行
省力化かご (ハイパーマット多段積型) 最上段部 組立・石詰め工	m	28			45号明細書 55頁
省力化かご (ハイパーマット多段積型) 中・下段部 組立・石詰め工	m	58			46号明細書 56頁
吸出防止材	m2	115   600			47号明細書 57頁
かご枠工	式	1			種別行
EGボックス120型 組立設置	m2	9   500			48号明細書 58頁
EGボックス120型 最上段用上蓋設置 B1, 200×L1, 000(mm)	枚	7			49号明細書 59頁
EGボックス120型 中下段用上蓋設置 B800×L1, 000(mm)	枚	12			50号明細書 60頁
吸出防止材	m2	31   200			51号明細書 61頁
ガードン (鋼製組立網) 組立・据付工	m2	100   600			52号明細書 62頁
ガードン (鋼製組立網) 中詰工	m3	25   300			53号明細書 63頁

## 本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート材	m2	33,800			54号明細書 64頁
プレキャストカルバート工	式	1			種別行
ボックスカルバート（1.80m×1.80m） 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石+均しコンクリート クレーン賃料補正（標準）	m	10			55号明細書 65頁
カルバート工	式	1			種別行
基礎コンクリート 小型構造物人力打設	m3	2,800			56号明細書 66頁
排水構造物工	式	1			工種行
水平排水工	式	1			種別行
暗渠排水管 据付 波状管 50~150mm 要	m	98			57号明細書 67頁
フィルター材 クラッシュランC-40	m3	9,800			58号明細書 68頁
吸出し防止材設置	m2	104,900			59号明細書 69頁
遮水シート設置	m2	39,200			60号明細書 70頁
根固め工	式	1			工種行
根固めブロック工	式	1			種別行
根固めブロック据付	個	300			61号明細書 71頁

## 本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック材料費	式	1			62号明細書 72頁
吸出し防止材設置	m2	310	600		63号明細書 73頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去	m	9	600		64号明細書 74頁
運搬処理工	式	1			種別行
運搬処理 (金属くず)	台/回	1			65号明細書 75頁
産廃処理工 (金属くず)	t	1	700		66号明細書 76頁
道路付属施設工	式	1			工種行
道路付属物工	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			67号明細書 77頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

## 本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

# 明細書

掘削(土砂)  
土砂 小規模 小規模(標準以外)

( 1号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						



法面整形（切土部）  
砂・砂質土 BH山積0.80m3

# 明細書

( 3号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			3号代価表 89頁	
計						
1 m2 当り						



# 明細書

( 5号明細書 )

1 m3当り

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1	-		5号代価表 91頁	
計						
1 m3 当り						

岩ズリ

# 明細書

( 6号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ (仁別)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 7号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			6号代価表 92頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

下層路盤(車道・路肩部)  
200mm 1層施工 クラッシュランC-40

( 8号明細書 )

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m2	100			7号代価表 93頁	
計						
1 m3 当り						



## 明細書

( 10号明細書 )

省力化かご (多段積型)  
最上段部組立・石詰め工

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
120型 最上段部 組立・石詰め工	m	1			68号明細書 78頁	
計						
1 m 当り						

省力化かご (多段積型)  
 中下段部組立・石詰め工

# 明細書

( 11号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
120型 中下段部 組立・石詰め工	m	1			69号明細書 79頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 12号明細書 )

中下段部組立・石詰め工  
端部側面網設置

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハイパーマット多段積型120型 側面網 H500×W1200	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

# 明細書

吸出し防止材

( 13号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出防止材 (合成繊維系) t=10mm	m2	1				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

舗装版切断工  
アスファルト舗装版 As:15cm以下

( 14号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1			9号代価表 95頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

舗装版破碎  
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

( 15号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1			10号代価表 96頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

殻運搬処理

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好 ( 16号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下	m3	1			11号代価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 17号明細書 )

産廃物処理  
アスファルト殻

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬処理 アスファルト殻	t	1				
計						
1 t 当り						



# 明細書

床掘り  
土砂 小規模

( 19号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			13号代価表 99頁	
計						
1 m2 当り						

埋戻し  
小規模 土砂

# 明細書

( 20号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			14号代価表 100頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 21号明細書 )

土砂運搬  
片道0.1km BH山積0.80m3

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			15号代価表 101頁	
ダンプ運搬4t 土砂類 片道0.1km BH山積0.80m3	m3	1			16号代価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

表層(車道・路肩部)  
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

( 22号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	1			8号代価表 94頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 23号明細書 )

ガーデン (鋼製組立網)  
組立・据付工

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				
普通作業員	人	0.540				
ガーデン (ユニットロック) Φ16×130	m2	10.1				
計						
1 m2 当り						

ガーデン（鋼製組立網）  
中詰工

# 明細書

（ 24号明細書 ）

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   270				
普通作業員	人	1   610				
割詰石（仁別） 150-200mm	m3	10				
バックホ（排対2次） クローラ型・山積0.45m3（平積0.35m3）	時間	1   420			1号単価表 124頁	
計						
1 m3 当り						

遮水シート材

# 明細書

( 25号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
遮水シート 厚1.0+10.0mm	m2	1				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

省力化かご (ハイパーマッドKM型)  
最上段部 組立・石詰め工

( 26号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
120型 最上段部 組立・石詰め工	m	1			70号明細書 80頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

省力化かご（ハイパーマッドKM型）  
中・下段部 組立・石詰め工

（ 27号明細書 ）

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
120型 中・下段部 組立・石詰め工	m	1			71号明細書 81頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 28号明細書 )

吸出防止材

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出防止材(合成繊維系) t=10mm	m2	1				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 29号明細書 )

遮水シート

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 m m	m 2	1				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

ボックスカルバート (1.50m×1.20m)

据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石+均しコンクリート クレーン賃料補正(標準)

30号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石+均しコンクリート クレーン賃料補	m	1			17号代価表 103頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 31号明細書 )

基礎コンクリート  
小型構造物 一般養生 小運搬無

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート人力打設 小型構造物 一般養生 小運搬無	m3	1	-	-	18号代価表 104頁	
生コンクリート(普通) 18-8-40	m2	1,060	-	-		
計		-	-	-		
1 m3 当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

# 明細書

( 32号明細書 )

舗装版切断工  
アスファルト舗装版 As:15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1	-	-	9号代価表 95頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

コルゲートパイプ  
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

( 33号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	1			19号代価表 105頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 34号明細書 )

産廃物処理  
アスファルト殻

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃物処理 アスファルト殻	t	1				
計						
1 t 当り						

# 明細書

( 35号明細書 )

運搬処理工  
金属くず

1台/回当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
距離制運賃2t～50km	台/回	1				
計						
1台/回当り						

産廃処理工  
金属くず

# 明細書

( 36号明細書 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処理 金属くず	t	1				
計						
1 t 当り						

掘削(土砂)

# 明細書

( 37号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性	m3	1			20号代価表 106頁	
計						
1 m3 当り						

## 明細書

( 38号明細書 )

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			21号代価表 107頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 39号明細書 )

床掘り  
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			22号代価表 108頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 40号明細書 )

埋戻し  
小規模 土砂

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			14号代価表 100頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満(根固め工)  
カーブ型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

( 41号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 <small>カーブ型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助)</small>	m3	1			23号代価表 109頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.80m3

( 42号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1	-		24号代価表 110頁	
計		-	-			
1 m2 当り		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			

# 明細書

( 43号明細書 )

土砂運搬  
片道0.4km BH山積0.80m3

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1	-		25号代価表 111頁	
ダンプ運搬4t 土砂類 片道0.4km BH山積0.80m3	m3	1	-		26号代価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

表層(車道・路肩部)  
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

( 44号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	1			8号代価表 94頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

省力化かご (ハイパーマット多段積型)  
 最上段部 組立・石詰め工

( 45号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
120型 最上段部 組立・石詰め工	m	1			72号明細書 82頁	
計						
1 m 当り						

## 明細書

省力化かご (ハイパーマット多段積型)  
中・下段部 組立・石詰め工

( 46号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
120型 中・下段部 組立・石詰め工	m	1			73号明細書 83頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 47号明細書 )

1 m2当り

吸出防止材

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出防止材（合成繊維系） t=10mm	m2	1				
計						
1 m2 当り						

EGボックス120型  
組立設置

# 明細書

( 48号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
120型 組立設置	m2	1			74号明細書 84頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

EGボックス120型 最上段用上蓋設置  
B1, 200×L1, 000(mm)

( 49号明細書 )

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
EGボックス 最上段用上蓋 B1, 200×L1, 000(mm)	枚	1				
計						
1枚当り						

# 明細書

EGボックス120型 中下段用上蓋設置  
B800×L1,000(mm)

( 50号明細書 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
EGボックス 中下段用上蓋 B800×L1,000(mm)	枚	1				
計						
1枚当り						

吸出防止材

# 明細書

( 51号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出防止材(合成繊維系) t=10mm	m2	1				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 52号明細書 )

ガードン (鋼製組立網)  
組立・据付工

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.090				
普通作業員	人	0.540				
ガードン (ユニットロック) Φ16×130	m2	10.1				
計						
1 m2 当り						

ガーデン（鋼製組立網）  
中詰工

# 明細書

（ 53号明細書 ）

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   270				
普通作業員	人	1   610				
割詰石（仁別） 150-200mm	m3	10				
バックホ（排対2次） クローラ型・山積0.45m3（平積0.35m3）	時間	1   420			1号単価表 124頁	
計						
1 m3 当り						















根固めブロック据付

# 明細書

( 61号明細書 )

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消波根固めブロック据付け 2.5t以下 陸上 12m以下 H<3m, 3m<H 16個 層積 ラフレレンクレーン(油圧伸縮シブ型)	個	1			32号代価表 118頁	
計						
1 個 当 り						

# 明細書

根固めブロック材料費

( 62号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
護床ブロック I 型 W1, 150×B1, 150×H575	個	240				
護床ブロック III型 W1, 150×B1, 150×H460	個	60				
計						
1 式 当 り						



コルゲートパイプ 撤去

# 明細書

( 64号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	1			33号代価表 119頁	
計						
1 m 当り						







# 明細書

120型 最上段部 組立・石詰め工

( 68号明細書 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハイパーマット多段積型120型 最上段用本体 H500×W1200	m	10				
割詰石 (仁別) 150-200mm	m <sup>3</sup>	5,700				
普通作業員	人	0,970				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	時間	0,280			6号単価表 129頁	
計						
1 m 当り						





# 明細書

120型 中・下段部 組立・石詰め工

( 71号明細書 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハイパーマットKM型 120型 中・下段用本体 (1:1.0勾配) H500×W1,200	m	10				
割詰石 (仁別) 150-200mm	m <sup>3</sup>	5,700				
普通作業員	人	0,970				
バックホ (排対2次) クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	時間	0,280			6号単価表 129頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

120型 最上段部 組立・石詰め工

( 72号明細書 )

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハイパーマットKM型 120型 最上段用本体 H500×W1,200	m	10				
割詰石 (仁別) 150-200mm	m <sup>3</sup>	5,700				
普通作業員	人	0,970				
バックホ (排対2次) クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	時間	0,280			6号単価表 129頁	
計						
1 m 当り						



120型 組立設置

# 明細書

( 74号明細書 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
EGボックス120型 H0.5m×B1.2m	m	10				
割詰石（仁別） 150-200mm	m3	11,400				
普通作業員	人	0,500				
石詰工	m3	11,400			76号明細書 86頁	
計						
1 m2 当り						







床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 2号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

切土法面整形  
砂・砂質土 BH山積0.80m3

## 代価表

( 3号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3.200			2号単価表 125頁	
計						
1 m2 当り						



路体(築堤)盛土、路床盛土  
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

# 代価表

( 5号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0   200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0   600			3号単価表 126頁	
振動ロー(賃料)	日	0   600			4号単価表 127頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

# 代価表

( 6号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			5号単価表 128頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			4号単価表 127頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤(車道・路肩部)  
200mm 1層施工 クラッシュランC-40

## 代価表

( 7号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.72				
K1	モータグレーダ [排出ガス対策型(2014年規制)] 土工用・ブレード幅3.1m	3.95		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ [マカダム] 質量10t	0.49		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
K3	タイヤローラ 質量13~14t	0.49		[賃料]タイヤローラ 質量13~14t		
R		18.33				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.06		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	2.95		普通作業員		
R3	特殊作業員	2.63		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	2.16		土木一般世話役		
Z		75.95				
Z1	クラッシュラン(仁別) 0-40mm	74.21		クラッシュラン C-40		
Z2	軽油 パトロール給油	1.50		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 8号代価表 )

表層(車道・路肩部)  
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.44				
K1	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	0.92		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ 質量13~14t	0.14		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ [マカダム] 質量10t	0.14		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
R		10.68				
R1	普通作業員	3.84		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.16		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.13		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.77		土木一般世話役		
Z		87.88				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無	84.70		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.57		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
Z3	軽油 パトロール給油	0.51		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 9号代価表 )

舗装版切断  
アスファルト舗装版 As:15cm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		151.05				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・ブレード径56cm	10.24		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.39		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	2.81		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

舗装版破碎  
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

( 10号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.85				
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m <sup>3</sup>	12.85		[賃料]バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )		
R		81.24				
R1	土木一般世話役	29.54		土木一般世話役		
R2	運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	27.52		運転手 (特殊)		
R3	普通作業員	24.18		普通作業員		
Z		5.91				
Z1	軽油 パトロール給油	5.91		軽油 パトロール給油		







# 代価表

( 14号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		81.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		





# 代価表

ボックスカルバート

据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石+均しコンクリート クレーン賃料補正(標準)

( 17号代価表 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		21.57				
K1	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.30		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		12.92				
R1	普通作業員	3.25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.71		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.56		特殊作業員		
Z		84.51				
Z1	RCボックスカルバート 1500×1200×1000(mm)	84.51		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		

# 代価表

( 18号代価表 )

コンクリート人力打設  
小型構造物 一般養生 小運搬無

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.910				[1]
特殊作業員	人	1				[1]
普通作業員	人	2.650				[1]
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	10			35号代価表 121頁	
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	シュート、ホッパー、パイプワーク、電力経費等
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 19号代価表 )

1 m当り

コルゲートパイプ  
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		101.83				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m <sup>3</sup>	101.77		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t		
R		821.59				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	331.53		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	291.41		普通作業員		
R3	特殊作業員	141.04		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	51.12		土木一般世話役		
Z		61.58				
Z1	軽油 パトロール給油	61.55		軽油 パトロール給油		





床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 22号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		









# 代価表

ボックスカルバート

据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石+均しコンクリート クレーン賃料補正(標準)

( 27号代価表 )

1 m当り

K	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		21.57				
K1	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.30		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		12.92				
R1	普通作業員	3.25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.71		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.56		特殊作業員		
Z		84.51				
Z1	RCボックスカルバート 1,800×1,800×1,000 (mm)	84.51		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		

コンクリート人力打設  
 小型構造物 一般養生 小運搬無

## 代価表

( 28号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.910				[1]
特殊作業員	人	1				[1]
普通作業員	人	2.650				[1]
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	10			36号代価表 122頁	
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	シュート、ホッパー、パイプレタ、電力経費等
計						
1 m3 当り						



## 代価表

( 30号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		151.92				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.5m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	151.61		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス] 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		591.88				
R1	普通作業員	271.92		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	141.15		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	121.76		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	31.88		特殊作業員		
Z		241.20				
Z1	クラッシャー (仁別) 0-40mm	191.75		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	41.37		軽油 パトロール給油		



# 代価表

消波根固めブロック据付け

2.5t以下 陸上 12m以下 H<-3m, 3m<H 16個 層積 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)

( 32号代価表 )

1 個当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19  81				
K1	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	19  81		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		50  16				
R1	普通作業員	23  16		普通作業員		
R2	土木一般世話役	14  09		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	12  86		特殊作業員		
Z		30  03				
Z1	連結金具 根固めブロック用 φ16	30  03		連結金具(根固めブロック用) φ16		

# 代価表

( 33号代価表 )

1 m当り

コルゲートパイプ  
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		101.83				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m <sup>3</sup>	101.77		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t		
R		821.59				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	331.53		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	291.41		普通作業員		
R3	特殊作業員	141.04		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	51.12		土木一般世話役		
Z		61.58				
Z1	軽油 パトロール給油	61.55		軽油 パトロール給油		







木製工事用看板工  
 塗装・防腐剤塗布を行わない

# 代価表

( 37号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						







振動ローラ(賃料)

# 単価表

( 4号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	860			
計						
1日当り						















