

工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名 大アザミ沢治山工事

秋田森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
溪間工		式	1		
治山土工		式	1		
掘削工		式	1		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂 質土・粘性土普通	m3	301		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削+ルーズな状態の積込	m3	3		
埋戻し工		式	1		
埋戻し	最大埋戻し幅4m以上	m3	132		
埋戻し(締固め無)	山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	169		
作業土工		式	1		
作業土工		式	1		
土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m2	84		
治山ダム工		式	1		
谷止工		式	1		
木製校倉式谷止工		式	1		
間詰工		式	1		
間詰工		式	1		
溪間工付属設置物工		式	1		
丸太筋工	2本筋工 萱株植付を行わない	m	5.1		
人力施工による植生工	植生シート工(環境品) 250m2未 満 週休2日補正:月単位	m2	18.7		
堤名板取付工		式	1		
堤名板取付等一切	(B型)	枚	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
不陸整正	補足材料無	m2	450		
敷鉄板		式	1		
水替工		式	1		
大型土のう工	流用土 製作・設置	袋	10		
大型土のう工	撤去	袋	10		
水替工(作業時排水) (小口径)		日	6		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径)	ポンプ 口径100mm	回	1		
ポリエチレン管設置、撤去	φ 800 損料率45%	m	13		
工事看板等		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		