

現場説明書

作業名 収穫調査委託(仁別地区外5)

作業場所 秋田県秋田市上新城白山字白山沢国有林
57い林小班外

秋田森林管理署

事業実行における説明事項

1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料（貸与品）及び数量は別紙「支給材料及び貸与品」によるが、やむを得ない事情の場合のみ追加を認める。

3. 国有林地理情報システムの貸与について

契約締結後は、申請により国有林野地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛星画像の借受けが可能である。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

4. 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。

なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

5. 調査箇所の境界について

収穫調査箇所の境界は赤スプレー及びピンクテープで、収穫調査箇所内の除外地の境は赤テープで明瞭に標示すること。

ただし、位置図で示した区域標示省略界については、標示を省略することとし、復命書に添付する実測位置図等への表記方法は監督職員の指示を仰ぐこと。

また、収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、速やかに監督職員の指示を仰ぐこと。

6. 林況調査について

収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画（除外地の設定等）を行い、より精度の高い調査を行うこと。

7. 地上型 3D レーザスキャナを用いた標準地調査について

「収獲調査委託箇所の概要」の調査方法に「標準地（簡標又は 3D レーザ）」と指定された箇所について、受託者が地上型 3D レーザにて調査を行うことを選択した場合は、「特記仕様書（地上型 3D レーザスキャナを用いた標準地調査について）」に基づき実施すること。

8. GNSS 受信機を用いた測量について

「収獲調査委託箇所の概要」の測量方法に「GNSS 又はコンパス」と指定された箇所について、受託者が GNSS 受信機を用いて測量を行うことを選択した場合は、「特記仕様書（GNSS 受信機を用いた測量について）」に基づき実施すること。

別紙「支給材料及び貸与品」

支給材料

1号物件 収穫調査委託（仁別地区外5）

項目	材料	数量	備考
収穫調査	赤テープ	2巻	
	青テープ	3巻	
	ピンクテープ	5巻	
	収測番号札（黄）	1,600枚	
	収測番号札（白）	300枚	
	測量野帳	3冊	
	毎木調査野帳（1）	5冊	
	毎木調査野帳（2）	2冊	
	樹高調査野帳	2冊	
その他	収穫調査資料袋	104枚	

作業名 収穫調査委託(地区)

現場説明に対する質問回答書

現場説明に対する質問事項	質問事項に対する回答

収穫調査委託箇所概要

番号	森林事務所	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域積面(ha)	伐採帯積面(ha)	立木調査積面(ha)	調査材積(m³)	区域標識距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新調査の要否	蓄把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
1	仁別	国有林	白山沢	57い	スキ・カマツ等	人工林	92	スギ	急	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.96		0.10	1,352	0.82	31	10	要	要	否	否	要	0.18	0.64		水涵保	8月31日期限、伐区面積5ha以下	3	市道通行可	立木販売	
2	仁別	国有林	白山沢	62と	スキ・カマツ等	人工林	70	スギ	急	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	0.25		0.05	119	0.29	35	2	否	否	否	否	要	0.23			水涵保	伐区面積2.5ha以下(「62ち」と合わせて)	1	新城林道通行可	製品資材	
3	仁別	国有林	白山沢	62ち	スキ・カマツ等	人工林	61	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	6.69		0.15	2,872	2.85	35	10	否	否	否	否	要	2.85			水涵保	伐区面積2.5ha以下(「62と」と合わせて)	3	〃	製品資材	
4	仁別	国有林	白山沢	62か	スキ・カマツ等	人工林	60	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	2.48			1,157	0.86	36	10	否	否	否	否	要	0.86			水涵保	伐区面積2.5ha以下、62ち襲用		〃	製品資材	
5	仁別	国有林	白山沢	64ほ	スキ・カマツ等	人工林	57	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	1.03			433	0.52	37	3	否	否	否	否	要	0.52			水涵保	伐区面積2.5ha以下、62ち襲用		〃	製品資材	
6	仁別	国有林	白山沢	64と	スキ・カマツ等	人工林	58	スギ	急	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.61			512	0.88	37	18	否	否	否	否	要				水涵保	伐区面積2.5ha以下、64と1襲用		〃	製品資材	
7	仁別	国有林	白山沢	64と01	スキ・カマツ等	人工林	57	スギ	急	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.60		0.10	370	1.16	37	10	否	否	否	否	要	0.18			水涵保	伐区面積2.5ha以下		〃	製品資材	
8	岱	分取造林	財ノ神	244う	設定外(分取林等)	人工林	42	スギ	急	密	定間(全標)	30	直径毎木	2.05		2.05	122	0.71	17	11	要	要	否	否	要				水涵保	伐区面積2.5ha以下	2	〃	製品資材	
9	岱	国有林	岩見山	256へ	スキ・カマツ長伐期	人工林	76	スギ	平	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.43		0.05	71	0.48	15	2	否	否	否	否	要	0.09			水涵保		1	県道通行可	立木販売	
10	岱	国有林	岩見山	256と	スキ・カマツ長伐期	人工林	76	スギ	緩	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.05			7	0.16	15	2	否	否	否	否	要				水涵保	256へ襲用		〃	製品資材	
11	岱	国有林	岩見山	256ち	スキ・カマツ長伐期	人工林	65	スギ	中	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.39		0.10	912	1.40	15	7	否	否	否	否	要	0.18			水涵保		2	〃	製品資材	
12	岱	国有林	岩見山	256る	スキ・カマツ長伐期	人工林	76	スギ	中	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.09			12	0.20	15	3	否	否	否	否	要				水涵保	256へ襲用		〃	製品資材	
13	岱	国有林	岩見山	256ね01	スキ・カマツ等	人工林	79	スギ	緩	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.70		0.10	589	1.11	17	3	否	否	否	否	要	0.18			水涵保		2	〃	製品資材	
14	岱	国有林	岩見山	256う	スキ・カマツ等	人工林	75	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.69		0.05	881	0.81	17	8	否	否	否	否	要	0.81			水涵保	伐区面積2.5ha以下	1	〃	製品資材	
15	岱	国有林	岩見山	256の01	スキ・カマツ等	人工林	79	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	2.25		0.05	1,437	0.82	17	22	否	否	否	否	要	0.82			水涵保	伐区面積2.5ha以下	1	〃	製品資材	
16	岱	分取造林	岩見山	257い	設定外(分取林等)	人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	3.06		3.06	1,490	0.79	17	7	要	要	否	否	否				水涵保			〃	立木販売	
17	岱	国有林	岩見山	257い02	スキ・カマツ等	人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	1.30		0.05	240	0.95	17	10	否	否	否	否	要	0.95			水涵保	伐区面積2.5ha以下	1	〃	製品資材	
18	岱	国有林	岩見山	257に	スキ・超長伐期	人工林	59	スギ	急	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.74		0.05	217	0.76	18	10	否	否	否	否	要	0.09			水涵保		1	〃	製品資材	
19	岱	国有林	岩見山	257ほ	スキ・カマツ長伐期	人工林	70	スギ	急	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.17		0.05	265	0.70	18	8	否	否	否	否	要	0.09			水涵保		1	〃	製品資材	
20	鶴養	分取造林	岩見山	273は1	設定外(分取林等)	人工林	70	スギ	緩	疎	皆伐	100	直径毎木	1.00		1.00	660	0.45	26	6	要	要	否	否	否				水涵保			田沢林道通行可	立木販売	
21	鶴養	国有林	岩見山	281い	スキ・超長伐期	人工林	76	スギ	緩	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.09		0.05	192	0.34	26	2	否	否	否	否	要	0.09			水涵保	区域標示の一部省略	1	和出小又林道通行可	製品資材	
22	鶴養	国有林	岩見山	281に	スキ・超長伐期	人工林	110	スギ	急	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	6.05		0.15	1,325	1.19	27	17	否	否	否	否	要	0.27			水涵保	区域標示の一部省略	3	〃	製品資材	
23	鶴養	国有林	岩見山	281ほ	スキ・超長伐期	人工林	68	スギ	急	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	11.23		0.25	2,439	1.35	26	13	否	否	否	否	要	0.45			水涵保	区域標示の一部省略	5	〃	製品資材	
24	鶴養	国有林	岩見山	281へ	スキ・超長伐期	人工林	71	スギ	中	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.79			168	0.17	26	2	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、281ほ襲用		〃	製品資材	
25	鶴養	国有林	岩見山	281と	スキ・カマツ等	人工林	34	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.47		0.05	60	0.63	27	3	否	否	否	否	要	0.09			水涵保		1	〃	製品資材	
26	鶴養	国有林	岩見山	281り	スキ・カマツ長伐期	人工林	64	スギ	急	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.06			349	0.67	27	17	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、281ぬ襲用		〃	製品資材	
27	鶴養	国有林	岩見山	281ぬ	スキ・カマツ長伐期	人工林	65	スギ	急	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.62		0.10	420	0.77	27	13	否	否	否	否	要	0.18			水涵保	区域標示の一部省略	2	〃	製品資材	
28	鶴養	国有林	岩見山	281わ	スキ・カマツ長伐期	人工林	64	スギ	急	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.46			138	0.39	27	15	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、281ぬ襲用		〃	製品資材	
29	鶴養	国有林	岩見山	281け	スキ・カマツ等	人工林	94	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	0.71			381	0.34	28	3	否	否	否	否	要	0.34			水涵保	281え襲用		〃	製品資材	
30	鶴養	国有林	岩見山	281え	スキ・カマツ等	人工林	94	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.52		0.05	856	0.61	28	3	否	否	否	否	要	0.61			水涵保		1	〃	製品資材	
31	鶴養	国有林	岩見山	284ろ	スキ・カマツ長伐期	人工林	57	スギ	急	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	19.15		0.40	1,632	3.35	28	21	否	否	否	否	要	0.72			水涵保	区域標示の一部省略	8	〃	製品資材	
32	鶴養	国有林	岩見山	284は	スキ・カマツ長伐期	人工林	61	スギ	急	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	7.19			538	1.05	28	13	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、284ろ襲用		〃	製品資材	
33	鶴養	国有林	岩見山	284は01	天然更新型薄層林跡準	人工林	61	スギ	急	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.75			289	0.59	28	26	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、284ろ襲用		〃	製品資材	
34	鶴養	国有林	岩見山	284る03	スキ・カマツ等	人工林	49	スギ	急	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.90		0.10	757	0.99	26	23	否	否	否	否	要	0.18			水涵保		2	〃	製品資材	
35	鶴養	国有林	岩見山	284た	スキ・超長伐期	人工林	72	スギ	中	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	10.58			1,751	0.66	26	30	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、284れ襲用		〃	製品資材	
36	鶴養	国有林	岩見山	284た01	スキ・超長伐期	人工林	71	スギ	急	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	15.17			2,430	1.82	26	45	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、284れ襲用		〃	製品資材	
37	鶴養	国有林	岩見山	284た02	スキ・超長伐期	人工林	71	スギ	急	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.32			294	0.41	26	23	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、284れ襲用		〃	製品資材	
38	鶴養	国有林	岩見山	284れ	スキ・超長伐期	人工林	69	スギ	中	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	17.14		0.35	2,930	2.64	26	18	否	否	否	否	要	0.63			水涵保	区域標示の一部省略	7	〃	製品資材	
39	鶴養	国有林	岩見山	284そ	スキ・超長伐期	人工林	77	スギ	中	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.87			167		26	12	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、284れ襲用		〃	製品資材	
40	鶴養	分取造林	岩見山	287の	設定外(分取林等)	人工林	60	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	3.83		0.20	1,625	1.82	18	7	要	要	否	否	要	0.36	1.46			水涵保		4	鶴養林道通行可	立木販売
41	角館	分取造林	外ノ山	1160に	設定外(分取林等)	人工林	43	スギ	中	密	定間(全標)	30	直径毎木	1.78		1.78	106	1.02	41	9	要	要	否	否	要				水涵保			国道通行可	立木販売	
42	角館	国有林	外ノ山	1161ち	スキ・カマツ等	人工林	61	スギ	緩	疎	皆伐	100	標準地(簡標又は3Dレーザ)	1.43		0.10	748	0.73	39	3	要	要	否	否	要	0.46	あり(全木)	現地調査		8月31日期限	2	〃	立木販売	
43	角館	国有林	外ノ山	1161り	スキ・カマツ等	人工林	70	スギ	平	疎	皆伐	100	標準地(簡標又は3Dレーザ)	1.68		0.10	860	1.31	39	3	要	要	否	否	要	1.13	あり(全木)	現地調査		8月31日期限	2	〃	立木販売	
44	船岡	分取造林	小黒川	2007は	設定外(分取林等)	人工林	58	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	1.35		1.35	615	0.54	15	18	要	要	否	否	要	0.54			水涵保			小黒川林道通行可	立木販売	
45	船岡	分取造林	大川前	2027い	設定外(分取林等)	人工林	58	スギ	急	中	皆伐	100	直径毎木	1.91		1.91	737	0.56	20	20	要	要	否	否	要	0.56			水涵保			岩の目林道通行可	立木販売	
46	大曲	国有林	宮田又沢	2075ほ	スカ	人工林	65	スギ	中	疎	皆伐	100	直径毎木	3.25		3.25	1,472	0.82	29	11	要	否	否	否	要	0.82			水涵保	樹木採取区、伐区面積5ha以下		〃	その他	
47	大曲	国有林	宮田又沢	2076ほ	スカ	人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	直径毎木	3.85		3.85	1,781	1.10	30	15	要	否	否	否	要	1.10			水涵保	樹木採取区、伐区面積5ha以下		〃	その他	
48	大曲	国有林	宮田又沢	2076ほ	スカ	人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	直径毎木	3.81		3.81	1,762																	