

# 工種別数量内訳書

工 事 名

桧木内又沢林道災害復旧工事

秋田森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧（桧木内又沢林道1号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	カーラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(1)A 土留工・自立式 障害無し	m3	332		
掘削（土砂）	ガスな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	147		
盛土工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	186		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	147		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し幅2.5m以上 ハックホリ 締め RC-40	m3	18.6		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
基礎栗石工	0.2m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	5.9		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	6.5		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有	m2	235.6		
大型コンクリートブロック資材		式	1		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	121.7		
裏込材(砕石)	大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	70.6		
目地材設置	30m2未満 瀝青質目地材(t=10)	m2	17.7		
天端コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	2.6		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 フランジ型 800mm以上 1,200mm以下	m	1		
運搬処理工		式	1		
現場発生品運搬	金属くず 2tクラス ～70km	回	1		
産廃処分費	金属くず	t	0.122		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう	流用土 製作・設置・撤去	袋	82		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量7以上30m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	9.5		
ポンプ排水(小口径)	排水7以上30m <sup>3</sup> /h未満 ポンプ 口 径100mm	箇所	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		
林道施設災害復旧(桧木内又沢林道2号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	クロー型山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 粘質土・砂質 土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m <sup>3</sup>	556		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m <sup>3</sup> 未 満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m <sup>3</sup>	211		
盛土工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	352		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m <sup>3</sup>	211		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固	m <sup>3</sup>	30.6		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
基礎栗石工	0.2m 割栗石(50~150mm) 敷並 べ 再生クラッシュ40~0	m <sup>3</sup>	9.7		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
コンクリートブロック基礎	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	10.7		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有	m2	359		
大型コンクリートブロック資材		式	1		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	185.5		
裏込材(碎石)	大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	107.5		
目地材設置	30m2未満 瀝青質目地材(t=10)	m2	27.5		
天端コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	4.2		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう	流用土 製作・設置・撤去	袋	122		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	16		
ポンプ排水(小口径)	排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		