

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 丸舞林道災害復旧工事

秋田森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
丸舞林道災害復旧工事（丸舞1号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 㐂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	272		
箱掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 㐂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	17		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	278		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	127		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	133		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 0-40mm	m3	17.1		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	47.4		
基礎栗石	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m3	3.4		
かご枠工		式	1		
大型かご枠工（部材単価）	H1000×W1000	式	1		
大型かご枠工	設置歩掛	m2	14		
吸い出し防止材		m2	29.4		
排水構造物工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
洗越工		式	1		
コルゲートパイプ	φ1750 t=2.7mm	m	17.3		
基礎砕石工	0.3m クラッシュラン40〜0	m3	11.4		
流末工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	4		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ 撤去	撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	8		
運搬処理工		式	1		
現場発生品運搬	金属くず	回	1		
廃棄物処理	金属くず	t	0.5		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ 排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	13		
ポンプ 排水(小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		
丸舞林道災害復旧工事 (丸舞2号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	382		
箱掘り	クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	17		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	691		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	146		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下 良好	m3	455		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 0-40mm	m3	17.4		
擁壁工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増 無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	59.5		
基礎栗石	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m3	3.8		
かご枠工		式	1		
大型かご枠工 (部材単価)	H1000×W1500	式	1		
大型かご枠工	設置歩掛	m2	71		
吸出し防止材設置		m2	136.6		
排水構造物工		式	1		
洗越工		式	1		
コルゲートパイプ	φ2000 t=2.7mm	m	23.5		
基礎碎石工	0.3m クラッシュラン40~0	m3	17.7		
流末工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	4		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 4週8休 (現場閉所)	m3	50		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ 撤去	撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	14		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID 無し 18.5km以下 良好	m3	50		
現場発生品運搬	金属くず	回	1		
産業物処理	コンクリート殻	t	21.3		
廃棄物処理	金属くず	t	2.5		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ 排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	13		
ポンプ 排水(小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1		

[illegible]