

工種別数量内訳書

工 事 名 丸舞林道災害復旧工事

秋田森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧（丸舞1号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
呑口切取	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	14		
床掘り	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ｻﾔ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	278		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	520		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	115		
土砂等運搬	標準 ﾎｯｸﾎﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下 良好	m3	344		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し幅2.5m以上 ﾎｯｸﾎﾝ 舗装面仕上有 0~40mm	m3	31.6		
擁壁工		式	1		
重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工（呑口）		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 基礎砕石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	53.3		
基礎栗石工	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ ｸﾗｯｼﾔﾝ40~0	m3	3.8		
重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工（吐口）		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 基礎砕石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	74.4		
基礎栗石工	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ ｸﾗｯｼﾔﾝ40~0	m3	4.7		
排水構造物工		式	1		
洗越工		式	1		
ｺﾙｹｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ（据付）	φ1750	m	18		
基礎材	0.3m ｸﾗｯｼﾔﾝ40~0	m3	11.3		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
ｺﾙｹｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 撤去	撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下	m	17.3		
運搬処理工		式	1		
現場発生品運搬	金属くず	回	1		
廃棄物処理	金属くず	t	1.5		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう工 製作・設置撤去	作業半径6m以下	袋	3		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
水替工		式	1		
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 (擁壁呑口)	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	14.5		
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 (擁壁吐口)	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	19		
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	2		
丸舞2号		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
呑口切取	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	163		
床掘り	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	437		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	526		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	175		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下 良好	m3	101		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 0-40mm	m3	34.7		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工(呑口)		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	63.9		
基礎栗石工	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m3	3.6		
重力式コンクリート擁壁工(吐口)		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	45.6		
基礎栗石工	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m3	2.6		
排水構造物工		式	1		
洗越工		式	1		
コンクリートパイプ(据付)	φ2000	m	20.4		
基礎材	0.3m クラッシュラン40~0	m3	14.9		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コンクリートパイプ撤去	撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	20.4		
運搬処理工		式	1		
現場発生品運搬	金属くず	回	1		
廃棄物処理	金属くず	t	2.6		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう工 製作・設置撤去	作業半径6m以下	袋	3		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
水替工		式	1		
ポンプ 運転(作業時排水)	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台) (擁壁 呑口)	日	19		
ポンプ 運転(作業時排水)	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台) (擁壁 吐口)	日	14		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	2		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		