

工種別数量内訳書

工 事 名

仁別林道災害復旧工事（２）

秋田森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧（９号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	13		
床掘り	土砂 小規模	m3	11		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	7.4		
盛土法面整形(削り取り整形)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	89.5		
盛土工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	102		
岩ズリ		m3	81		
残土処理工		式	1		
現場内残土処理		m3	18		
舗装工		式	1		
アスファルト舗装工		式	1		
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m3	16.2		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	81		
擁壁工		式	1		
ふとんかご工		式	1		
省力化かご(多段積型)	最上段部組立・石詰め工	m	19		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
省力化かご（多段積型）	中下段部組立・石詰め工	m	17		
中下段部組立・石詰め工	端部側面網設置	枚	4		
吸出し防止材		m2	63.9		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
舗装版切断工	アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.2		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	89		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好	m3	13.4		
産廃物処理	アスファルト殻	t	31.5		
林道施設災害復旧（10号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
バックホウ床掘 林道工事における 施工土量5000m3未満	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	118		
床掘り	土砂 小規模	m2	137		
埋戻し	小規模 土砂	m2	46		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	2		
残土処理工		式	1		
土砂運搬	片道0.1km BH山積0.80m3	m3	190		
舗装工		式	1		
アスファルト舗装工		式	1		
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m3	5.4		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	27		
擁壁工		式	1		
かご枠工		式	1		
ガードン（鋼製組立網）	組立・据付工	m2	104		
ガードン（鋼製組立網）	中詰工	m3	28.2		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
遮水シート材		m2	36		
擁壁工		式	1		
ふとんかご工		式	1		
省力化かご (ハイパーマッドKM型)	最上段部 組立・石詰め工	m	14		
省力化かご (ハイパーマッドKM型)	中・下段部 組立・石詰め工	m	10		
吸出防止材		m2	32.1		
遮水シート		m2	11.1		
プレキャストカルバート工		式	1		
ボックスカルバート (1.50m×1.20m)	据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎 砕石+均しコンクリート クレーン賃料補正(標準)	m	9		
カルバート工		式	1		
基礎コンクリート	小型構造物 一般養生 小運搬 無	m3	2		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
舗装版切断工	アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.4		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害無し 対策 不要 15cm以下 積込有り	m2	33.5		
コルゲートパイプ	撤去 フランジ型 1,200mmを超え 1,800mm以下	m	10.2		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚 15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好	m3	5		
産廃物処理	アスファルト殻	t	10.7		
運搬処理工	金属くず	台/回	1		
産廃処理工	金属くず	t	1.1		
林道施設災害復旧 (11号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)		m3	2348		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害な し	m3	1969		
床掘り	土砂 小規模	m3	132		
埋戻し	小規模 土砂	m2	98		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
バックホウ掘 林道工事における施工 土量5000m3未満(根固め工)	カーブ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	197		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1		
盛土法面整形(削り取り整形)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	191		
残土処理工		式	1		
土砂運搬	片道0.4km BH山積0.80m3	m3	466		
舗装工		式	1		
アスファルト舗装工		式	1		
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m3	113.8		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	569.1		
擁壁工		式	1		
ふとんかご工		式	1		
省力化かご(ハイパーマット多段積型)	最上段部 組立・石詰め工	m	28		
省力化かご(ハイパーマット多段積型)	中・下段部 組立・石詰め工	m	58		
吸出防止材		m2	115.6		
かご枠工		式	1		
EGボックス120型	組立設置	m2	9.5		
EGボックス120型 最上段用上蓋設置	B1, 200×L1, 000(mm)	枚	7		
EGボックス120型 中下段用上蓋設置	B800×L1, 000(mm)	枚	12		
吸出防止材		m2	31.2		
ガードン(鋼製組立網)	組立・据付工	m2	100.6		
ガードン(鋼製組立網)	中詰工	m3	25.3		
遮水シート材		m2	33.8		
プレキャストカルバート工		式	1		
ボックスカルバート(1.80m×1.80m)	据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎 砕石+均しコンクリート クレーン賃料補正(標準)	m	10		
カルバート工		式	1		
基礎コンクリート	小型構造物人力打設	m3	2.8		
排水構造物工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
水平排水工		式	1		
暗渠排水管	据付 波状管 50~150mm 要	m	98		
フィルター材	クワッシュランC-40	m3	9.8		
吸出し防止材設置		m2	104.9		
遮水シート設置		m2	39.2		
根固め工		式	1		
根固めブロック工		式	1		
根固めブロック据付		個	300		
根固めブロック材料費		式	1		
吸出し防止材設置		m2	310.6		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コンクリートパイプ撤去		m	9.6		
運搬処理工		式	1		
運搬処理	(金属くず)	台/回	1		
産廃処理工	(金属くず)	t	1.7		
道路附属施設工		式	1		
道路附属物工		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		

