

工種別数量内訳書

工 事 名 仁別林道災害復旧工事

秋田森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧（仁別 6 号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
切土	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	38		
掘削	崩度除去	m3	373		
床掘り	土砂 小規模	m3	11		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	202		
埋戻し	小規模 土砂	m3	4		
残土処理		式	1		
土砂運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好	m3	216		
擁壁工		式	1		
根継工		式	1		
根継ぎコンクリート	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	m3	19.3		
型枠工	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	31.7		
舗装工		式	1		
アスファルト舗装工		式	1		
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m3	28.8		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	144		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
舗装版切断工	アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9		
舗装版取壊し	アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	144		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好	m3	21.6		
廃棄物処理	アスファルト殻	t	50.8		
林道施設災害復旧（仁別 7 号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	45		
床掘り	土砂 小規模	m3	48		
床掘り	軟岩Ⅱ	m3	144		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
盛土工		式	1		
埋戻し	小規模 土砂	m3	87		
間詰めコンクリート	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	m3	18.3		
残土処理		式	1		
土砂運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 DID無し 1.0km以下 良好	m3	144		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 基礎碎石無し 均しCo無し 一般養生 延長無し	m3	158.7		
舗装工		式	1		
アスファルト舗装工		式	1		
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m3	35.1		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	175.5		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
舗装版切断工	アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9		
舗装版取壊し	アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	175.5		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好	m3	26.3		
廃棄物処理	アスファルト殻	t	61.8		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	46		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧 (仁別8-1号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	5		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
大型ﾌﾟﾚｰｶ床掘Ⅱ	軟岩Ⅱ	m3	21		
盛土工		式	1		
盛土(運搬盛土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	61		
埋戻し	小規模 土砂	m3	67		
土砂運搬	標準ﾊﾞｯｸﾌｫｰﾑ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	102		
擁壁工		式	1		
重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	37.1		
ふとんかご工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	4		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型落蓋式	3種 400B	m	4		
グレーチング設置	995×500×60 T-20	m	4		
集水樹工		式	1		
現場打ち集水樹	700×700×900	箇所	1		
洗越工		式	1		
コルゲートフリューム	A-400×400	m	5.1		
舗装工		式	1		
アスファルト舗装工		式	1		
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m3	4.2		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) タックコートPK-4	m2	21		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	6		
舗装版取壊し	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	21		
構造物取壊し工(機械施工)	無筋構造物	m3	0.1		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好	m3	3.2		
殻運搬処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好	m3	0.1		
廃棄物処理	アスファルト殻	t	7.5		
廃棄物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	t	0.2		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ運転(作業時排水) 小口径発動発電機	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	10		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	1		
林道施設災害復旧 (8-2号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘(土砂)	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	241		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1201		
岩ズリ		m3	740		
土砂運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 15.5km以下 良好	m3	362		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	400		
残土処理		式	1		
土砂運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	114		
土砂運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 DID無し 2.0km以下 良好	m3	144		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	132.5		
基礎栗石工	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュヤン40~0	m3	9.1		
大型かご枠工		式	1		
大型かご工部材	1000×1000×1500	式	1		
大型かご枠設置		m2	156		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
自由勾配側溝		m	10		
グレーチング	995×700×75 T-20	m	2		
舗装工		式	1		
アスファルト舗装工		式	1		
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 クラッシュヤンC-40	m3	53.9		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	269.5		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	34		
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		