

工種別数量内訳書

工 事 名

三内林道災害復旧工事

秋田森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	三内林道 1 号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り (砂・砂質土)	小規模 擁壁52.5m ³ +ふとんかご7.5m ³	m ³	60		
盛土工		式	1		
盛土 (流用土)		m ³	38		
盛土 (購入土)		m ³	808		
埋戻し	擁壁18.9m ³ +ふとんかご2.7m ³	m ³	22		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	C-40 t=20cm	m ³	25.1		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石工 (敷並べ) t=15cm	m ³	3		
コンクリート	GW-1.5-I (b. s) H=5.0 18-8-40 (N)	m ³	54.6		
ふとんかご工		式	1		
ふとんかご	線径4mm網目 13cm 高さ60cm幅120cm 止杭 (φ9cm L=1.5m) 設置有り	m	4		
遮水シート工	加硫ゴム系シート t=1.5mm	m ²	8.9		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
プレキャストU型横断溝	U型500A 落蓋式	m	13		
横断溝蓋	500用	枚	6		
集水柵工		式	1		
現場打ち街渠柵		箇所	1		
法面排水工		式	1		
縦排水	コルゲートフリュームA-500×500	m	7.14		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水 (小口径)		日	13.5		
ポンプ据付・撤去		箇所	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧	三内林道2号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り(砂・砂質土)	小規模 擁壁42.4m ³ +ボックスカルバート32.1m ³	m ³	75		
土砂撤去工(砂・砂質土)		m ³	23		
土工		式	1		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)		m ³	78		
盛土(購入土)		m ³	249		
埋戻し	擁壁10.4m ³ +ボックスカルバート9.6m ³	m ³	20		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	C-40 t=20cm	m ³	17.5		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石工(敷並べ) t=15cm	m ³	1.9		
コンクリート	GW-1.5-I(b.s) H=2.5 18-8-40(N)	m ³	17.6		
ふとんかご工		式	1		
ふとんかご	線径4mm網目13cm 高さ60cm幅120cm 止杭(φ9cm L=1.5m)設置有り	m	27		
排水構造物工		式	1		
カルバート工		式	1		
基礎コンクリート	小型構造物 人力打設	m ³	2.5		
型枠	一般構造物 小型構造物	m ²	3.7		
養生工(一般養生)	小型構造物工	m ³	2.5		
プレキャストカルバート工		式	1		
ボックスカルバート敷設	B900×H900×L2000 基礎砕石有り	m	18		
道路付属物復旧工		式	1		
付属物復旧工		式	1		
ガードレール復旧(撤去)		m	12		
ガードレール復旧(再設置)		m	12		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ホソフ 排水(小口径)		日	6.5		
ホソフ 据付・撤去		箇所	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧	三内林道 3号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
法切工(人力)		m3	1430		
床掘り(砂・砂質土)	小規模	m3	25		
床掘り(軟岩 I B)		m3	241		
盛土工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	504		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	C-40 t=20cm	m3	25.6		
残土処理		式	1		
残土処理	L=13.5km以下	m3	1192		
擁壁工		式	1		
簡易鋼製L型擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁部材		式	1		
簡易鋼製擁壁工	壁高3m超	m2	140		
法面保護工		式	1		
モルタル吹付工		式	1		
モルタル吹付	t=10cm(4週8休補正)	m2	354		
現場吹付法枠工		式	1		
現場吹付法枠 枠間隔1500×1500 梁間隔200×200(4週8休補正)	(枠内モルタル吹付)	m	1999.7		
ラス張工(4週8休補正)	1,575.0m2+150.0m2	m2	1725		
モルタル吹付	枠内吹付 t=10cm(4週8休補正)	m2	150		
植生基材吹付	枠内吹付 t=5cm(4週8休補正)	m2	1575		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		