

工種別数量内訳書

工事名

尻高沢林道災害復旧工事

秋田森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	カー型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 1:4質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m ³	190		
盛土工		式	1		
盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	1332		
埋戻し	小規模 土砂	m ³	16		
購入土	岩ズリ	m ³	1146		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し幅2.5m以上 ハックホリ 締固め RC-40	m ³	12		
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部)	盛土法面整形(削り取り整形)	m ²	170		
特殊盛土工		式	1		
補強土壁工		式	1		
壁面材組立・設置		m ²	160		
補強土壁材料費		式	1		
補強材敷設		m ²	1404		
まき出し・敷均し、締固め		m ³	864		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		

