

尻高沢林道災害復旧工事

秋田森林管理署

本工事費内訳書

尻高沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り コーラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	190			1号明細書 4頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1,332			2号明細書 5頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	16			3号明細書 6頁
購入土 岩ズリ	m3	1,146			4号明細書 7頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し幅2.5m以上 バック杓 締固め RC-40	m3	12			5号明細書 8頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(盛土部) 盛土法面整形(削り取り整形)	m2	170			6号明細書 9頁
特殊盛土工	式	1			工種行
補強土壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材組立・設置	m2	160			7号明細書 10頁
補強土壁材料費	式	1			8号明細書 11頁
補強材敷設	m2	1,404			9号明細書 12頁
まき出し・敷均し、締固め	m3	864			10号明細書 13頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			11号明細書 14頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

(8号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁面材 VRA Φ6×5-1,800×1,000(mm)	ユニット	10				
壁面材 VRL Φ6×5-1,800×750(mm)	ユニット	120				
補強材 TT045 SAMP (幅1.0m)	m2	756				
補強材 TT060 SAMP (幅1.0m)	m2	216				
補強材 TT090 SAMP (幅1.0m)	m2	216				
補強材 TT120 SAMP (幅1.0m)	m2	216				
接続部材 5t×45w×1,100L(mm)	本	40				
排水材 B=0.3m、t=10mm	m	162				
運賃 (補強土壁材運搬費)	式	1				
計						
1式当り						

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

まき出し・敷均し、締め

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.28				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.5m3 (平積0.4m3)	5.62		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.5m3(平積0.4m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	1.59		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		86.50				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26.70		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.33		普通作業員		
R3	土木一般世話役	17.71		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	16.91		特殊作業員		
Z		6.22				
Z1	軽油 パトロール給油	6.16		軽油 パトロール給油		

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(11号代価表)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

