

# 工種別数量内訳書

工 事 名

浅虫いるか作業道新設工事

青森森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良（1工区）		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	※-Z'な状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	142		
盛土工		式	1		
流用盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	128		
路面工		式	1		
コンクリート路面工	t=15cm	m3	67.6		
路面工下層路盤	t=20cm	m3	90.1		
目地材		m2	8.7		
作業土工		式	1		
床掘		m3	11		
箱掘	砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH	m3	158		
土砂運搬	砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.6t不整地運搬車 D=0.34km	m3	142		
現場内碎石運搬	0.45m3BH積込 0.6t不整地運搬 車 D=0.07km	m3	92		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
プレキャストU型側溝	3種 300A L=2.0m 落蓋式	m	12		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	12		
植生土のう水路工		m	6.3		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良（2工区）		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（バックホウ掘削）（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	93		
片切掘削（人力併用機械掘削）（土砂）	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	956		
掘削（土砂）	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	428		
掘削（土砂）	ムズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	889		
盛土工		式	1		
流用盛土	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1346		
路面工		式	1		
砂利路面工	t=10cm 敷均し幅2.5m以上 舗装面仕上有	m3	116.4		
コンクリート路面工	t=15cm	m3	5.3		
路面工下層路盤	t=20cm	m3	7.1		
作業土工		式	1		
床掘		m3	10		
埋戻		m3	6		
箱掘	砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH	m3	116		
土砂運搬	砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.6t不整地運搬車 D=0.06km	m3	1317		
現場内碎石運搬	0.45m3BH積込 0.6t不整地運搬車 D=0.14km	m3	125.8		
支障木処理工		m3	108		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 0.45m3BH 粗面仕上げ	m3	710		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 0.45m3BH 削り取り整形	m3	653		
法面保護工		式	1		
植生マット工		m2	323.1		
除根		式	1		
機械除根	疎林 0.45m3BH	m	280		
排水構造物工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
横断工		式	1		
プレキャストU型側溝	3種 300A L=2.0m 落蓋式	m	6		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	6		
可変勾配側溝 (横断用)	300×700	m	4		
可変勾配側溝 (横断用)	300×800	m	4		
可変勾配側溝 (横断用)	300×900	m	4		
可変勾配側溝 (横断用)	300×1000	m	4		
可変勾配側溝 (横断用)	300×1100	m	4		
基礎コンクリート		m3	1.9		
基礎砕石		m3	1.4		
可変勾配側溝	グレーチング	枚	10		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ 400型	m	8		
植生土のう水路工		m	2.1		
標識工		式	1		
小型標識工		式	1		
道路付属施設工		式	1		
木製ロードゲート設置		基	1		
標識工	警戒標識 (上り急勾配あり)	基	1		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
U型側溝撤去		m	20		
産廃処分費		t	4.2		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理		m3	1.8		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用看板		式	1		

