

工種別数量内訳書

嘉瀬子内林道改良工事

青森森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良（1号）		式	1		
林道開設・改良		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	29		
転石破碎工		m3	8		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）		m3	17		
盛土（購入土）		m3	21		
路面工		式	1		
碎石路面	RC-40、仕上り厚10cm	m3	17.2		
作業土工		式	1		
床掘り	砂・砂質土	m3	258		
埋戻し		m3	25		
残土処理土		式	1		
残土処理		m3	17		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）粗面仕上げ	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	16		
法面整形（盛土部）		m2	18		
法面工		式	1		
むしろ伏工		m2	18		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
擁壁工		式	1		
補強土壁工		式	1		
補強土壁（材料費）		式	1		
壁面材組立・設置工		m2	73		
補強材取付工		m	578.7		
トップレール設置工		m	19.2		
まき出し・敷均し、敷固め		m3	234		
暗渠排水管		m	33.7		
フィルター材埋設工		m3	2.3		
吸出し防止材		m2	31.3		
現場打擁壁工		式	1		
コンクリート（排水管巻立て部）		m3	2.3		
型枠		m2	9		
かご工		式	1		
月形ふとんかご（φ1.0用）		個	8		
月形ふとんかご（φ1.2用）		個	4		
遮水シート		m2	25.5		
吸出し防止材		m2	14.8		
排水構造物工		式	1		
コルゲートパイプ	φ1000 t=2.7mm	m	9.2		
コルゲートパイプ	φ1200 t=2.0mm	m	8.2		
基礎材		m3	6.3		
丸太枠水叩工		基	2		
構造物撤去工		式	1		
ふとんかご撤去	網目13cm 高さ60cm 幅120cm	m3	2.16		
現場発生生産廃処分	2t 10kmまで	式	1		
林道開設・改良（2号）		式	1		
林道開設・改良		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 標準	m3	69		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）		m3	13		
路面工		式	1		
碎石路面	RC-40、仕上り厚10cm	m3	19.3		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	61		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	61		
残土処理土		式	1		
残土処理		m3	63		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）粗面仕上げ	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	62		
法面整形（盛土部）		m2	5		
法面工		式	1		
むしろ伏工		m2	5		
擁壁工		式	1		
網製L型擁壁		式	1		
LXウォール（材料費）		式	1		
LXW標準ユニット組立設置	H-1500	m2	13.5		
LXW標準ユニット組立設置	H-2000	m2	18		
天端調整壁面材組立設置		m	18		
排水材敷設		m	10.5		
排水構造物工		式	1		
プレキャストU型側溝	3種 300A L=1.0m 落蓋式	m	1		
プレキャストU型側溝	3種 300A L=2.0m 落蓋式	m	6		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	4		
プレキャストコンクリート板据付	長さ3.5m 幅1.0m 厚み0.15m	枚	2		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
下層路盤工(車道)	再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm	m3	1.4		
目地板		m2	1.1		
丸太枠水叩工		基	1		
林道開設・改良(3号)		式	1		
林道開設・改良		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	15		
盛土工		式	1		
盛土(発生土)		m3	28		
路面工		式	1		
碎石路面	RC-40、仕上り厚10cm	m3	5.2		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	23		
床掘り	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 1	m3	2		
残土処理土		式	1		
残土処理		m3	18		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)粗面仕上げ	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	15		
法面整形(盛土部)		m2	14		
法面工		式	1		
むしろ伏工		m2	14.4		
かご工		式	1		
碎石かご100型 最上段	(組立・設置・中詰め)	m	24		
碎石かご100型 中・下段部(1:	(組立・設置・中詰め)	m	100		
端部側面網		枚	26		
吸出し防止材		m2	120.8		
排水構造物工		式	1		
プレキャストU型側溝	3種 300A L=2.0m 落蓋式	m	4		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	3		
プレキャストコンクリート板据付	長さ3.0m 幅1.0m 厚み0.15m	枚	2		
下層路盤工(車道)	再生クラッシュ RC-40、 t=200mm	m3	1.2		
目地板		m2	0.9		
コルゲートフリューム	A形550*550	m	2.82		
構造物撤去工		式	1		
U型側溝撤去		m3	0.37		
現場発生品産廃処分	2t 10kmまで	式	1		
林道開設・改良(4号)		式	1		
林道開設・改良		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1		
盛土工		式	1		
盛土(発生土)		m3	6		
路面工		式	1		
碎石路面	RC-40、仕上り厚10cm	m3	1.6		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	5		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)粗面仕上げ	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2		
法面整形(盛土部)		m2	2		
法面工		式	1		
むしろ伏工		m2	2.4		
かご工		式	1		
碎石かご100型 最上段	(組立・設置・中詰め)	m	7		
碎石かご100型 中・下段部(1:	(組立・設置・中詰め)	m	6		
端部側面網		枚	12		
吸出し防止材		m2	20.6		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
排水構造物工		式	1		
プレキャストU型側溝	3種 300A L=1.0m 落蓋式	m	1		
プレキャストU型側溝	3種 300A L=2.0m 落蓋式	m	4		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	3		
プレキャストコンクリート板据付	長さ3.0m 幅1.0m 厚み0.15m	枚	2		
下層路盤工(車道)	再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm	m3	1.2		
目地板		m2	0.9		
コルゲートフリューム	A形550*550	m	2.82		
構造物撤去工		式	1		
U型側溝撤去	ドレングレート	m3	0.38		
現場発生品運搬処分	2t 10kmまで	式	1		
林道開設・改良(5号)		式	1		
林道開設・改良		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	9		
盛土工		式	1		
盛土(発生土)		m3	7		
路面工		式	1		
碎石路面	RC-40、仕上り厚10cm	m3	3		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	24		
埋戻し		m3	4		
残土処理土		式	1		
残土処理		m3	25		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)粗面仕上げ	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	3		
法面整形(盛土部)		m2	8		
法面工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
むしろ伏工		m2	7.8		
現場打擁壁工		式	1		
コンクリート (排水管巻立て部)		m3	2.8		
型枠		m2	11.5		
かご工		式	1		
砕石かご100型 最上段	(組立・設置・中詰め)	m	11		
砕石かご100型 中・下段部 (1:	(組立・設置・中詰め)	m	23		
端部側面網		枚	24		
吸出し防止材		m2	44.2		
月形ふとんかご (φ0.8用)		個	4		
遮水シート		m2	8.1		
排水構造物工		式	1		
コルゲートパイプ	φ0.8 t=2.0mm	m	8.2		
基礎材		m3	2		
丸太枠水叩工		基	2		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
現道補修		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		

