嘉瀬子内林道改良工事

青森森林管理署

経　費　条　件　表

青森森林管理署
嘉瀬子内林道改良工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善（率分）計上区分	計上する	
現場環境改善（率分）補正	地方部	
施工地域･工事場所による補正	補正なし	【共通仮設費率＋0%、現場管理費率＋0%】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0､現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率＋0%】
治山･地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率＋0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率＋0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03､現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0､現場管理費率×1.0】

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
林道開設・改良（１号）	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			工種行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	29			1号明細書 15頁
転石破砕工	m3	8			2号明細書 16頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土）	m3	17			3号明細書 17頁
盛土（購入土）	m3	21			4号明細書 18頁
路面工	式	1			種別行
砕石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	17.200			5号明細書 19頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 砂・砂質土	m3	258			6号明細書 20頁
埋戻し	m3	25			7号明細書 21頁
残土処理土	式	1			種別行

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
残土処理	m3	17			8号明細書 22頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	16			9号明細書 23頁
法面整形（盛土部）	m2	18			10号明細書 24頁
法面工	式	1			工種行
むしろ伏工	m2	18			11号明細書 25頁
擁壁工	式	1			種別行
補強土壁工	式	1			種別行
補強土壁（材料費）	式	1			12号明細書 26頁
壁面材組立・設置工	m2	73			13号明細書 27頁
補強材取付工	m	578.700			14号明細書 28頁
トップレール設置工	m	19.200			15号明細書 29頁
まき出し・敷均し、敷固め	m3	234			16号明細書 30頁
暗渠排水管	m	33.700			17号明細書 31頁

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フィルター材埋設工	m3	2.300			18号明細書 32頁
吸出し防止材	m2	31.300			19号明細書 33頁
現場打擁壁工	式	1			種別行
コンクリート（排水管巻立て部）	m3	2.300			20号明細書 34頁
型枠	m2	9			21号明細書 35頁
かご工	式	1			種別行
月形ふとんかご（φ1.0用）	個	8			22号明細書 36頁
月形ふとんかご（φ1.2用）	個	4			23号明細書 37頁
遮水シート	m2	25.500			24号明細書 38頁
吸出し防止材	m2	14.800			25号明細書 39頁
排水構造物工	式	1			工種行
コルゲートパイプ φ1000 t=2.7mm	m	9.200			26号明細書 40頁
コルゲートパイプ φ1200 t=2.0mm	m	8.200			27号明細書 41頁
基礎材	m3	6.300			28号明細書 42頁

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
丸太枠水叩工	基	2			29号明細書 43頁
構造物撤去工	式	1			種別行
ふとんかご撤去 網目13cm　高さ60cm　幅120cm	t	0.030			30号明細書 44頁
現場発生品運搬処分 ２t　10kmまで	式	1			31号明細書 45頁
林道開設・改良（２号）	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			工種行
掘削（土砂） 土砂 小規模　標準	m3	69			32号明細書 46頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土）	m3	13			33号明細書 47頁
路面工	式	1			種別行
砕石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	19.300			34号明細書 48頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	61			35号明細書 49頁

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	61			36号明細書 50頁
残土処理土	式	1			種別行
残土処理	m3	63			37号明細書 51頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	62			38号明細書 52頁
法面整形（盛土部）	m2	5			39号明細書 53頁
法面工	式	1			工種行
むしろ伏工	m2	5			40号明細書 54頁
擁壁工	式	1			種別行
網製L型擁壁	式	1			種別行
LXウォール（材料費）	式	1			41号明細書 55頁
LXW標準ユニット組立設置 H-1500	m2	13.500			42号明細書 56頁
LXW標準ユニット組立設置 H-2000	m2	18			43号明細書 57頁
天端調整壁面材組立設置	m	18			44号明細書 58頁

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水材敷設	m	10.500			45号明細書 59頁
排水構造物工	式	1			工種行
プレキャストU型側溝 3種　300A　L=1.0m　落蓋式	m	1			46号明細書 60頁
プレキャストU型側溝 3種　300A　L=2.0m　落蓋式	m	6			47号明細書 61頁
横断溝蓋 U型側溝　グレーチング300	枚	4			48号明細書 62頁
プレキャストコンクリート板据付 長さ3.5m 幅1.0m　厚み0.15m	枚	2			49号明細書 63頁
下層路盤工(車道) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、 t=200mm 1層	m3	1.400			50号明細書 64頁
目地板	m2	1.100			51号明細書 65頁
丸太枠水叩工	基	1			29号明細書 43頁
林道開設・改良（３号）	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			工種行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	15			52号明細書 66頁
盛土工	式	1			種別行

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
盛土（発生土）	m3	28			53号明細書 67頁
路面工	式	1			種別行
砕石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	5.200			54号明細書 68頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	23			55号明細書 69頁
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊･玉石･軟岩(Ⅰ)A 土留工･自立式 障害無し	m3	2			56号明細書 70頁
残土処理土	式	1			種別行
残土処理	m3	18			8号明細書 22頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	15			57号明細書 71頁
法面整形（盛土部）	m2	14			58号明細書 72頁
法面工	式	1			工種行
むしろ伏工	m2	14.400			59号明細書 73頁
かご工	式	1			種別行

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砕石かご100型　最上段 （組立・設置・中詰め）	m	24			60号明細書 74頁
砕石かご100型　中・下段部（1:0.5用） （組立・設置・中詰め）	m	100			61号明細書 75頁
端部側面網	枚	26			62号明細書 76頁
吸出し防止材	m2	120.800			63号明細書 77頁
排水構造物工	式	1			工種行
プレキャストU型側溝 3種　300A　L=2.0m　落蓋式	m	4			64号明細書 78頁
横断溝蓋 U型側溝　グレーチング300	枚	3			65号明細書 79頁
プレキャストコンクリート板据付 長さ3.0m 幅1.0m　厚み0.15m	枚	2			66号明細書 80頁
下層路盤工(車道) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、 t=200mm 1層	m3	1.200			67号明細書 81頁
目地板	m2	0.900			51号明細書 65頁
コルゲートフリューム A形550*550	m	2.820			68号明細書 82頁
構造物撤去工	式	1			種別行
U型側溝撤去 300A	t	0.840			69号明細書 83頁
現場発生品運搬処分 ２t　10kmまで	式	1			70号明細書 84頁

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
林道開設・改良（４号）	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			工種行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			71号明細書 85頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土）	m3	6			72号明細書 86頁
路面工	式	1			種別行
砕石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	1 600			73号明細書 87頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	5			74号明細書 88頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	2			75号明細書 89頁
法面整形（盛土部）	m2	2			76号明細書 90頁
法面工	式	1			工種行

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
むしろ伏工	m2	2.400			77号明細書 91頁
かご工	式	1			種別行
砕石かご100型　最上段 （組立・設置・中詰め）	m	7			78号明細書 92頁
砕石かご100型　中・下段部（1:0.5用） （組立・設置・中詰め）	m	6			79号明細書 93頁
端部側面網	枚	12			62号明細書 76頁
吸出し防止材	m2	20.600			80号明細書 94頁
排水構造物工	式	1			工種行
プレキャストU型側溝 3種　300A　L=1.0m　落蓋式	m	1			81号明細書 95頁
プレキャストU型側溝 3種　300A　L=2.0m　落蓋式	m	4			82号明細書 96頁
横断溝蓋 U型側溝　グレーチング300	枚	3			83号明細書 97頁
プレキャストコンクリート板据付 長さ3.0m 幅1.0m　厚み0.15m	枚	2			84号明細書 98頁
下層路盤工(車道) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、 t=200mm 1層	m3	1.200			85号明細書 99頁
目地板	m2	0.900			51号明細書 65頁
コルゲートフリューム A形550*550	m	2.820			86号明細書 100頁

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物撤去工	式	1			種別行
U型側溝撤去 ドレングレート	t	0.220			87号明細書 101頁
現場発生品運搬処分 ２ｔ　10kmまで	式	1			88号明細書 102頁
林道開設・改良（５号）	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			工種行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	9			89号明細書 103頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土）	m3	7			90号明細書 104頁
路面工	式	1			種別行
砕石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	3			91号明細書 105頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	24			92号明細書 106頁
埋戻し	m3	4			93号明細書 107頁

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
残土処理土	式	1			種別行
残土処理	m3	25			94号明細書 108頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	3			95号明細書 109頁
法面整形（盛土部）	m2	8			96号明細書 110頁
法面工	式	1			工種行
むしろ伏工	m2	7800			97号明細書 111頁
現場打擁壁工	式	1			種別行
コンクリート（排水管巻立て部）	m3	2800			98号明細書 112頁
型枠	m2	11500			99号明細書 113頁
かご工	式	1			種別行
砕石かご100型　最上段 （組立・設置・中詰め）	m	11			100号明細書 114頁
砕石かご100型　中・下段部（1:0.5用） （組立・設置・中詰め）	m	23			101号明細書 115頁
端部側面網	枚	24			62号明細書 76頁

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
吸出し防止材	m2	44.200			102号明細書 116頁
月形ふとんかご（φ0.8用）	個	4			103号明細書 117頁
遮水シート	m2	8.100			104号明細書 118頁
排水構造物工	式	1			工種行
コルゲートパイプ φ0.8 t=2.0mm	m	8.200			105号明細書 119頁
基礎材	m3	2			106号明細書 120頁
丸太枠水叩工	基	2			29号明細書 43頁
仮設工	式	1			種別行
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修	式	1			107号明細書 121頁
木製工事用看板工	基	1			108号明細書 122頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

（　　1号明細書　　）

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模(標準以外)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 123頁	
計						
1 m3 当り						

転石破砕工

明細書

（　　2号明細書　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
転石破砕 無し	m3	1			2号代価表 124頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）

明細書

（　　3号明細書　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 125頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（購入土）

明細書

（　　4号明細書　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
購入土（岩ズリ）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm

（　　5号明細書　　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ RC-40	m2	100			4号代価表 126頁	
締固め	m2	100			5号代価表 127頁	
路床掘削	m3	1			6号代価表 128頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

（　6号明細書　）

床掘り
砂・砂質土

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無	m3	10			7号代価表 129頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し

明細書

（　　7号明細書　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			8号代価表 130頁	
計						
1 m3 当り						

残土処理

明細書

（　8号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 0.2km	m3	1			9号代価表 131頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害	m3	1			10号代価表 132頁	
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			11号代価表 133頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

（　　9号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			12号代価表 134頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）

明細書

（　　10号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			13号代価表 135頁	
計						
1 m2 当り						

むしろ伏工

明細書

（　　11号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
むしろ伏工 薄むしろ 治山用1*2.0mﾜﾗ製種子肥	m2	1			14号代価表 136頁	
計						
1 m2 当り						

補強土壁（材料費）

明細書

（　　12号明細書　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ハイパーフレーム 標準枠　Φ48.6×H1,5000×50W2,380mm	枚	22				
トップフレール 標準型　100×50×2,3900mm	本	8				
ワイヤーネット Φ3.2×1,540×2,440mm ＃100×200mm	m2	79 200				
植生マット 種子・肥料・樹脂ネット（補強材）付 H-1.1m	m2	80				
ボトムレール（標準型） 標準型　4.5×100×2,3900mm	本	2				
ボトムレール　1：02（標準異形） 標準型　4.5×100×1,200~2,3900mm	本	6				
チェーン CWC-S6.3	m	578 700				
フレックスジョイント CWC-S6.3用	個	182				
支圧板 CWC-S6.3用	枚	182				
運賃 73m2分　4t車	式	1				
計						
1 式 当り						

壁面材組立・設置工

明細書

（　13号明細書　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	1 090				[1]
普通作業員	人	5 280				[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

補強材取付工

明細書

（　　14号明細書　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.070				
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

トップレール設置工

明細書

（　15号明細書　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	1 390				
計						
1 m 当り						

まき出し・敷均し、敷固め

明細書

（　　16号明細書　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
まき出し･敷均し､締固め	m3	1			15号代価表 137頁	
計						
1 m3 当り						

暗渠排水管

明細書

（　　17号明細書　　）

1 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
暗渠排水管 据付 網状管 50~150mm 要	m	1			16号代価表 138頁	
計						
1 m 当り						

フィルター材埋設工

明細書

（　18号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾌｨﾙﾀｰ材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m3	1			17号代価表 139頁	
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材

明細書

（　　19号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
吸出し防止材設置	m2	1			18号代価表 140頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート（排水管巻立て部）

明細書

（　20号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養	m3	1			19号代価表 141頁	
計						
1 m3 当り						

型枠

明細書

（　　21号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	1			20号代価表 142頁	
計						
1 m2 当り						

月形ふとんかご（φ1.0用）

明細書

（　22号明細書　）

1 個当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0.210				組立・据付、詰石手間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.110			1号単価表 216頁	
月形ふとんかご CPΦ1.0用	個	1				
詰石 15～20cm	m3	1.100				
計						
1 個 当り						

月形ふとんかご（φ1.2用）

明細書

（　23号明細書　）

1 個当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0.220				組立・据付、詰石手間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.120			2号単価表 217頁	
月形ふとんかご CPΦ1.2用	個	1				
詰石 15～20cm	m3	1.160				
計						
1 個 当り						

遮水シート

明細書

（　24号明細書　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
吸出し防止材設置	m2	1			21号代価表 143頁	
計						
1 m2 当り						

吸出し防止材

明細書

（　　25号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
吸出し防止材設置	m2	1			22号代価表 144頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

（　26号明細書　）

コルゲートパイプ
φ1000 t=2.7mm

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 据付 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			23号代価表 145頁	
計						
1 m 当り						

明細書

（　27号明細書　）

コルゲートパイプ
φ1200 t=2.0mm

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 据付 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			24号代価表 146頁	
計						
1 m 当り						

基礎材

明細書

（　28号明細書　）

30 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
基礎砕石工 0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	100			25号代価表 147頁	
計						
1 m3 当り						

丸太枠水叩工

明細書

（　29号明細書　）

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
丸太（横木） 末口径8～12cm　長さ2.0m	本	6				
丸太（控木） 末口径8～12cm　長さ1.0m	本	4				
ボルト Φ16mm　長さ530mm　座金含む	本	4				
詰石 15～20cm	m3	0.720				
土木一般世話役	人	0.030				
普通作業員	人	0.300				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1 基 当り						

明細書

（　30号明細書　）

ふとんかご撤去
網目13cm　高さ60cm　幅120cm

1 t当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　月単位の4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 t 当り						

明細書

（　　31号明細書　　）

現場発生品運搬処分
２ｔ　10kmまで

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運搬費	台/回	1				
鉄くず処分費	t	1				
計						
1 式 当り						

明細書

（　32号明細書　）

掘削（土砂）
土砂 小規模　標準

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	1			26号代価表 148頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）

明細書

（　　33号明細書　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			27号代価表 149頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm

（　34号明細書　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	100			28号代価表 150頁	
締固め	m2	100			29号代価表 151頁	
路床掘削	m3	1			30号代価表 152頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
土砂 小規模

（　35号明細書　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
床掘り 土砂 小規模	m3	10			31号代価表 153頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

（　36号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			32号代価表 154頁	
計						
1 m3 当り						

残土処理

明細書

（　37号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 0.2km	m3	1			33号代価表 155頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害	m3	1			10号代価表 132頁	
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			11号代価表 133頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

（　38号明細書　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			34号代価表 156頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）

明細書

（　　39号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			35号代価表 157頁	
計						
1 m2 当り						

むしろ伏工

明細書

（　40号明細書　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
むしろ伏工 薄むしろ 治山用1*2.0mﾜﾗ製種子肥	m2	1			36号代価表 158頁	
計						
1 m2 当り						

LXウォール（材料費）

明細書

（　　41号明細書　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
LXｳｫｰﾙ H1500×1000×1000　植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）	m	9				
LXｳｫｰﾙ H2000×1300×1000　植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）	m	9				
側面板 EX-50×200×6×6　H=500　植生ﾏｯﾄ付	枚	8				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5　H=600　植生ﾏｯﾄ付	m	18				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5　H=600　植生ﾏｯﾄ付	枚	2				
雪害対策用ｺｲﾙｷｬｯﾌﾟ φ9φ5、めっき（雪害対策用斜ﾀｲ材、ｺｲﾙ、連結棒含む）	m	18				
排水材 板状両面排水材　B=300㎜、t=10㎜	m	12				
計						
1 式 当り						

LXW標準ユニット組立設置
H-1500

明細書

（　42号明細書　）

10 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	10			37号代価表 159頁	
計						
1 m2 当り						

LXW標準ユニット組立設置
H-2000

明細書

（　43号明細書　）

10 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	10			38号代価表 160頁	
計						
1 m2 当り						

天端調整壁面材組立設置

明細書

（　44号明細書　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0 310				
計						
1 m 当り						

排水材敷設

明細書

（　45号明細書　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0 350				
計						
1 m 当り						

明細書

（　46号明細書　）

プレキャストU型側溝
3種　300A　L=1.0m　落蓋式

1 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型　300*300*2000mm　419kg　3種　落蓋式	m	1			39号代価表 161頁	
計						
1 m 当り						

明細書

（　　47号明細書　　）

プレキャストU型側溝
3種　300A　L=2.0m　落蓋式

1 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型　300*300*2000mm　419kg　3種　落蓋式	m	1			40号代価表 162頁	
計						
1 m 当り						

横断溝蓋
U型側溝　グレーチング300

明細書

（　48号明細書　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
U型側溝　グレーチング300	枚	1			41号代価表 163頁	
計						
1 枚 当り						

明細書

（　　49号明細書　　）

プレキャストコンクリート板据付
長さ3.5m 幅1.0m　厚み0.15m

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
プレキャストコンクリート板 B1000×L3500×t150	枚	1				
計						
1 枚 当り						

明細書

下層路盤工(車道)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、 t=200mm 1層

(　　50号明細書　　)

20 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生砕石 RC-40	m2	100			42号代価表 164頁	
計						
1 m3 当り						

目地板

明細書

（　　51号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
瀝青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ	ｍ２	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

（　52号明細書　）

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模(標準以外)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			43号代価表 165頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）

明細書

（　　53号明細書　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			44号代価表 166頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm

（　54号明細書　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ RC-40	m2	100			45号代価表 167頁	
締固め	m2	100			46号代価表 168頁	
路床掘削	m3	1			47号代価表 169頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

（　55号明細書　）

床掘り
土砂 小規模

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
床掘り 土砂 小規模	m3	10			48号代価表 170頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

（　56号明細書　）

床掘り
ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊･玉石･軟岩(Ⅰ)A 土留工･自立式 障害無し

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊･玉石･軟岩(Ⅰ)A 土留工･自立式 障害無し	m3	10			49号代価表 171頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

（　　57号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			50号代価表 172頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）

明細書

（　　58号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			51号代価表 173頁	
計						
1 m2 当り						

むしろ伏工

明細書

（　　59号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
むしろ伏工 薄むしろ 治山用1*2.0mﾜﾗ製種子肥	m2	1			52号代価表 174頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

（　　60号明細書　　）

砕石かご100型　最上段
（組立・設置・中詰め）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
砕石かご100型 最上段部	m	10				
砕石 C-80	m3	5				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.330				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.430			3号単価表 218頁	
計						
1 m 当り						

明細書

（　　61号明細書　　）

砕石かご100型　中・下段部（1:0.5用）
（組立・設置・中詰め）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
砕石かご100型 中下段部	m	10				
砕石 C-80	m3	5				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.330				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.430			3号単価表 218頁	
計						
1 m 当り						

端部側面網

明細書

（　　62号明細書　　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
端部側面網	枚	1				
計						
1 枚 当り						

吸出し防止材

明細書

（　　63号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
吸出し防止材設置	m2	1			53号代価表 175頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

（　　64号明細書　　）

プレキャストU型側溝
3種　300A　L=2.0m　落蓋式

1 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型　300*300*2000mm　419kg　3種　落蓋式	m	1			54号代価表 176頁	
計						
1 m 当り						

横断溝蓋
U型側溝　グレーチング300

明細書

（　　65号明細書　　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
U型側溝　グレーチング300	枚	1			55号代価表 177頁	
計						
1 枚 当り						

明細書

（　　66号明細書　　）

プレキャストコンクリート板据付
長さ3.0m 幅1.0m　厚み0.15m

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
プレキャストコンクリート板 B1000×L3000×t150	枚	1				
計						
1 枚 当り						

明細書

下層路盤工(車道)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、 t=200mm 1層

(　　67号明細書　　)

20 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生砕石 RC-40	m2	100			56号代価表 178頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コルゲートフリューム
A形550*550

（　68号明細書　）

1 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ 据付 350*350㎜以上550*550㎜以下	m	1			57号代価表 179頁	
計						
1 m 当り						

明細書

（　69号明細書　）

U型側溝撤去
300A

1 t当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　月単位の4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 t 当り						

明細書

（　　70号明細書　　）

現場発生品運搬処分
２ｔ　10kmまで

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運搬費	台/回	1				
コンクリート殻（有筋）処分費	t	1				
計						
1 式 当り						

明細書

（　71号明細書　）

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模(標準以外)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			58号代価表 180頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）

明細書

（　　72号明細書　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			59号代価表 181頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm

（　73号明細書　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ RC-40	m2	100			60号代価表 182頁	
締固め	m2	100			61号代価表 183頁	
路床掘削	m3	1			62号代価表 184頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
土砂 小規模

（　74号明細書　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
床掘り 土砂 小規模	m3	10			63号代価表 185頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

（　75号明細書　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			64号代価表 186頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）

明細書

（　　76号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			65号代価表 187頁	
計						
1 m2 当り						

むしろ伏工

明細書

（　77号明細書　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
むしろ伏工 薄むしろ 治山用1*2.0mﾜﾗ製種子肥	m2	1			66号代価表 188頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

（　　78号明細書　　）

砕石かご100型　最上段
（組立・設置・中詰め）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
砕石かご100型 最上段部	m	10				
砕石 C-80	m3	5				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.330				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.430			3号単価表 218頁	
計						
1 m 当り						

明細書

（　　79号明細書　　）

砕石かご100型　中・下段部（1:0.5用）
（組立・設置・中詰め）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
砕石かご100型 中下段部	m	10				
砕石 C-80	m3	5				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.330				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.430			3号単価表 218頁	
計						
1 m 当り						

吸出し防止材

明細書

（　　80号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
吸出し防止材設置	m2	1			67号代価表 189頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

（　　81号明細書　　）

プレキャストU型側溝
3種　300A　L=1.0m　落蓋式

1 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型　300*300*2000mm　419kg　3種　落蓋式	m	1			68号代価表 190頁	
計						
1 m 当り						

明細書

（　82号明細書　）

プレキャストU型側溝
3種　300A　L=2.0m　落蓋式

1 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型　300*300*2000mm　419kg　3種　落蓋式	m	1			69号代価表 191頁	
計						
1 m 当り						

横断溝蓋
U型側溝　グレーチング300

明細書

（　83号明細書　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
U型側溝　グレーチング300	枚	1			70号代価表 192頁	
計						
1 枚 当り						

明細書

（　84号明細書　）

プレキャストコンクリート板据付
長さ3.0m 幅1.0m　厚み0.15m

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
プレキャストコンクリート板 B1000×L3000×t150	枚	1				
計						
1 枚 当り						

明細書

下層路盤工(車道)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、 t=200mm 1層

(　　85号明細書　　)

20 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生砕石 RC-40	m2	100			71号代価表 193頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

（　86号明細書　）

コルゲートフリューム
A形550*550

1 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ 据付 350*350㎜以上550*550㎜以下	m	1			57号代価表 179頁	
計						
1 m 当り						

U型側溝撤去
ドレングレート

明細書

（　87号明細書　）

1 t当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　月単位の4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 t 当り						

明細書

（　88号明細書　）

現場発生品運搬処分
２ｔ　10kmまで

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運搬費	台/回	1				
鉄くず処分費	t	1				
計						
1 式 当り						

明細書

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模(標準以外)

（ 89号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			72号代価表 194頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）

明細書

（　　90号明細書　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			73号代価表 195頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm

（　91号明細書　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ RC-40	m2	100			74号代価表 196頁	
締固め	m2	100			75号代価表 197頁	
路床掘削	m3	1			76号代価表 198頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
土砂 小規模

（　92号明細書　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
床掘り 土砂 小規模	m3	10			77号代価表 199頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し

明細書

（　93号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			78号代価表 200頁	
計						
1 m3 当り						

残土処理

明細書

（　94号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 0.2km	m3	1			79号代価表 201頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害	m3	1			80号代価表 202頁	
路体(築堤)盛土､路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			81号代価表 203頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂･砂質土 BH山積0.45m3

明細書

（　95号明細書　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
切土法面整形 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			82号代価表 204頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）

明細書

（　　96号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂･砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			83号代価表 205頁	
計						
1 m2 当り						

むしろ伏工

明細書

（　97号明細書　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
むしろ伏工 薄むしろ 治山用1*2.0mﾜﾗ製種子肥	m2	1			84号代価表 206頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート（排水管巻立て部）

明細書

（　98号明細書　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養	m3	1			85号代価表 207頁	
計						
1 m3 当り						

型枠

明細書

（　　99号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	1			86号代価表 208頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

（　　100号明細書　　）

砕石かご100型　最上段
（組立・設置・中詰め）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
砕石かご100型 最上段部	m	10				
砕石 C-80	m3	5				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.330				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.430			3号単価表 218頁	
計						
1 m 当り						

明細書

（　　101号明細書　　）

砕石かご100型　中・下段部（1:0.5用）
（組立・設置・中詰め）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
砕石かご100型 中下段部	m	10				
砕石 C-80	m3	5				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.330				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.430			3号単価表 218頁	
計						
1 m 当り						

吸出し防止材

明細書

（　　102号明細書　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
吸出し防止材設置	m2	1			87号代価表 209頁	
計						
1 m2 当り						

月形ふとんかご（φ0.8用）

明細書

（　　103号明細書　　）

1 個当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0.110				組立・据付、詰石手間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.060			1号単価表 216頁	
月形ふとんかご CPΦ0.8用	個	1				
詰石 15～20cm	m3	0.580				
計						
1 個 当り						

遮水シート

明細書

（　104号明細書　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
吸出し防止材設置	m2	1			88号代価表 210頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

（　105号明細書　）

コルゲートパイプ
φ0.8 t=2.0mm

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 据付 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			89号代価表 211頁	
計						
1 m 当り						

基礎材

明細書

（　106号明細書　）

30 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
基礎砕石工 0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	100			90号代価表 212頁	
計						
1 m3 当り						

現道補修

明細書

（　107号明細書　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	210			4号単価表 219頁	
再生砕石 RC-40	m3	350				
計						
1 式 当り						

木製工事用看板工

明細書

（　108号明細書　）

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
木製工事用看板工 塗装･防腐剤塗布を行わない	基	1			91号代価表 213頁	
計						
1 基 当り						

代価表

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(　　1号代価表　　)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		20.13				
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油　パトロール給油	7.90		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

転石破砕
無し

代価表

（　　2号代価表　　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		50.40				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	29.43		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 油圧式1300kg級	20.97		大型ﾌﾞﾚｰｶ[油圧式](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 質量1300kg級		
R		29.85				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	29.85		運転手(特殊)		
Z		19.75				
Z1	軽油　パトロール給油	12.58		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			5号単価表 220頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			6号単価表 221頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ RC-40

(4号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40	m3	12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			7号単価表 222頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

（　　5号代価表　　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	1.100			8号単価表 223頁	
計						
1 m2 当り						

路床掘削

代価表

（　6号代価表　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	時間	2			9号単価表 224頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

（ 7号代価表 ）

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.900			10号単価表 225頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

埋戻し
小規模 土砂

（ 8号代価表 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.60		ﾗﾝﾏ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

代価表

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好

(　　9号代価表　　)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		26.52				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	26.52		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		61.90				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油　パトロール給油	11.58		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

(　　10号代価表　　)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1 110			11号単価表 226頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(11号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			12号単価表 227頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			13号単価表 228頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

（　12号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			14号単価表 229頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(　　13号代価表　　)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			15号単価表 230頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

（　14号代価表　）

むしろ伏工
薄むしろ 治山用1*2.0mﾜﾗ製種子肥

10 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
緑化むしろ 治山用　1×2.0m　ワラ製　種子肥料目串付	m2	10 500				
普通作業員	人	0 200				張付け仕上げ
目串	本	40				
計						
1 m2 当り						

まき出し･敷均し､締固め

代価表

（　　15号代価表　　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		7.28				
K1	バックホウ（クローラ型）　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	5.62		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3(平積0.4m3)		
K2	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量３～４ｔ	1.59		[賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] 3~4t		
R		86.50				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26.70		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.33		普通作業員		
R3	土木一般世話役	17.71		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	16.91		特殊作業員		
Z		6.22				
Z1	軽油　パトロール給油	6.16		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

暗渠排水管
据付 網状管 50~150mm 要

（ 16号代価表 ）

1ｍ当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		29.00				
R1	普通作業員	19.90		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.10		土木一般世話役		
Z		71.00				
Z1	暗渠排水管(波状管) 高密度ポリエチレン管（ダブル） 内面平滑管 呼び径１５０mm（有	71.00		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		

代価表

ﾌｨﾙﾀｰ材
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

（　17号代価表　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		15.92				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.5m3ｸﾚｰﾝ2.9t・超低騒音・後方超小旋回	15.61		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		59.88				
R1	普通作業員	27.92		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.15		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.76		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.88		特殊作業員		
Z		24.20				
Z1	再生砕石 RC-40	19.75		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		
Z2	軽油　パトロール給油	4.37		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

吸出し防止材設置

代価表

（　　18号代価表　　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] Ｔ１０ｍｍ　６８Ｎ	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

(　19号代価表　)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		3.88				
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力 90~110m3/h	3.85		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.39				
R1	普通作業員	8.53		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.91		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.76		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.75		運転手(特殊)		
Z		79.73				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	78.96		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油　パトロール給油	0.77		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

（　　20号代価表　　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

吸出し防止材設置

代価表

（　　21号代価表　　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

吸出し防止材設置

代価表

（　　22号代価表　　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] Ｔ１０ｍｍ　６８Ｎ	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
据付 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下

（ 23号代価表 ）

1ｍ当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		2.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(	2.11		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		19.76				
R1	普通作業員	8.58		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.86		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.82		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.39		土木一般世話役		
Z		78.12				
Z1	コルゲートパイプ 円形１形 １，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	76.92		ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.20		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
据付 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下

（　24号代価表　）

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		2.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付　山積0.45m3(	2.11		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		
R		19.76				
R1	普通作業員	8.58		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.86		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.82		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.39		土木一般世話役		
Z		78.12				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) 径１２００×Ｔ２　めっき	76.92		ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油　パトロール給油	1.20		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

基礎砕石工
0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

（　25号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.390				[1]
特殊作業員	人	0.710				[1]
普通作業員	人	1.870				[1]
再生砕石 RC-40	m3	12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.650			16号単価表 231頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料･燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

（ 26号代価表 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		26.01				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	26.01		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		62.89				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	62.89		運転手(特殊)		
Z		11.10				
Z1	軽油 パトロール給油	11.10		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(　　27号代価表　　)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			12号単価表 227頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			13号単価表 228頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ

(　　28号代価表　　)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40	m3	12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			7号単価表 222頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

（　29号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	1.100			17号単価表 232頁	
計						
1 m2 当り						

路床掘削

代価表

（　30号代価表　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	時間	2			18号単価表 233頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

床掘り
土砂 小規模

（　31号代価表　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		18.73				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油　パトロール給油	7.11		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

（　　32号代価表　　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		8.95				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	0.58		[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油　パトロール給油	2.72		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
Z2	ガソリン　レギュラー　スタンド	0.83		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

代価表

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好

(　33号代価表　)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		26.52				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	26.52		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		61.90				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油　パトロール給油	11.58		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

（　34号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			1号単価表 216頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(　　35号代価表　　)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			2号単価表 217頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

（　36号代価表　）

むしろ伏工
薄むしろ 治山用1*2.0mﾜﾗ製種子肥

10 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
緑化むしろ 治山用　1×2.0m　ワラ製　種子肥料目串付	m2	10 500				
普通作業員	人	0 200				張付け仕上げ
目串	本	40				
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

代価表

（　　37号代価表　　）

10 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.870				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	1			19号単価表 234頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

代価表

（　38号代価表　）

10 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.130				
普通作業員	人	1.030				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.200			20号単価表 235頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
300A型　300*300*2000mm　419kg　3種　落蓋式

（　39号代価表　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
U型側溝 落蓋型300A　L=1m	m	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）	m	10				
再生砕石 RC-40	m3	1.920				
計						
1 m 当り						

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
300A型　300*300*2000mm　419kg　3種　落蓋式

（　40号代価表　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝　３種　３００Ａ　３００×３００×２０００mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）	m	10				
再生砕石 RC-40	m3	1.920				
計						
1 m 当り						

U型側溝　グレーチング300

代価表

（　　41号代価表　　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
グレーチング蓋 300A　L=1m	枚	1				
側溝蓋板布設 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下　月単位の4週8休（現場閉所）	枚	1				
計						
1 枚 当り						

代価表

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石 RC-40

(　　42号代価表　　)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25.400				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排対1次) 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0.090			21号単価表 236頁	[1]
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排対1次) ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	日	0.090			22号単価表 237頁	[1]
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排対1次) 普通型･質量8~20t	日	0.090			23号単価表 238頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(　　43号代価表　　)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		20.13				
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油　パトロール給油	7.90		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(　　44号代価表　　)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			12号単価表 227頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			13号単価表 228頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ RC-40

(　45号代価表　)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40	m3	12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			7号単価表 222頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

（　46号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	1.100			17号単価表 232頁	
計						
1 m2 当り						

路床掘削

代価表

（　　47号代価表　　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	時間	2			18号単価表 233頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

床掘り
土砂 小規模

（　48号代価表　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		18.73				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油　パトロール給油	7.11		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘
ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊･玉石･軟岩(Ⅰ)A 土留工･自立式 障害無し

(　　49号代価表　　)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対3次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.630			24号単価表 239頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

（　50号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			25号単価表 240頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(　　51号代価表　　)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			26号単価表 241頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

むしろ伏工
薄むしろ 治山用1*2.0mﾜﾗ製種子肥

（　52号代価表　）

10 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
緑化むしろ 治山用　1×2.0m　ワラ製　種子肥料目串付	m2	10 500				
目串	本	40				
普通作業員	人	0 200				張付け仕上げ
計						
1 m2 当り						

吸出し防止材設置

代価表

（　　53号代価表　　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] Ｔ１０ｍｍ　６８Ｎ	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
300A型　300*300*2000mm　419kg　3種　落蓋式

（　　54号代価表　　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝　３種　３００Ａ　３００×３００×２０００mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）	m	10				
再生砕石 RC-40	m3	1.920				
計						
1 m 当り						

U型側溝　グレーチング300

代価表

（　　55号代価表　　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
グレーチング蓋 300A　L=1m	枚	1				
側溝蓋板布設 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下　月単位の4週8休（現場閉所）	枚	1				
計						
1 枚 当り						

代価表

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石 RC-40

(　　56号代価表　　)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25.400				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排対1次) 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0.090			21号単価表 236頁	[1]
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排対1次) ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	日	0.090			22号単価表 237頁	[1]
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排対1次) 普通型･質量8~20t	日	0.090			23号単価表 238頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ
据付 350*350mm以上550*550mm以下

（　　57号代価表　　）

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		3.45				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付　山積0.45m3(	3.45		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		27.53				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	10.12		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.51		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.98		特殊作業員		
Z		69.02				
Z1	コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６mm　幅５５０×高５５０mm	67.67		ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油　パトロール給油	1.35		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(　　58号代価表　　)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		20.13				
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油　パトロール給油	7.90		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(　　59号代価表　　)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			12号単価表 227頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			13号単価表 228頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ RC-40

(60号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40	m3	12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			7号単価表 222頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

（　61号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	1.100			17号単価表 232頁	
計						
1 m2 当り						

路床掘削

代価表

（　　62号代価表　　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	時間	2			18号単価表 233頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

床掘り
土砂 小規模

（　　63号代価表　　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		18.73				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油　パトロール給油	7.11		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

（　64号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			27号単価表 242頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(　　65号代価表　　)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			28号単価表 243頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

むしろ伏工
薄むしろ 治山用1*2.0mﾜﾗ製種子肥

（　66号代価表　）

10 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
緑化むしろ 治山用　1×2.0m　ワラ製　種子肥料目串付	m2	10 500				
目串	本	40				
普通作業員	人	0 200				張付け仕上げ
計						
1 m2 当り						

吸出し防止材設置

代価表

（　　67号代価表　　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] Ｔ１０ｍｍ　６８Ｎ	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
300A型　300*300*2000mm　419kg　3種　落蓋式

（　68号代価表　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
U型側溝 落蓋型300A　L=1m	m	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）	m	10				
再生砕石 RC-40	m3	1 920				
計						
1 m 当り						

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
300A型　300*300*2000mm　419kg　3種　落蓋式

（　69号代価表　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝　３種　３００Ａ　３００×３００×２０００mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 ［制約なし］月単位の4週8休（現場閉所）	m	10				
再生砕石 RC-40	m3	1.920				
計						
1 m 当り						

U型側溝　グレーチング300

代価表

（　　70号代価表　　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
グレーチング蓋 300A　L=1m	枚	1				
側溝蓋板布設 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下　月単位の4週8休（現場閉所）	枚	1				
計						
1 枚 当り						

代価表

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石 RC-40

(　　71号代価表　　)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25.400				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排対1次) 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0.090			21号単価表 236頁	[1]
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排対1次) ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	日	0.090			22号単価表 237頁	[1]
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排対1次) 普通型･質量8~20t	日	0.090			23号単価表 238頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(　　72号代価表　　)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		20.13				
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油　パトロール給油	7.90		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(73号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			12号単価表 227頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			13号単価表 228頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ RC-40

(74号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40	m3	12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			7号単価表 222頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

（　75号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	1.100			17号単価表 232頁	
計						
1 m2 当り						

路床掘削

代価表

（　76号代価表　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	時間	2			18号単価表 233頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

床掘り
土砂 小規模

（　77号代価表　）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		18.73				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油　パトロール給油	7.11		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

埋戻し
小規模 土砂

（ 78号代価表 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.60		ﾗﾝﾏ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

代価表

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好 (　79号代価表　)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		26.52				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	26.52		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		61.90				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油　パトロール給油	11.58		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

(　　80号代価表　　)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1 110			11号単価表 226頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(81号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			12号単価表 227頁	
振動ﾛｰﾗ(賃料)	日	0.600			13号単価表 228頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

切土法面整形
砂･砂質土 BH山積0.45m3

（　82号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			29号単価表 244頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(　　83号代価表　　)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			30号単価表 245頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

むしろ伏工
薄むしろ 治山用1*2.0mﾜﾗ製種子肥

（　84号代価表　）

10 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
緑化むしろ 治山用　1×2.0m　ワラ製　種子肥料目串付	m2	10 500				
目串	本	40				
普通作業員	人	0 200				張付け仕上げ
計						
1 m2 当り						

代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

(　85号代価表　)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		3.88				
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力 90~110m3/h	3.85		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.39				
R1	普通作業員	8.53		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.91		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.76		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.75		運転手(特殊)		
Z		79.73				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	78.96		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油　パトロール給油	0.77		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

（　86号代価表　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

吸出し防止材設置

代価表

（　　87号代価表　　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] Ｔ１０ｍｍ　６８Ｎ	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

吸出し防止材設置

代価表

（　　88号代価表　　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
据付 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下

（ 89号代価表 ）

1ｍ当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		2.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(	2.11		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		19.76				
R1	普通作業員	8.58		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.86		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.82		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.39		土木一般世話役		
Z		78.12				
Z1	コルゲートパイプ 円形１形 １，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ	76.92		ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.20		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

基礎砕石工
0.1m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

（　90号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.390				[1]
特殊作業員	人	0.710				[1]
普通作業員	人	1.870				[1]
再生砕石 RC-40	m3	12				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	日	0.650			16号単価表 231頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料･燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

木製工事用看板工
塗装･防腐剤塗布を行わない

（　91号代価表　）

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
丸太 スギ　径7～9cm　長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ　径7～9cm　長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ　径7～9cm　長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ　径7～9cm　長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ　幅2cm　厚さ6cm　長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ　幅2cm　厚さ3cm　長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm　L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm　L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ﾎﾞﾙﾄ緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当り						

代価表

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

(　　92号代価表　　)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
生コン 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

(　　93号代価表　　)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
生コン 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(　　1号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(　　2号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(　　3号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油　パトロール給油	L	15				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(　　4号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

(　　5号単価表　　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	69				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1 日 当り						

振動ﾛｰﾗ(賃料)

単価表

（　　6号単価表　　）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	15				
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量３～４ｔ	日	1 860				
計						
1 日 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

（　7号単価表　）

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	11				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ﾛｰﾗ(賃料)

単価表

（　　8号単価表　　）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	16				
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量３～４ｔ	日	1 390				
計						
1 日 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

(　　9号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	11				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(　　10号単価表　　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	65				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 430				
計						
1 日 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(　　11号単価表　　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	65				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 490				
計						
1 日 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(　　12号単価表　　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	69				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1 日 当り						

振動ﾛｰﾗ(賃料)

単価表

（　　13号単価表　　）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	15				
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量３～４ｔ	日	1 860				
計						
1 日 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(　　14号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(　　15号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)

単価表

（　16号単価表　）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油　パトロール給油	L	39				
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	0.790				
計						
1 日 当り						

振動ﾛｰﾗ(賃料)

単価表

（　　17号単価表　　）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	16				
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量３～４ｔ	日	1 390				
計						
1 日 当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

(　　18号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	11				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊

(　　19号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(　　20号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排対1次)
土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

単価表

(　　21号単価表　　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	54				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	1 450				
計						
1 日 当り						

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排対1次)
ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m

単価表

(　22号単価表　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	30				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m	供用日	1 470				
計						
1 日 当り						

単価表

ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排対1次)
普通型・質量8~20t

(　　23号単価表　　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	36				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1 490				
計						
1 日 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対3次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(　24号単価表　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油　パトロール給油	L	94				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1 490				
計						
1 日 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(　　25号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(　　26号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(　　27号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(　　28号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(　　29号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(　　30号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油　パトロール給油	L	8.600				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						