

数量内訳書

工事名 藤島沢治山工事

費目	工種	種別	細別	規格	費目	単位
溪間工					1	式
	ダム工				1	式
		作業土工			1	式
			No.2コンクリート床固工		1	式
				バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通	66	m3
				バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山+ルース(礫質土)	106	m3
				岩石掘削(機械) 600°800kg級 軟岩(I)B	22	m3
				バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通	22	m3
				土砂掘削面整形 粘性、礫質土	30	m2
				岩盤清掃	15	m2
				埋戻(転圧有り) 溪間工 BH-0.45m3	30	m3
				埋戻(転圧無し) 溪間工 BH-0.45m3	58	m3
				不整地運搬車運搬 片道0.24km 粘性・砂・砂質・礫質土	106	m3
			No.3コンクリート床固工		1	式
				バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通	160	m3
				バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山+ルース	148	m3
				土砂掘削面整形 粘性、礫質土	61	m2
				埋戻(転圧有り) 溪間工 BH-0.45m3	89	m3
				埋戻(転圧無し) 溪間工 BH-0.45m3	71	m3
				不整地運搬車運搬	148	m3
				ICT建設機械賃料 片道0.19km 粘性・砂・砂質・礫質土	1	式
		No.2コンクリート床固工			1	式
				堤体コンクリート 18-8-40BB W/C 60%以下	107.6	m3

費目	費目	費目	費目	費目	費目	費目
				治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	105.7	m2
				目地板設置 t=10 瀝青質目地板(アスファルト系)	8	m2
				止水板設置 止水板(塩ビ) 塩ビ止水板FFW200*T5mm	3	m
				治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	33	本
				堤名板取付等一切 B型 ダム工類	1	枚
				足場工(キャットウォーク)	42.6	m
				丸太一本筋工 杭木 L=0.6m	4.2	m
				植生シート工 1.0m*10.0m	25.4	m2
		側壁工(No.2床固工)			1	式
				側壁コンクリート	5.9	m3
				治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	18.8	m2
				硬質塩化ビニル管(VU管)	2.3	m
				足場工(キャットウォーク)	2.8	m
		NO.3コンクリート床固工			1	式
				堤体コンクリート 18-8-40BB W/C 60%以下	164.5	m3
				治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	178.9	m2
				治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	64	本
				堤名板取付等一切	1	枚
				足場工(キャットウォーク) B型 ダム工類	86	m
				丸太一本筋工 杭木 L=0.6m	3.9	m
				植生シート工 1.0m*10.0m	40.5	m2
		側壁工(No.3床固工)			1	式
				側壁コンクリート	7.4	m3
				治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	26.4	m2

費目	費目	費目	費目	費目	費目	費目
				硬質塩化ビニル管(VU管)	2.3	m
				足場工(キャットウォーク)	4.8	m
	仮設工				1	式
		水替工			1	式
			No.2コンクリート床固工		1	式
				ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	9	日
				水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	1	箇所
				大型土のう工 流用土 製作・設置	45	袋
				大型土のう工 移設(撤去・再設置)	28	袋
				大型土のう工 撤去	45	袋
			No.3コンクリート床固工		1	式
				ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	13	日
				水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	1	箇所
				大型土のう工 流用土 製作・設置	52	袋
				大型土のう工 移設(撤去・再設置)	30	袋
				大型土のう工 撤去	52	袋
		支障木処理			1	式
				支障木処理工 針葉樹 0.5m3/本未満	0.97	m3
				支障木処理工 針葉樹 0.5m3/以上	1.65	m3
				支障木処理工 広葉樹 0.5m3/本未満	3.24	m3
				支障木処理工 広葉樹 0.5m3/本以上	8.93	m3
		工事用道路工			1	式
			No.2コンクリート床固工		1	式
				重機進入路 仮道作設 易	30	m

費目	費目	費目	費目	費目	費目	費目
				敷鉄板設置・撤去	37.2	m2
				鋼板賃料 22*1524*6096 供用166日	4	枚
			No.3コンクリート床固工		1	式
				重機進入路 仮道作設 易	10	m
				敷鉄板設置・撤去	37.2	m2
				鋼板賃料 22*1524*6096 供用166日	4	枚
		看板等			1	式
				木製工事用看板工 塗装・防錆剤塗布を行わない	1	基
直接工事費					1	式
共通仮設費計					1	式
	通仮設費(積上げ分)				1	式
		運搬費			1	式
		安全費			1	式
		技術管理費			1	式
	共通仮設費(率計上)				1	式
	場環境改善費(率計上)				1	式
純工事費					1	式
	現場管理費				1	式
工事原価					1	式
		一般管理費等			1	式
	一般管理費等計				1	式
工事価格					1	式
	消費税相当額				1	式
請負金額					1	式