

工種別数量内訳書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
溪間工					式	1		
	治山土工				式	1		
		掘削工			式	1		
			礫質土掘削		m3	381.1		
			礫質土掘削+ルーズ		m3	27.8		
			掘削法面整形		m2	66		
			埋戻し	転圧有り	m3	119		
			埋戻し	転圧無し	m3	104		
	治山ダム工				式	1		
		コンクリート床固工			式	1		
			堤体コンクリート		m3	201.2		
			型枠 材料費	木製パネル	枚	137		
			型枠 (施工費)	木製パネル式	m2	220.5		
			治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	19.7		
			目地板	厚10mm	m2	10		
			止水板		m	4		
			治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)	D型	本	152		
			堤名板取付等一切	B型 ダム工類	枚	1		
			木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		
			足場工(キャットウォーク)		m	90		

費目	工種	種別	細別	規格	単位	員数	単価	金額
			ICT建設機械賃料		式	1		
		側壁工			式	1		
			側壁コンクリート		m3	11.9		
			型枠 材料費	木製パネル	枚	24		
			型枠 (施工費)	木製パネル式	m2	37.6		
			硬質塩化ビニル管 (VU管)		m	4.6		
仮設工					式	1		
	仮設工				式	1		
		仮設工			式	1		
			植生シート工	250m2未満 (割増率35%)月単位の週休2日	m2	44.3		
			現道補修 敷厚0.2m	RC-40	m3	400		
			支障木処理	広葉樹0.5m3/本以上	m3	1.2		
			支障木処理	広葉樹0.5m3/本未満	m3	7.5		
		水替工			式	1		
			ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機	排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	12		
			水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		
			大型土のう工	流用土 製作・設置	袋	18		
			大型土のう工	撤去	袋	18		
			樋廻水	角型U字溝製作・据付・撤去等一切	m	14.4		
			角型U字溝自在エルボ		個	1		
			樋廻水 樋脚据付・撤去等一切	2型 脚高2m	基	5		
			樋廻水 樋脚据付・撤去等一切	3型 (脚高3m)	基	2		
		工事用道路工			式	1		
			敷鉄板設置・撤去		m2	176.5		
			敷鉄板賃料 (180日)	22×1524×6096mm 1604kg/枚	枚/日	3420		
			鋼板整備費 (賃貸)	22*1524*6096mm 1604kg/枚	枚	19		
			重機自走路作設	礫質土掘削地山+ルーズ	m3	87		
			大型土のう工	流用土 製作・設置	袋	35		

