

数量内訳書

工事名 六條間・中浜治山工事

費目	工種	種別	細別	規格	費目	単位
山腹工					1	式
	六條間				1	式
		治山土工			1	式
			法切工		1	式
				人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(I)A 60度未満	10.2	m3
				人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 40m以下	10.2	m3
			残土処理工		1	式
				積込(ルース) 土砂 小規模(標準以外)	10.2	m3
				土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.5km以下 良好	10.2	m3
				3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	10.2	m3
			法面整形工		1	式
				斜面整地 軟岩(I)A	401	m2
		山腹基礎工			1	式
			法枠工		1	式
				モルタル吹付工 10cm 250m2以上500m2未満 枠内有 週休2日補正:月単位	326.4	m2
				モルタル吹付工 10cm 250m2以上500m2未満 枠内無 週休2日補正:月単位	396	m2
		仮設工			1	式
			資材仮置場		1	式
				敷鉄板設置・撤去	227.6	m2
				鋼板資料 22*1524*3048	49	枚
			足場工	供用120日 足場工	1	式
					335.8	空m3
			仮設防護柵撤去工		1	式

費目	費目	費目	費目	費目	費目	費目
				仮設防護柵撤去	38	m
			看板等		1	式
				工事標示板 取付け・撤去一切 鋼板 メラニン仕上げ	1	箇所
				木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	1	基
			伐開工		1	式
				人力伐開 かん木類が多い箇所	401	m2
	中浜				1	式
		治山土工			1	式
			法切・掘削		1	式
				人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(I)A 60度未満	12.8	m3
				人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 40m以下	12.8	m3
			斜面整地工		1	式
				斜面整地 レキ質土	75	m2
			残土処理工		1	式
				積込(ルース) 土砂 小規模(標準以外)	12.8	m3
				土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.5km以下 良好	12.8	m3
				3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	12.8	m3
		山腹基礎工			1	式
			法枠工		1	式
				不織布ベルト法枠工 GEOベルト	1	式
		山腹緑化工			1	式
			筋工		1	式
				土のう積工 小口並べ 仕拵・積立 植生土のう	14.4	m2
				丸太一本筋工 杭木 L=0.6m	15	m

費目	費目	費目	費目	費目	費目	費目
			伏工			1 式
				植生シート工 250m2未満(割増率35%)月単位の週休2日		75 m2
		既設落石防護柵補修工				1 式
			既設落石防護柵補修工			1 式
				金網撤去工		12 m
				ロープ撤去工		4.5 m
				金網設置工		12 m
				ロープ設置工		4.5 m
				4mmワイヤ設置工		12 m
				巻付グリップ設置工		4 本
				索端金具		4 本
直接工事費						1 式
共通仮設費計						1 式
	通仮設費(積上げ分)					1 式
		運搬費				1 式
		技術管理費				1 式
	共通仮設費(率計上)					1 式
	場環境改善費(率計上)					1 式
純工事費						1 式
	現場管理費					1 式
工事原価						1 式
		一般管理費等				1 式
	一般管理費等計					1 式
工事価格						1 式

