

# 工種別数量内訳書

工 事 名

嘉瀬子内林道改良工事

青森森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
林道開設・改良（3号）		式	1.0		
林道開設・改良		式	1.0		
掘削工		式	1.0		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	15.0		
盛土工		式	1.0		
盛土（発生土）		m3	28.0		
路面工		式	1.0		
碎石路面	RC-40、仕上り厚10cm	m3	5.2		
作業土工		式	1.0		
床掘り	土砂 小規模	m3	23.0		
床掘り	ｸｰﾗ型山積0.8m3（平積0.6m3） 岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A 土留工・自立式 障害無し	m3	2.0		
残土処理土		式	1.0		
残土処理		m3	18.0		
法面整形工		式	1.0		
法面整形（切土部）粗面仕上げ	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	15.0		
法面整形（盛土部）		m2	14.0		
法面工		式	1.0		
むしろ伏工		m2	14.4		
かご工		式	1.0		
碎石かご100型 最上段	（組立・設置・中詰め）	m	24.0		
碎石かご100型 中・下段部（1:0.5用）	（組立・設置・中詰め）	m	100.0		
端部側面網		枚	26.0		
吸出し防止材		m2	120.8		
排水構造物工		式	1.0		
プレキャストU型側溝	3種 300A L=2.0m 落蓋式	m	4.0		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	3.0		
プレキャストコンクリート板据付	長さ3.0m 幅1.0m 厚み0.15m	枚	2.0		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
下層路盤工(車道)	再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm 1層	m3	1.2		
目地板		m2	0.9		
コルゲートフリューム	A形550*550	m	2.82		
構造物撤去工		式	1.0		
U型側溝撤去		m3	0.37		
現場発生産廃処分	2t 10kmまで	式	1.0		
林道開設・改良(5号)		式	1.0		
林道開設・改良		式	1.0		
掘削工		式	1.0		
掘削(土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	9.0		
盛土工		式	1.0		
盛土(発生土)		m3	7.0		
路面工		式	1.0		
砕石路面	RC-40、仕上り厚10cm	m3	3.0		
作業土工		式	1.0		
床掘り	土砂 小規模	m3	24.0		
埋戻し		m3	4.0		
残土処理土		式	1.0		
残土処理		m3	25.0		
法面整形工		式	1.0		
法面整形(切土部)粗面仕上げ	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	3.0		
法面整形(盛土部)		m2	8.0		
法面工		式	1.0		
むしろ伏工		m2	7.8		
現場打擁壁工		式	1.0		
コンクリート(排水管巻立て部)		m3	2.8		
型枠		m2	11.5		
かご工		式	1.0		
砕石かご100型 最上段	(組立・設置・中詰め)	m	11.0		
砕石かご100型 中・下段部(1:0.5用)	(組立・設置・中詰め)	m	23.0		
端部側面網		枚	24.0		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
吸出し防止材		m2	44.2		
月形ふとんかご (φ0.8用)		個	4.0		
遮水シート		m2	8.1		
排水構造物工		式	1.0		
コルゲートパイプ	φ0.8 t=2.0mm	m	8.2		
基礎材		m3	2.0		
丸太枠水叩工		基	2.0		
仮設工		式	1.0		
仮設工		式	1.0		
工事用道路工		式	1.0		
現道補修		式	1.0		
敷鉄板	22*1524*6096 180日 50枚	式	1.0		
木製工事用看板工		基	1.0		
直接工事費		式	1.0		
共通仮設費計		式	1.0		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1.0		
運搬費		式	1.0		
共通仮設費(率計上)		式	1.0		
現場環境改善費(率計上)		式	1.0		
純工事費		式	1.0		
現場管理費		式	1.0		
工事原価		式	1.0		
一般管理費等		式	1.0		
一般管理費等計		式	1.0		
工事価格		式	1.0		
消費税相当額		式	1.0		
請負金額		式	1.0		