

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	青森森林管理署	
物件番号		
物件名	森林環境保全整備事業(南荒川山国有林外)	

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村からの距離 km	備 考		
									本数	材積 m³	m³/本 m³	N m²	L m²	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設	林地保全			土場作設等 h	砂利数量 m³			薬剤散布 (スミバイン) ℓ	鉄板規格*枚数
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ片道運搬距離 m	数量 m³	グラップル付きトラック片道運搬距離 m	数量 m³		林地傾斜 緩・中・急	2種編柵 m	緑化 m²						
250い3	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.14	25%	24	667	361	0.54	198	1	199	全木	361	ブロセッサ	199	489	199	6,500	199	中			7	28			浜館支所	25.7	前嶽土場
250ろ2	水涵保	カラマツ	58	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.80	25%	24	156	74	0.47	26	14	40	全木	74	ブロセッサ	40	331	40	6,000	40	中							浜館支所	25.2	前嶽土場
250ろ3	水涵保	カラマツ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.99	25%	24	569	273	0.48	100	51	151	全木	273	ブロセッサ	151	334	151	6,000	151	中							浜館支所	25.2	前嶽土場
250ろ5	水涵保	カラマツ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.10	25%	24	780	374	0.48	136	69	205	全木	374	ブロセッサ	205	394	205	6,000	205	中							浜館支所	25.2	前嶽土場
250ろ6	水涵保	カラマツ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.98	25%	24	379	181	0.48	66	34	100	全木	181	ブロセッサ	100	382	100	6,000	100	中							浜館支所	25.2	前嶽土場
250ろ9	水涵保	カラマツ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.79	25%	24	336	163	0.49	60	30	90	全木	163	ブロセッサ	90	351	90	6,500	90	中							浜館支所	25.7	前嶽土場
307い1	水涵保	スギ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.12	33%	18	530	144	0.27	80	0	80	全木	144	ブロセッサ	80	237	80	4,000	80	中			7	28			野内支所	7.3	久栗坂土場
307い2	水涵保	スギ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.30	33%	20	1,570	426	0.27	234	0	234	全木	426	ブロセッサ	234	596	234	4,000	234	中							野内支所	7.3	久栗坂土場
307い3	水涵保	スギ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.08	33%	20	987	269	0.27	148	0	148	全木	269	ブロセッサ	148	545	148	5,400	148	中							野内支所	8.7	久栗坂土場
307い4	水涵保	スギ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.76	33%	20	1,313	357	0.27	196	0	196	全木	357	ブロセッサ	196	197	196	5,400	196	急			7	28			野内支所	8.7	久栗坂土場
307は1	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.01	33%	20	479	131	0.27	72	0	72	全木	131	ブロセッサ	72	155	72	3,200	72	中							野内支所	6.5	久栗坂土場
307は2	水涵保	スギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.48	33%	20	704	191	0.27	106	0	106	全木	191	ブロセッサ	106	375	106	3,200	106	中							野内支所	6.5	久栗坂土場
307は3	水涵保	スギ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.07	33%	20	510	138	0.27	76	0	76	全木	138	ブロセッサ	76	449	76	3,200	76	中							野内支所	6.5	久栗坂土場
307は4	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.64	33%	20	303	83	0.27	46	0	46	全木	83	ブロセッサ	46	697	46	3,200	46	中							野内支所	6.5	久栗坂土場
307は5	水涵保	スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.79	33%	20	378	102	0.27	56	0	56	全木	102	ブロセッサ	56	573	56	3,200	56	中							野内支所	6.5	久栗坂土場
307は6	水涵保	スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.06	33%	20	382	104	0.27	58	0	58	全木	104	ブロセッサ	58	706	58	3,200	58	中							野内支所	6.5	久栗坂土場
307は7	水涵保	スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.90	33%	18	801	216	0.27	118	0	118	全木	216	ブロセッサ	118	299	118	4,000	118	中							野内支所	7.3	久栗坂土場
307は8	水涵保	スギ	40	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.11	33%	20	528	143	0.27	78	0	78	全木	143	ブロセッサ	78	601	78	4,000	78	中							野内支所	7.3	久栗坂土場
308ほ1	水涵保	スギ	66	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	10.51	20%	26	1,277	683	0.53	376	0	376	全木	683	ブロセッサ	376	1026	376	2,300	376	中							野内支所	5.6	久栗坂土場
308と1	水涵保	スギ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.74	33%	26	347	186	0.54	102	0	102	全木	186	ブロセッサ	102	574	102	3,200	102	中							野内支所	6.5	久栗坂土場
308と2	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.93	33%	26	589	315	0.53	174	0	174	全木	315	ブロセッサ	174	507	174	3,200	174	中							野内支所	6.5	久栗坂土場
308と3	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.11	33%	26	428	227	0.53	126	0	126	全木	227	ブロセッサ	126	473	126	2,300	126	中							野内支所	5.6	久栗坂土場
308と4	水涵保	スギ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.57	33%	26	521	275	0.53	150	0	150	全木	275	ブロセッサ	150	467	150	2,300	150	中							野内支所	5.6	久栗坂土場
308ぬ	水涵保	スギ	61	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.20	25%	28	37	21	0.57	12	0	12	全木	21	ブロセッサ	12	60	12	2,300	12	中			7	28			野内支所	5.6	久栗坂土場
308わ1	水涵保・砂防	スギ	83	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	0.35	20%	32	41	37	0.90	20	1	21	全木	37	ブロセッサ	21	72	21	2,300	21	緩							野内支所	5.6	久栗坂土場
308わ3	水涵保	スギ	65	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.55	25%	28	284	161	0.57	88	0	88	全木	161	ブロセッサ	88	162	88	2,300	88	緩							野内支所	5.6	久栗坂土場
356ろ1	水涵保	スギ	58	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.35	25%	22	559	186	0.33	101	5	106	全木	186	ブロセッサ	106	215	106	2,200	106	中			11	35			原別支所	14.5	平沢土場
356ろ2	水涵保	スギ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.45	25%	22	343	115	0.34	62	3	65	全木	115	ブロセッサ	65	544	65	2,200	65	中							原別支所	14.5	平沢土場
356ろ3	水涵保	カラマツ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	8.45	25%	20	1,612	610	0.38	312	37	349	全木	610	ブロセッサ	349	1467	349	2,200	349	中							原別支所	14.5	平沢土場
356は	水涵保	カラマツ	55	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	12.73	25%	20	2,368	908	0.38	460	59	519	全木	908	ブロセッサ	519	1804	519	2,200	519	中							原別支所	14.5	平沢土場
358い1	水涵保	スギ	47	誘導伐	複層伐(帯)	3.99	46%	30	1,260	796	0.63	452	1	453	全木	796	ブロセッサ	453	499	453	2,200	453	中							原別支所	14.5	平沢土場 植付1.85ha:カラマツコンテナ苗5,000本
358い2	水涵保	スギ	47	誘導伐	複層伐(帯)	6.63	46%	30	2,091	1,316	0.63	748	2	750	全木	1,316	ブロセッサ	750	633	750	2,200	750	中							原別支所	14.5	平沢土場 植付3.06ha:カラマツコンテナ苗8,300本

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	青森森林管理署	
物件番号		
物件名	森林環境保全整備事業(南荒川山国有林外)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量												最寄り市町村 からの距離 km	備 考				
									本数	材積 m³	m³/本 m³	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設	林地保全		土場 作設等 h			砂利 数量 m³	薬剤 散布 (スミバ イン) ℓ	鉄板 規格*枚数	
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	グラッフル付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	2種 編柵 m	緑化 m²							
358い3	水涵保	ス ギ	47	誘導伐	複層伐(帯)	4.09	45%	30	1,254	788	0.63	448	1	449	全木	788	プロセッサ	449	833	449	2,200	449	中							原別支所	14.5	平沢土場 植付1.83ha:カラマツコンテナ苗4,950本
358い4	水涵保	ス ギ	57	誘導伐	複層伐(帯)	3.34	49%	30	1,125	710	0.63	404	1	405	全木	710	プロセッサ	405	282	405	2,200	405	中							原別支所	14.5	平沢土場 植付1.65ha:カラマツコンテナ苗4,500本
410は1	干害保	ス ギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	10.15	33%	20	4,826	1,311	0.27	722	0	722	全木	1,311	プロセッサ	722	1441	722	5,400	722	中							野内支所	8.7	久栗坂土場
410は2	干害保	ス ギ	41	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.68	33%	20	798	217	0.27	120	0	120	全木	217	プロセッサ	120	1177	120	5,400	120	中							野内支所	8.7	久栗坂土場
合計						110.94			31,132	12,592	0.40	6,731	309	7,040		12,592		7,040		7,040		7,040	23,670 m	0	0	39	クラッ シャーラン 80mm 147㎡		土場敷 6m×39枚 210日			

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
 緩:0° ～20° 、中:20° ～30° 、急:30° 以上
4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

検 知 業 務 請 負 作 業 内 訳 書

単 位：m³

事業名	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
森林環境 保全整備事業	素 材	(1) の業務	3, 8 7 4	
(広瀬山 I 国有林外)		(2) の業務	3 5 3	
		(3) の業務	—	
		(4) の業務	—	
		(5) の業務	2, 8 1 3	
合 計			7, 0 4 0	

検 知 業 務 請 負 (作 業 内 容)

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

◎ 植付条件因子表

[illegible]