

武士の沢林道（林業専用道）新設工事

---

---

岩手北部森林管理署

---

# 本工事費内訳書

武士の沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
林道開設・改良	式	1					費目行
林道土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削・積込 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	366					1号明細書 5頁
掘削 オープンカット 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	185					2号明細書 6頁
掘削(土砂) 片切 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	2,918					3号明細書 7頁
掘削(土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2,223					4号明細書 8頁
作業土工	式	1					種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	13					5号明細書 9頁
盛土工	式	1					種別行
盛土(流用土)	m3	3,042					6号明細書 10頁
不整地運搬車運搬 片道0.16km 粘性、砂、砂質・礫質土	m3	2,546					7号明細書 11頁
路面工	式	1					種別行
碎石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	285	800				8号明細書 12頁

## 本工事費内訳書

武士の沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
現場内砕石運搬	m3	321	200				9号明細書 13頁
法面整形工	式	1					種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH0.45m3	m2	1,791					10号明細書 14頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1,869					11号明細書 15頁
支障木処理工	式	1					12号明細書 16頁
法面工	式	1					工種行
かご工	式	1					種別行
ふとんかご	m	30					13号明細書 17頁
標識工	式	1					工種行
小型標識工	式	1					種別行
標識板 警戒標識設置工	個所	4					14号明細書 18頁
排水構造物工	式	1					工種行
簡易排水工	式	1					種別行
木製路面排水	m	49					15号明細書 19頁

## 本工事費内訳書

武士の沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット水路工 縦張	m	14			16号明細書 20頁
管渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ φ1750 t=2.7mm	m	18			17号明細書 21頁
基礎材 基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m <sup>3</sup>	13 500			18号明細書 22頁
流末工	式	1			種別行
丸太梓水叩工	基	2			19号明細書 23頁
機械除根	m	570			20号明細書 24頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	基	1			21号明細書 25頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
純工事費	式		1						
現場管理費	式		1						
工事原価	式		1						
一般管理費等	式		1						
一般管理費等計	式		1						
工事価格	式		1						
消費税相当額	式		1						
請負金額	式		1						



















































床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 5号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		







# 代価表

( 9号代価表 )

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 10cm  
敷均し幅2.5m以上 バック材 40~0mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシャーラン RC-40 運搬距離11.0km	m3	12				
バック材(2014規制) カーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			7号単価表 57頁	
計						
1 m2 当り						











ふとんかご  
設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

## 代価表

( 15号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	詰石 運搬距離11.0km	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		











基礎砕石工  
0.3m 再生クラッシャーラン40~0

## 代価表

( 21号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				[1]
特殊作業員	人	1 010				[1]
普通作業員	人	2 670				[1]
再生クラッシャーラン RC-40 運搬距離11.0km	m3	36				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			11号単価表 61頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

## 代価表

( 22号代価表 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm	本	6				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm	本	4				
ボルト 働き長 600×φ16mm ヘッドナットワッシャー付	本	4				
詰石 運搬距離11.0km	m <sup>3</sup>	0 720				
普通作業員	人	0 300				小運搬、組立等一切 [1]
土木一般世話役	人	0 300				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						



木製工事用看板工  
 塗装・防腐剤塗布を行わない

# 代価表

( 24号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 030				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0 010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0 150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0 130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						



























