

工種別数量内訳書

工事名：武士の沢林道（林業専用道）新設工事

岩手北部森林管理署

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 員数 | 単 価 | 金 額 |
|---------------|---|----|-------|-----|-----|
| 林道開設・改良 | | 式 | 1 | | |
| 林道土工 | | 式 | 1 | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | |
| 掘削・積込 | 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | m3 | 366 | | |
| 掘削 オープンカット | 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・ 砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | m3 | 185 | | |
| 掘削(土砂) 片切 | 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | m3 | 2,918 | | |
| 掘削(土砂) | ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未 満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | m3 | 2,223 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | |
| 床掘り | 土砂 小規模 | m3 | 13 | | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | |
| 盛土(流用土) | | m3 | 3,042 | | |
| 不整地運搬車運搬 | 片道0.16km 粘性、砂、砂質・礫質土 | m3 | 2,546 | | |
| 路面工 | | 式 | 1 | | |
| 碎石路面 | RC-40、仕上り厚10cm | m3 | 286 | | |
| 現場内碎石運搬 | | m3 | 321 | | |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | |
| 法面整形(切土部) | 砂・砂質土 BH0.45m3 | m2 | 1,791 | | |
| 法面整形(盛土部) | 砂・砂質土 BH山積0.45m3 | m2 | 1,869 | | |
| 支障木処理工 | | 式 | 1 | | |
| 法面工 | | 式 | 1 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 員数 | 単 価 | 金 額 |
|---------------|--------------------------|----|------|-----|-----|
| かご工 | | 式 | 1 | | |
| ふとんかご | | m | 30 | | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | |
| 小型標識工 | | 式 | 1 | | |
| 標識板 | 警戒標識設置工 | 個所 | 4 | | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | |
| 簡易排水工 | | 式 | 1 | | |
| 木製路面排水 | | m | 49 | | |
| 植生マット水路工 | 縦張 | m | 14 | | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | |
| コルゲートパイプ | φ 1750 t=2.7mm | m | 18 | | |
| 基礎材 | 基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0 | m3 | 13.5 | | |
| 流末工 | | 式 | 1 | | |
| 丸太砕水叩工 | | 基 | 2 | | |
| 機械除根 | | m | 570 | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | |
| 工事用看板 | | 基 | 1 | | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | |
| 共通仮設費計 | | 式 | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | |
| 一般管理費等計 | | 式 | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | |

[illegible]