

# 工事数量内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	数量	単位
渓間工		1	式
治山土工		1	式
作業土工		1	式
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(B) 渓間工 制限なし 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 砂・砂質土・粘性土普通	141.1	m <sup>3</sup>
バックホウ掘削(掘削+ルーズ)	山地治山土工(B) 渓間工 制限なし 山積0.8m <sup>3</sup> 碓質土	219	m <sup>3</sup>
埋戻し(転圧有り)		133.6	m <sup>3</sup>
土砂掘削面整形	粘性、礫質土	82.8	m <sup>2</sup>
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(B) 渓間工 制限なし 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 砂・砂質土・粘性土普通	10.5	m <sup>3</sup>
バックホウ掘削(掘削+ルーズ)	山地治山土工(B) 渓間工 制限なし 山積0.8m <sup>3</sup> 碓質土	12.1	m <sup>3</sup>
埋戻し(転圧有り)		8.6	m <sup>3</sup>
埋戻し(転圧無し)		1.9	m <sup>3</sup>
土砂掘削面整形	粘性、礫質土	6	m <sup>2</sup>
治山ダム工		1	式
コンクリート谷止工		1	式
提体コンクリート	18-8-40B種、養生費	252.1	m <sup>3</sup>
圧送管組立・撤去	L=150m未満	48	m
残存型枠工(木製パネル式)		278.9	m <sup>2</sup>
木製型枠パネル		173	枚
円筒型水抜設置	管径500φ	2.1	m
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	22.5	m <sup>2</sup>
鉄筋建込(水平打継面挿し鉄筋) D型		87	本
昇降階段取付等一切		6	本
目地板	30m <sup>2</sup> 未満 漆青繊維質目地板(t=10)	22	m <sup>2</sup>
止水板設置	塩ビ製止水板 CF幅200*厚さ5mm	9	m
木製ブロック積工	750型(防腐処理なし)	6.3	m <sup>2</sup>

工事区分・工種・種別・細別	規 格	数量	単位
天端基礎丸太	木製ブロック用 3面落とし 径10cm	10.5	m
人工張芝工	植生シート肥料袋無一重ネット標準品	78.7	m2
擁壁工		1	式
擁壁コンクリート	18-8-40B種、養生費	7.8	m3
硬質塩化ビニル管(VU管)	φ 50mm	4	m
残存型枠工(木製 <sup>®</sup> ネル式)		25.3	m2
木製型枠パネル		16	枚
渓間工付属物設置工		1	式
堤名板取付工		1	式
提名牌取付等一切		1	枚
仮設工		1	式
仮設工		1	式
足場		1	式
足場工(キャットウォーク)		168.8	m
作業ヤード整備工		1	式
現道補修	碎石規格RC80~0mm、敷厚0.1m	450	m2
作業ヤード敷砂利	碎石規格RC80~0mm、敷厚0.1m	100	m2
敷鉄板	敷鉄板規格22×1524×6096	2	枚
水替工		1	式
水替 <sup>®</sup> ソフ <sup>®</sup> 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水7以上30m <sup>3</sup> /h未満 ソフ <sup>®</sup> 口径100mm	1	箇所
ホ <sup>®</sup> ソフ <sup>®</sup> 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機	排水量7以上30m <sup>3</sup> /h未満(ホ <sup>®</sup> ソフ <sup>®</sup> 径100mm*1台)	6	日
樋廻水 樋製作・据付・撤去一切		21.6	m
樋廻水 樋脚据付・撤去等一切 (脚高1m)		4	基
樋廻水 樋脚据付・撤去等一切 (脚高3m)		2	基
大型土のう工	流用土 製作・設置・撤去	4	袋
工事看板等		1	式
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	1	基
直接工事費		1	式
共通仮設費計		1	式
共通仮設費(積上げ分計)		1	式

