

工種別数量内訳書

長橋川作業道（林業専用道規格相当）新設・改良工事

岩手南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道新設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
路面工		式	1		
碎石路面	RC-40、仕上り厚10cm	m3	353		
現場内碎石運搬	BH0.45m3積込 6t 不D=0.18km	m3	357		
作業土工		式	1		
床掘	小規模土工（土砂）	m3	21		
現道補修		式	1		
擁壁工		式	1		
かご工		式	1		
省力化かご工	60×120 最上段用	m	10		
省力化かご工	60×120 1:0.5積み 中下段用	m	28		
吸出防止材		m2	52.4		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	300B型 300*400*2000mm 472k	m	6		
U型側溝グレーチング	材料支給	枚	5		
支給品運搬	D=36.0km	t	1.7		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	材料支給	m	2		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水工	Aタイプ 材料支給	m	8		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	1.2		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
下層路盤工(車道)	再生クワッシュン RC-40、 t=200mm	m3	1.7		
標識工		式	1		
起点標示板		基	1		
標識設置工		基	5		
木製ロードゲート設置		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		