

高下林道ほか3災害復旧工事

岩手南部森林管理署

本工事費内訳書

高下林道ほか3災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧 高下林道（施工箇所1）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	87			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	550			2号明細書 16頁
盛土（購入土）	m3	385			3号明細書 17頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	20,900			4号明細書 18頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3	m3	138			5号明細書 19頁
埋戻し 小規模土工 土砂	m3	38			6号明細書 20頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.80m3（粗面仕上げ）	m2	17			7号明細書 21頁

本工事費内訳書

高下林道ほか3災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（盛土部） BH-0.80m3 削取り整形	m2	315			8号明細書 22頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
コンクリート擁壁 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	9,400			9号明細書 23頁
一般養生工 無筋構造物	m3	9,400			10号明細書 24頁
型枠 無筋構造物	m2	35,800			11号明細書 25頁
端部止コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	3,300			12号明細書 26頁
基礎栗石工 t=15cm	m3	0,900			13号明細書 27頁
足場 キャットウォーク	m	11,600			14号明細書 28頁
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	1,600			15号明細書 29頁
かご工	式	1			種別行
碎石メッシュカゴ H600 120型 第1号 排水施設吐口側	式	1			16号明細書 30頁
碎石メッシュカゴ H600 120型 第2号 盛土土羽下法止工	式	1			17号明細書 31頁
遮水シート張工	m2	107,600			18号明細書 32頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ φ800 t=2.0	m	12 200			19号明細書 33頁
基礎材 RC-40、敷厚30cm	m ³	3 600			20号明細書 34頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 φ600 t=1.6 撤去	m	21 400			21号明細書 35頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 鉄くず	t	0 700			22号明細書 36頁
現場発生品運搬 鉄くず運搬	回	1			23号明細書 37頁
林道施設災害復旧 和賀川林道（施工箇所2）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m ³	222			2号明細書 16頁

本工事費内訳書

高下林道ほか3災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	11 100			24号明細書 38頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形 (盛土部) BH-0.80m3 削取り整形	m2	28			8号明細書 22頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3	m3	538			5号明細書 19頁
埋戻し 小規模土工 土砂	m3	37			6号明細書 20頁
特殊盛土工	式	1			工種行
補強土壁工	式	1			種別行
補強土壁工材料費 チェーンウォール・マイティー材料費	式	1			25号明細書 39頁
壁面材組立・設置工	m2	154 100			26号明細書 41頁
補強材取付工	m	1,190 600			27号明細書 42頁
トップレール設置工	m	26 100			28号明細書 43頁
まき出し・敷均し・締固め工 帯鋼補強土壁	m3	523			29号明細書 44頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管敷設工 高密度ポリエチレン有孔管、φ150	m	36			30号明細書 45頁
暗渠排水管敷設工 高密度ポリエチレン無孔管、φ150	m	19			31号明細書 46頁
大型円筒金網工 大型円筒金網ハーフ	組	1			32号明細書 47頁
暗渠排水管敷設工 高密度ポリエチレン無孔管、φ100	m	6,500			33号明細書 48頁
フィルター材設置 RC-40	m ³	3,900			34号明細書 49頁
吸出防止材設置	m ²	54,400			35号明細書 50頁
暗渠排水材敷設工	m	37,500			36号明細書 51頁
水平排水材敷設工	m	23,500			37号明細書 52頁
中詰材 購入土	m ³	298			38号明細書 53頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式） 3種 500B L=2.0m	m	2			39号明細書 54頁
コンクリート蓋 500用	枚	2			40号明細書 55頁
舗装工	式	1			工種行

本工事費内訳書

高下林道ほか3災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（路面工）	式	1			種別行
コンクリート路面 t = 15cm	m3	1,200			41号明細書 56頁
下層路盤 RC-40、t = 20cm	m3	1,700			42号明細書 57頁
林道施設災害復旧 本松川林道1号（施工箇所3）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	3			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	17			2号明細書 16頁
盛土 （購入土）	m3	3			43号明細書 58頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	6,600			44号明細書 59頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 小規模	m3	50			45号明細書 60頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 小規模	m3	33			46号明細書 61頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
コンクリート擁壁 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	18,100			47号明細書 62頁
一般養生工 無筋構造物	m3	18,100			10号明細書 24頁
型枠 無筋構造物	m2	64,900			11号明細書 25頁
端部止コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	5			48号明細書 63頁
基礎栗石工 t=15cm	m3	1,700			49号明細書 64頁
足場 キャットウォーク	m	22,500			14号明細書 28頁
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	6,600			15号明細書 29頁
林道施設災害復旧 本松川林道2号(施工箇所3)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	13			1号明細書 15頁

本工事費内訳書

高下林道ほか3災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	325			2号明細書 16頁
盛土 （購入土）	m3	217			43号明細書 58頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	22700			50号明細書 65頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.80m3（粗面仕上げ）	m2	14			7号明細書 21頁
法面整形（盛土部） BH-0.80m3 削取り整形	m2	94			8号明細書 22頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3	m3	278			51号明細書 66頁
埋戻し（C）	m3	154			52号明細書 67頁
現道補修	式	1			53号明細書 68頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

高下林道ほか3災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート擁壁 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	28,600			54号明細書 69頁
一般養生工 無筋構造物	m3	28,600			55号明細書 70頁
型枠 無筋構造物	m2	86,500			56号明細書 71頁
端部止コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	18,100			57号明細書 72頁
基礎栗石工 t=15cm	m3	1,800			49号明細書 64頁
足場 キャットウォーク	m	35,900			14号明細書 28頁
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	5,600			15号明細書 29頁
かご工	式	1			種別行
砕石メッシュカゴ H600 120型 第1号 排水施設吐口側	式	1			58号明細書 73頁
砕石メッシュカゴ H600 120型 第2号 上流側 土砂止工	式	1			59号明細書 74頁
遮水シート	m2	96,700			60号明細書 75頁
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ φ1750 II型	m	16,800			61号明細書 76頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材 RC-40、敷厚30cm	m ³	11,400			62号明細書 77頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 作業区分	m	12			63号明細書 78頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 鉄くず	t	2,700			64号明細書 79頁
現場発生品運搬 鉄くず運搬	回	1			65号明細書 80頁
林道施設災害復旧 本内川林道（施工箇所4）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m ³	171			2号明細書 16頁
流用残土	m ³	20			66号明細書 81頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m ³	m ³	764			51号明細書 66頁
埋戻し 小規模	m ³	19			46号明細書 61頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	8,600			67号明細書 82頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） BH-0.80m3 削取り整形	m2	52,900			8号明細書 22頁
特殊盛土工	式	1			工種行
補強土壁工	式	1			種別行
補強土壁工材料費 テンサーFWM工法	式	1			68号明細書 83頁
壁面材組立・設置工	m2	117			69号明細書 85頁
ジオテキスタイル敷設	m2	826,500			70号明細書 86頁
まき出し・敷均し・締固め	m3	477			71号明細書 87頁
暗渠パイプ 設置歩掛	m	15,600			72号明細書 88頁
天端補強枠 設置歩掛	m	23			73号明細書 89頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック撤去 大型ブレーカによる取り壊し 5m3以上 バックホウ集積積込	m3	46,100			74号明細書 90頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 コンクリート殻	t	105,900			75号明細書 91頁
現場発生品運搬 コンクリート殻	m3	46,100			76号明細書 92頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 14頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

明細書

補強土壁工材料費
チェーンウォール・マイティ材料費

(25号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
壁面材 パイプフレーム(標準枠) φ48.6×H1500×W2380mm	枚	38				
壁面材 パイプフレーム(ハーフ枠) φ48.6×H750×W2380mm	枚	1				
壁面材 パイプフレーム(幅異形枠) 鋼管間隔が異なるもの	枚	5				
壁面材 パイプフレーム(幅1.2m) W=1180mmのもの	枚	3				
壁面材 トップレール 標準 100×50×2390mm	本	11				
壁面材 植生マット 種子(在来種)・肥料付又は無	m ²	170				
壁面材 ワイヤネット φ3.2×1500×2400mm、#100×100mm	m ²	162				
ボトムレール 標準/高圧 4.5×100×2390mm	本	4				
ボトムレール 標準異形/高土圧異形 4.5×100×1200~2380mm	本	4				
ボトムレール 標準幅1.2m/高土圧幅1.2m 4.5×100×1190mm	本	6				
補強材 チェーン CWC-N6.3 CWC-φ6.3×38×10.4	m	681	800			
補強材 チェーン CWC-N8.2 CWC-φ8.2×48×13.6	m	508	800			
補強材 フレックスジョイント CWC-N6.3用 4.5×22×230mm	個	188				
補強材 フレックスジョイント CWC-N8.2用 4.5×32×230mm	個	168				

コルゲートパイプ
φ1750 II型

明細書

(61号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.500				
普通作業員	人	12.800				
クハ°及びびらま(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	0.980			4号単価表 151頁	
コルゲートパイプ(円形2形) φ1750 t=2.7mm	m	10				
支保工	m	10			44号代価表 136頁	
計						
1 m 当り						

補強土壁工材料費
 テンサーFWM工法

明細書

(68号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ジオグリッド 補強材 RE40 24.0kN/m	m2	419				
ジオグリッド 補強材 RE55 33.0kN/m	m2	169,800				
ジオグリッド 補強材 RE160 96.0kN/m	m2	134,500				
ジオグリッド 壁面補強材	m2	103,200				
壁面材 のり面形成材料 (1:0.5) 鋼製型枠 (標準用)	セット	100				
壁面材 のり面形成材料 (1:0.0) 鋼製型枠 (小口止用)	セット	4				
壁面材 のり面形成材料 天端型枠B型	セット	12				
部材 型枠用 枠固定用杭	本	100				
部材 ジオグリッド用 仮留用杭	本	459				
部材 連結材 RE 接続材	本	28				
排水材 PP製不織布 t=3.0mm	m2	189,600				
暗渠排水管(波状管) φ150mm (無孔) 高密度ポリエチレン ダブル構造 継手材料費含まない	m	6				
暗渠排水管(波状管) φ150mm (有孔) 高密度ポリエチレン ダブル構造 継手材料費含まない	m	9,600				

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生砕石 RC-40 0~40mm	m3	11.600				
ハック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			9号単価表 156頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			10号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.91				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(8号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.240				[1]
特殊作業員	人	0.500				[1]
普通作業員	人	1.020				[1]
生コン 18-8-40N	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.430			13号単価表 160頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(11号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 240				[1]
特殊作業員	人	0 500				[1]
普通作業員	人	1 020				[1]
生コン 18-8-40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 430			13号単価表 160頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[1]
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	3 100				[1]
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			14号単価表 161頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

砕石メッシュカゴ
材料費

代価表

(15号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石メッシュカゴ 本体 縦φ6mm・横φ5 40×100目 H0.6m×B1.2m×L2.0m (1.0m)	m	19				
砕石メッシュカゴ 端部パネル 縦φ6mm・横φ5 40×100目 0.6m×1.2m	枚	14				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L2000	枚	3				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L1000	枚	2				
砕石メッシュカゴ 5分蓋 φ4 40×100目 W300×L2000	枚	4				
砕石メッシュカゴ 5分蓋 φ4 40×100目 W300×L1000	枚	3				
計						
1式当り						

砕石メッシュカゴ
材料費

代価表

(16号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石メッシュカゴ 本体 縦φ6mm・横φ5 40×100目 H0.6m×B1.2m×L2.0m (1.0m)	m	68				
砕石メッシュカゴ 端部パネル 縦φ6mm・横φ5 40×100目 0.6m×1.2m	枚	10				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L2000	枚	7				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L1000	枚	1				
砕石メッシュカゴ 5分蓋 φ4 40×100目 W300×L2000	枚	23				
砕石メッシュカゴ 5分蓋 φ4 40×100目 W300×L1000	枚	7				
計						
1式当り						

代価表

(18号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.38				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.37		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		19.51				
R1	普通作業員	8.44		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.74		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.89		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.33		土木一般世話役		
Z		78.11				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ800 t=2.0mm	76.77		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.34		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表

(19号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				[1]
特殊作業員	人	1.010				[1]
普通作業員	人	2.670				[1]
再生砕石 RC-40 0~40mm	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.920			15号単価表 162頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(20号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生砕石 RC-40 0~40mm	m3	11.600				
ハック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			9号単価表 156頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			10号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

まき出し・敷均し、締固め
帯鋼補強土壁

代価表

(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.57				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t 長期割引	5.63		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t		
K2	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	1.80		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		85.74				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	25.31		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	23.33		普通作業員		
R3	特殊作業員	19.55		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	15.87		土木一般世話役		
Z		6.69				
Z1	軽油 パトロール給油	6.56		軽油 パトロール給油		

代価表

(23号代価表)

10組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.455				[1]
特殊作業員	人	0.455				[1]
普通作業員	人	0.455				[1]
バックホウ（クレーン機能付き）運転1日あたり単価表 BH-0.8m3（平積0.6m3）	日	0.455			16号単価表 163頁	
諸雑費 [1]	%	41			諸雑費	
計						
1組当り						

代価表

(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.68				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.53		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		61.92				
R1	普通作業員	29.09		普通作業員		
R2	土木一般世話役	14.79		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.05		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.78		特殊作業員		
Z		30.40				
Z1	再生砕石 RC-40 0~40mm	26.80		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.53		軽油 パトロール給油		

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石 RC-40 40mm

代価表

(29号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生砕石 RC-40 0~40mm	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			17号単価表 164頁	[1]
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			18号単価表 165頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			19号単価表 166頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(30号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生砕石 RC-40	m3	11 600				
ハック杓(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			9号単価表 156頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			10号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(31号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(32号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.91				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下 (

33号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 240				[1]
特殊作業員	人	0 500				[1]
普通作業員	人	1 020				[1]
生コン 18-8-40	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 430			20号単価表 167頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下 (

34号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 240				[1]
特殊作業員	人	0 500				[1]
普通作業員	人	1 020				[1]
生コン 18-8-40	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 430			20号単価表 167頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

(35号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[1]
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	3 100				[1]
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			21号単価表 168頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(36号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生砕石 RC-40	m3	11.600				
ハック杓(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			9号単価表 156頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			10号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(38号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.71				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	9.99		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	1.62		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		83.03				
R1	普通作業員	51.56		普通作業員		
R2	特殊作業員	22.78		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.69		運転手(特殊)		
Z		5.26				
Z1	軽油 パトロール給油	5.12		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.14		ガソリン レギュラー スタンド		

砕石メッシュカゴ
材料費

代価表

(41号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石メッシュカゴ 本体 縦φ6mm・横φ5 40×100目 H0.6m×B1.2m×L2.0m (1.0m)	m	57				
砕石メッシュカゴ 端部パネル 縦φ6mm・横φ5 40×100目 0.6m×1.2m	枚	24				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L2000	枚	10				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L1000	枚	3				
砕石メッシュカゴ 5分蓋 φ4 40×100目 W300×L2000	枚	16				
砕石メッシュカゴ 5分蓋 φ4 40×100目 W300×L1000	枚	2				
計						
1式当り						

砕石メッシュカゴ
材料費

代価表

(42号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石メッシュカゴ 本体 縦φ6mm・横φ5 40×100目 H0.6m×B1.2m×L2.0m (1.0m)	m	23				
砕石メッシュカゴ 端部パネル 縦φ6mm・横φ5 40×100目 0.6m×1.2m	枚	12				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L2000	枚	5				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L1000	枚	3				
砕石メッシュカゴ 5分蓋 φ4 40×100目 W300×L2000	枚	5				
計						
1式当り						

基礎砕石工
0.3m

代価表

(45号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				[1]
特殊作業員	人	1.010				[1]
普通作業員	人	2.670				[1]
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.920			23号単価表 170頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(46号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.02				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	11.95		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		80.68				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	32.54		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	28.65		普通作業員		
R3	特殊作業員	14.15		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.86		土木一般世話役		
Z		7.30				
Z1	軽油 パトロール給油	7.26		軽油 パトロール給油		

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(47号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生碎石 RC-40	m3	11.600				
ハック杓(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			9号単価表 156頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			10号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

まき出し・敷均し、締固め

代価表

(50号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.14				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.4m3) 長期割引	6.28		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.5m3(平積0.4m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	1.78		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		84.92				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26.13		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	23.87		普通作業員		
R3	特殊作業員	17.16		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	16.92		土木一般世話役		
Z		6.94				
Z1	軽油 パトロール給油	6.88		軽油 パトロール給油		

代価表

(52号代価表)

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

