

# 工種別数量内訳書

工 事 名 永徳山治山工事

2-1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
崩落土砂防護柵工		式	1.0		
支柱架設工		式	1.0		
作業構台設置・撤去工		式	1.0		
やぐら設置・撤去	ラフテレンクレーン使用	回	7.0		
場所打杭工(大口径ボアリングマシン)	267.4mm 鋼管 19kW クレーン賃料補正(標準)	本	7.0		
支柱調整工		本	7.0		
足場工(ロープ設置用)		掛m2	86.4		
メインケーブル組立工		本	32.0		
ディスタンスキーパー組立工		セット	12.0		
金網組立工		m	27.0		
崩落土砂防護柵工資材		式	1.0		
仮設工		式	1.0		
土木シート敷設		m2	566.7		
敷鉄板設置撤去		m2	1254.2		
敷鉄板	22*1524*6096 供用200日 整備費計上	枚	135.0		
不整地運搬車運搬 (崩落土砂防護柵部材)	鋼材・その他	式	1.0		
木製工事看板枠工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1.0		
直接工事費		式	1.0		
共通仮設費計		式	1.0		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1.0		
運搬費		式	1.0		
技術管理費		式	1.0		
共通仮設費(率計上)		式	1.0		
現場環境改善費(率計上)		式	1.0		
純工事費		式	1.0		
現場管理費		式	1.0		

