

工種別数量内訳書

工 事 名 当楽林道改良工事

岩手南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道維持・補修・修繕		式	1		
現場塗装工		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
素地調整	1種ケレン 循環式プラスト工法 施工規模 50m2以上100m2未満	m2	87.9		
研削材（グリッド）及びケレン かす回収・積込		m2	87.9		
防食下地	有機ジンクリッチペイント ス	m2	87.9		
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g/m2×2層	m2	87.9		
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩ス プレー 170g/m2×1層	m2	87.9		
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩ス プレー 140g/m2×1層	m2	87.9		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
低濃度PCB処分費		式	1		
低濃度PCB運搬費		式	1		
200L新缶オープン ドラム缶		本	6		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
現道補修	C-80	式	1		
敷鉄板	敷鉄板規格22*1524*3048	日	30		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
敷鉄板	鋼板（賃貸）整備費 22*1524*3048	枚	2		
敷鉄板	敷鉄板設置・撤去22*1524*3048	枚	2		
木製工事用看板枠工		基	1		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場	タイプA3	m2	82.1		
床面シート張保護工		m2	82.1		
朝顔	両面タイプB	m2	82.1		
板張防護工	両側朝顔 板張防護	m2	82.1		
シート張防護工	両側朝顔 シート張防護	m2	82.1		
1種ケレン用養生シート工		m2	82.1		
足場用吊りチェーン盛替工		m2	410.5		
仮設備工		式	1		
鉛対応環境対策機材		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		