

当楽林道改良工事

岩手南部森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行
現場塗装工	式	1			工種行
橋梁塗装工	式	1			種別行
素地調整 1種ケレン 循環式プラスト工法 施工規模 50m2以上100m2未満	m2	87	900		1号明細書 7頁
研削材(グリッド)及びケレンかす回収・積込	m2	87	900		2号明細書 8頁
防食下地 有機ジンクリッチペイント スプレー 600g/m2×1層	m2	87	900		3号明細書 9頁
下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g/m2×2層	m2	87	900		4号明細書 10頁
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩スプレー 170g/m2×1層	m2	87	900		5号明細書 11頁
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩スプレー 140g/m2×1層	m2	87	900		6号明細書 12頁
構造物撤去工	式	1			工種行
運搬処理工	式	1			種別行
低濃度PCB処分費	式	1			7号明細書 13頁
低濃度PCB運搬費	式	1			8号明細書 14頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
200 L 新缶オープンドラム缶	本	6			9号明細書 15頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修 C-80	式	1			10号明細書 16頁
敷鉄板 敷鉄板規格22*1524*3048	日	30			11号明細書 17頁
敷鉄板 鋼板（賃貸）整備費22*1524*3048	枚	2			12号明細書 18頁
敷鉄板 敷鉄板設置・撤去22*1524*3048	枚	2			13号明細書 19頁
木製工事用看板枠工	基	1			14号明細書 20頁
足場・支保工	式	1			種別行
床版補強足場 タイプA3	m2	82 100			15号明細書 21頁
床面シート張保護工	m2	82 100			16号明細書 22頁
朝顔 両面タイプB	m2	82 100			17号明細書 23頁
板張防護工 両側朝顔 板張防護	m2	82 100			18号明細書 24頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護工 両側朝顔 シート張防護	m2	82 100			19号明細書 25頁
1種ケレン用養生シート工	m2	82 100			20号明細書 26頁
足場用吊りチェーン盛替工	m2	410 500			21号明細書 27頁
仮設備工	式	1			工種行
鉛対応環境対策機材	式	1			22号明細書 28頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁
安全費	式	1			2号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

(14号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠：組立（ボルト緊結）
普通作業員	人	0.130				現場設置：看板設置
計						
1基当り						

明細書

(22号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉛対応集塵装置賃料 ダスミックFXN-VMB160m3/min	台/月	0 500				
鉛対応負圧集塵機用カートリッジフィルター・パッキン	本	16				
エアシャワー賃料 KAS-P04形	台/月	0 500				
エアシャワー用1次フィルター	枚	1				
エアシャワー用HEPAフィルター	枚	1				
クリーンルーム 簡易セキュリティールーム	箇所	1				
真空掃除機賃料 1台	月	0 500				
真空掃除機用1次フィルター	枚	1				
真空掃除機用2次フィルター	枚	1				
真空掃除機用HEPAフィルター	個	1				
計						
1 式 当 り						

明細書

(23号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
エコクリーンクールスーツ（上） エアライン式防護服	着	10				
エコクリーンクールスーツ（下） エアライン式防護服	着	10				
送気ユニット 接続器共	組	10				
定置式ろ過筒（4人用） ろ過フィルター含む	組	3				
エアラインホース φ9 L=20m 10人分	本	10				
エアラインホース φ19 L=25m 定置式ろ過筒2組分	本	3				
防じんマスク	個	10				
防じんマスク用フィルター（交換用含む）	個	20				
防護手袋	組	40				
防護長靴	足	10				
計						
1式当り						

代価表

素地調整

1種ケレン 循環式ブラスト工法 施工規模 50m2以上100m2未満(1号代価表)

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう世話役	人	14	700			
橋りょう塗装工	人	117	600			
循環式ブラストマシーン賃料 2ノズルタイプ	台/日	14	700			
ブラストノズル・ブラストホース賃料	台/日	14	700			
循環式ブラストマシーン整備料 低濃度PCB・鉛特別整備費	台/日	14	700			
空気圧縮機(排対2次) 8h 可搬式・スクュ・エンジン・19.4m3/min超低騒音型	日	14	700		2号単価表 42頁	
発動発電機(排対2次) 8h ディーゼルエンジン・超低騒音型・100/125kVA	日	14	700		3号単価表 43頁	
トラック 普通型・積載質量4~4.5t積	日	29	400			
研削材損料 スチールグリッド	k g	1,000				
諸雑費 消耗部品・油脂類等	%	5			諸雑費	
小計行	式	1			小計行	
施工規模補正率	%	50			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

敷鉄板設置・撤去
1524mm*3048mm

代価表

(3号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	390			
とび工	人	1	390			
普通作業員	人	1	390			
バック材(賃料)	日	1	390		4号単価表 44頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 枚 当 り						

経費条件表

岩手南部森林管理署
当楽林道改良工事

設計
2026/07/07

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	鋼橋架設工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正あり：共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.1	【対象地域：岩手県、宮城県】