

工種別数量内訳書

工事名 上山口林道改良工事

岩手南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工	1号箇所	式	1		
掘削工		式	1		
掘削	砂・砂質土・粘性土・粘性土	m3	5		
盛土工		式	1		
盛土（購入土）		m3	193		
路面工		式	1		
砂利路盤工 t=10cm	敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40 0~40mm	m3	15.2		
作業土工		式	1		
床掘	7-9型山積0.8m3(平積0.6m3) 4層土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	119		
埋戻	最大埋戻幅1m未満	m3	145		
残土処理工		式	1		
土砂運搬	D=1.6km	m3	125		
盛土工	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	125		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	現場制約無し 砂・砂質土、粘性土 BH-0.8m3（粗面仕上げ）	m2	23		
擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工資材費		式	1		
簡易鋼製擁壁組立	1.5m以下	m2	8.5		

工種別数量内訳書

工事名 上山口林道改良工事

岩手南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
簡易鋼製擁壁組立	1.5m-2.0m以下	m2	12		
簡易鋼製擁壁組立	2.0-3.0以下	m2	37		
簡易鋼製擁壁排水材設置		m	18		
簡易鋼製擁壁組立・設置	天端調整壁面材	m	27		
構造物撤去工		式	1		
大型土のう撤去		式	1		
大型土のう撤去		袋	4		
林道土工	2号箇所	式	1		
掘削工		式	1		
掘削	砂・砂質土・粘性土・粘性土	m3	18		
掘削（岩石）	大型ブロック掘削 軟岩 I B 6-7 な状態の積込 林道工事における5000m3未満	m3	5		
盛土工		式	1		
盛土（購入土）		m3	91		
路面工		式	1		
砂利路盤工 t=10cm	敷均し幅2.5m以上 パック材 舗装面仕上有 RC-40 0~40mm	m3	14.6		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	1.4		
下層路盤工（車道）	再生クラッシュヤーン RC-40、 t=200mm 1層	m3	1.9		
作業土工		式	1		
床掘	土砂 小規模	m3	77		
床掘り	軟岩 I B	m3	15		
埋戻	最大埋戻幅1m未満	m3	88		
残土処理工		式	1		
土砂運搬	D=1.1km	m3	99		
盛土工	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	99		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.8m3（粗面仕上げ）	m2	20		

工種別数量内訳書

工事名 上山口林道改良工事

岩手南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	2		
擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工資材費		式	1		
簡易鋼製擁壁組立	1.5m以下	m2	7.5		
簡易鋼製擁壁組立	1.5m-2.0m以下	m2	6		
簡易鋼製擁壁組立	2.0-3.0以下	m2	21		
簡易鋼製擁壁排水材設置		m	15		
簡易鋼製擁壁組立・設置	天端調整壁面材	m	15		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
自由勾配側溝横断工	資材費	式	1		
自由勾配側溝横断工	据付	m	7		
側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング	枚	3		
型枠	基礎コンクリート	m2	2.1		
ふとんかご		m	6		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
ヒューム管撤去		m	4		
現場発生品運搬		式	1		
林道土工	3号箇所	式	1		
盛土工		式	1		
盛土（購入土）		m3	32		
盛土	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1		
路面工		式	1		
砂利路盤工 t=10cm	数均し幅2.5m以上 パック材 舗装面仕上有 RC-40 0~40mm	m3	3.3		
作業土工		式	1		
床掘	土砂 小規模	m3	36		

工種別数量内訳書

工事名 上山口林道改良工事

岩手南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
埋戻	小規模 土砂	m3	26		
残土処理工		式	1		
土砂運搬	D=0.8km	m3	36		
盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	36		
擁壁工		式	1		
プレキャスト擁壁工		式	1		
プレキャスト擁壁工		m	8		
裏込材(砕石)	RC-40	m3	2.1		
構造物撤去工		式	1		
大型土のう撤去		式	1		
大型土のう撤去		袋	5		
林道土工	4号箇所	式	1		
掘削工		式	1		
掘削	砂・砂質土・粘性土・粘性土	m3	5		
盛土工		式	1		
盛土(購入土)		m3	98		
盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1		
路面工		式	1		
砂利路盤工 t=10cm	数均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40 0~40mm	m3	7.6		
作業土工		式	1		
床掘	土砂 小規模	m3	64		
埋戻	最大埋戻幅1m未満	m3	73		
残土処理工		式	1		
土砂運搬	D=0.7km	m3	69		
盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	69		
現道補修		式	1		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	現場制約無 砂・砂質土・粘性土 BH=0.8m3(粗面仕上げ)	m2	27		

工種別数量内訳書

工事名 上山口林道改良工事

岩手南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	2		
擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工資材費		式	1		
簡易鋼製擁壁組立	1.5m以下	m2	6		
簡易鋼製擁壁組立	1.5m-2.0m以下	m2	24		
簡易鋼製擁壁組立	2.0-3.0以下	m2	5		
簡易鋼製擁壁排水材設置		m	11		
簡易鋼製擁壁組立・設置	天端調整壁面材	m	18		
構造物撤去工		式	1		
大型土のう撤去		式	1		
大型土のう撤去		袋	5		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		