

小長滝林道災害復旧工事

東北森林管理局 米代東部森林管理署上小阿仁支署

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧 小長滝林道1-1号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号明細書 18頁
床掘り 土砂 小規模 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	12			2号明細書 19頁
床掘り クワ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し ルーズな状態の積込	m3	11			3号明細書 20頁
土砂運搬(現場発生土(施工現場→残土置場)) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	11			4号明細書 21頁
土砂運搬(現場発生土(施工現場←残土置場)) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	8			5号明細書 22頁
土砂運搬(現地発生土(砂利路盤工掘削分 施工現場→残土置場)) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	4			6号明細書 23頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(現地発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	11			7号明細書 24頁
盛土(流用土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	10			8号明細書 25頁
盛土(砂利路盤工現地発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	4			9号明細書 26頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	8			10号明細書 27頁

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m3	4 800			11号明細書 28頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	23			12号明細書 29頁
擁壁工	式	1			工種行
大型かご工	式	1			種別行
組立設置 最上段 ハイパーマット100	m	16			13号明細書 30頁
組立設置 中下段 ハイパーマット100	m	85			14号明細書 31頁
側面網 材料のみ ハイパーマット100	枚	14			15号明細書 32頁
吸出し防止材 材料のみ	m2	101 440			16号明細書 33頁
林道施設災害復旧 小長滝林道1-2号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2			1号明細書 18頁

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し ルーズな状態の積込	m3	153			17号明細書 34頁
床掘り クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し ルーズな状態の積込	m3	53			3号明細書 20頁
土砂運搬(現場発生土(施工現場→残土置場)) ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3	m3	187			18号明細書 35頁
土砂運搬(現地発生土(施工現場←残土置場)) ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3	m3	89			19号明細書 36頁
土砂運搬(現地発生土(砂利路盤工掘削分 施工現場→残土置場)) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	8			6号明細書 23頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(現地発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	187			7号明細書 24頁
盛土(砂利路盤工現地発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	8			20号明細書 37頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	276			21号明細書 38頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m3	9			11号明細書 28頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部) 粗面仕上げ 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	12			22号明細書 39頁
鋼製L型擁壁工	式	1			工種行

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁工材料費	式	1			23号明細書 40頁
簡易鋼製擁壁工組立	式	1			24号明細書 42頁
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	9			25号明細書 43頁
フィルター材 クラッシュンC40	m3	0 800			26号明細書 44頁
排水材敷設	m	68			27号明細書 45頁
吸出し防止材 材料のみ	m2	13			16号明細書 33頁
天端調整壁面材組立設置	m	28			28号明細書 46頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
木製路面排水工 シスイエース Aタイプ 400型	m	4			29号明細書 47頁
林道施設災害復旧 小長滝林道1-3号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	3			1号明細書 18頁
床掘り 土砂 小規模 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	6			30号明細書 48頁
床掘り 軟岩(1)B 油圧式600~800kg級 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	39			31号明細書 49頁
土砂運搬(現地発生土(施工現場→残土置場)) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	43			32号明細書 50頁
土砂運搬(現場発生土(施工現場←残土置場)) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	18			33号明細書 51頁
土砂運搬(現地発生土(砂利路盤工掘削分 施工現場→残土置場)) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	3			6号明細書 23頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(現地発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	43			7号明細書 24頁
盛土(砂利路盤工現地発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	3			20号明細書 37頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	18			10号明細書 27頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m3	3 800			11号明細書 28頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部) 粗面仕上げ 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			22号明細書 39頁

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	22 500			34号明細書 52頁
屈曲部コンクリート 18-8-40	m3	0 700			35号明細書 53頁
端部止コンクリート 18-8-40	m3	4 700			36号明細書 54頁
間詰コンクリート 18-8-40	m3	3 100			37号明細書 55頁
型枠（屈曲部コンクリート）	m2	1 100			38号明細書 56頁
型枠（端部止めコンクリート） 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	12 400			39号明細書 57頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 流用土 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	9			40号明細書 58頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	3			41号明細書 59頁

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			42号明細書 60頁
林道施設災害復旧 小長滝林道1-4号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(岩石) 人力併用機械掘削 軟岩(1)B ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	1			43号明細書 61頁
床掘り 土砂 小規模 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	6			44号明細書 62頁
床掘り 軟岩(1)B 油圧式600~800kg級 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	50			31号明細書 49頁
土砂運搬(現地発生土(施工現場→残土置場)) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	51			32号明細書 50頁
土砂運搬(現場発生土(施工現場←残土置場)) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	16			5号明細書 22頁
土砂運搬(現地発生土(砂利路盤工掘削分 施工現場→残土置場)) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	2			6号明細書 23頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(現地発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	51			7号明細書 24頁
盛土(砂利路盤工現地発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	2			20号明細書 37頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	16			10号明細書 27頁

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m3	2 200			11号明細書 28頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	25 200			34号明細書 52頁
端部止コンクリート 18-8-40	m3	2 100			36号明細書 54頁
間詰コンクリート 18-8-40	m3	5 800			37号明細書 55頁
型枠（端部止めコンクリート） 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2 800			39号明細書 57頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 新規据付け300A型 300*300*2000mm	m	4			45号明細書 63頁
プレキャストU型横断溝 新規据付け300A型 300*300*1000mm	m	1			46号明細書 64頁
横断溝蓋 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	4			47号明細書 65頁
コンクリート路面（取合コンクリート） t=15cm機械舗設、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m2	6			48号明細書 66頁

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生砕石RC-40	m3	1 200			49号明細書 67頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 流用土 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	14			40号明細書 58頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1 500			41号明細書 59頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			42号明細書 60頁
林道施設災害復旧 小長滝林道2号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	19			2号明細書 19頁
床掘り カーブ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し ルーズな状態の積込	m3	47			3号明細書 20頁
河床整理 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	7			50号明細書 68頁

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬（現場発生土（施工現場→残土置場）） 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m ³	60			4号明細書 21頁
土砂運搬（現場発生土（施工現場←残土置場）） 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m ³	39			5号明細書 22頁
土砂運搬（現地発生土（砂利路盤工掘削分 施工現場→残土置場）） 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m ³	4			6号明細書 23頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（現地発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	60			7号明細書 24頁
盛土（砂利路盤工現地発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	4			9号明細書 26頁
埋戻し 小規模 土砂	m ³	39			10号明細書 27頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m ³	4 400			11号明細書 28頁
擁壁工	式	1			工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1			種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	3 800			51号明細書 69頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m ²	65 700			52号明細書 70頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m ³	3 800			53号明細書 71頁

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m ³	50 200			54号明細書 72頁
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 再生砕石RC-40	m ³	18 800			55号明細書 73頁
鉄筋 SD295A D16mm	t	0 183			56号明細書 74頁
目地材 厚10mm	m ²	15			57号明細書 75頁
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m ³	3 400			58号明細書 76頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路補修	式	1			59号明細書 77頁
木製工事用看板枠工	式	1			60号明細書 78頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 流用土 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	22			40号明細書 58頁
土のう 大型土のう工 既設 撤去	袋	16			61号明細書 79頁
水替工	式	1			種別行

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ排水 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	2500			41号明細書 59頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満ポンプ口径100mm	箇所	1			42号明細書 60頁
林道施設災害復旧 小長滝林道3号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	2			62号明細書 80頁
床掘り カー型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	341			63号明細書 81頁
土砂運搬(現場発生土(施工現場→残土置場)) ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	308			64号明細書 82頁
土砂運搬(現地発生土(施工現場←残土置場)) ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	248			65号明細書 83頁
土砂運搬(砂利路盤工現地発生土) 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 普通	m3	7			66号明細書 84頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(現地発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	308			7号明細書 24頁
盛土(砂利路盤工現地発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	7			9号明細書 26頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	248			67号明細書 85頁

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m3	7 500			11号明細書 28頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	6			12号明細書 29頁
法面整形（切土部） 粗面仕上げ 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			22号明細書 39頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート <small>重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo有 一般養生 延長無し</small>	m3	32			34号明細書 52頁
端部止コンクリート 18-8-40	m3	6 400			36号明細書 54頁
型枠（端部止めコンクリート） 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	16 200			39号明細書 57頁
大型コンクリートブロック積工	式	1			種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	6 900			51号明細書 69頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	117 800			52号明細書 70頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	2 900			53号明細書 71頁

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	90			54号明細書 72頁
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	33 200			55号明細書 73頁
端部止コンクリート 18-8-40	m3	14			36号明細書 54頁
型枠(端部止めコンクリート) 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	10 800			39号明細書 57頁
屈曲部コンクリート 18-8-40	m3	2 500			35号明細書 53頁
型枠(屈曲部コンクリート)	m2	4 700			38号明細書 56頁
鉄筋 SD295A D16mm	t	0 329			56号明細書 74頁
目地材 厚10mm	m2	25 500			57号明細書 75頁
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	12 100			58号明細書 76頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石+均しコンクリート 縦締無し クレーン賃料補正(標準)	m	8			68号明細書 86頁
目地板設置 t=10	m2	19 300			69号明細書 87頁
保護コンクリート(ボックスカルバート)	m3	9 700			70号明細書 88頁

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石（ボックスカルバート） 0.3m 再生クラッシュ40~0	m3	5 800			71号明細書 89頁
端型枠（ボックスカルバート）	m2	2 200			72号明細書 90頁
足場工 単管足場	m2	65			73号明細書 91頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご ふとんかご	m	9			74号明細書 92頁
吸出し防止材 材料のみ	m2	20 100			16号明細書 33頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ヒューム管撤去 800mm	m	14 600			75号明細書 93頁
現場発生品運搬 コンクリート殻	式	1			76号明細書 94頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 流用土 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	41			40号明細書 58頁
土のう 大型土のう工 移設(撤去・再設置)	袋	10			77号明細書 95頁

本工事費内訳書

小長滝林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう 大型土のう工 既設 撤去	袋	2			61号明細書 79頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	11			41号明細書 59頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			42号明細書 60頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金 額	摘 要
消費税相当額	式	1					
請負金額	式	1					

明細書

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外) ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障
害か1。 (1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 96頁	
<small>バックホ</small> 掘削(掘削積込、積込) <small>ルズ</small> な状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	1			2号代価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

床掘り

土砂 小規模 ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			3号代価表 98頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			2号代価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り

クレーン山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し ルーズな状態の積込

(3号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し	m3	1			4号代価表 99頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	1			5号代価表 100頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬 (現場発生土 (施工現場→残土置場))
小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通

4号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km	m3	1			6号代価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬（現場発生土（施工現場←残土置場））

小規模 バックホフ積0.28m³ (平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通

5号明細書

1 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 小規模 バックホフ積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下	m ³	1			6号代価表 101頁	
バックホフ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m ³	1			2号代価表 97頁	
計						
1 m ³ 当り						

明細書

土砂運搬（現地発生土（砂利路盤工掘削分 施工現場→残土置場））

小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）D/D無し 1.0km以下 普通（

6号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）D/D無し 1.0km</small>	m3	1			6号代価表 101頁	
バックホウ掘削（掘削積込、積込） <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			2号代価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(7号明細書)

盛土(現地発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			7号代価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（流用土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			7号代価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土(砂利路盤工現地発生土)
路体(築堤)4.0m以上 障害なし

(9号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤)4.0m以上 障害なし	m3	1			7号代価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書

(10号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			8号代価表 103頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工
敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上

(11号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路床掘削	m3	10			9号代価表 104頁	
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック杓	m2	100			10号代価表 105頁	
締固め	m2	100			11号代価表 106頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形 (盛土部)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			12号代価表 107頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(13号明細書)

10 m当り

組立設置 最上段
ハイパーマット100

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハイパーマット多段積型100型 最上段用本体 H500×W1000	m	10				
詰石 15~22.5cm	m ³	4 750				
普通作業員	人	0 810				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	時間	0 230				
計						
1 m 当り						

組立設置 中下段
ハイパーマット100

明細書

(14号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハイパーマット多段積型100型 中下段用本体 (1:0.5勾配) H500×W1000	m	10				
詰石 15~22.5cm	m3	4 750				
普通作業員	人	0 810				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] カー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	0 230				
計						
1 m 当り						

明細書

(15号明細書)

側面網
材料のみ ハイパーマット100

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハイパーマット多段積型100型 側面網 H500×W1000	枚	1				
計						
1枚当り						

明細書

(16号明細書)

吸出し防止材
材料のみ

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材 合織不織布 t = 10mm 9.8 kN/m	m ²	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

床掘り
クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し ルーズな状態の積込

(17号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 <small>クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			13号代価表 108頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害無し</small>	m3	1			2号代価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬（現場発生土（施工現場→残土置場））
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3

（ 18号明細書 ）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3	m3	1			14号代価表 109頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬（現地発生土（施工現場←残土置場））
 ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3

(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			2号代価表 97頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3	m3	1			14号代価表 109頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(20号明細書)

盛土(砂利路盤工現地発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			7号代価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			15号代価表 110頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形（切土部） 粗面仕上げ
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(22号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
切土法面整形粗面仕上げ 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1					16号代価表 111頁	
計								
1 m2 当り								

明細書

(23号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	6				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	5				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
LXウォール H3500×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
LXウォール H4000×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	5				
LXウォール H4500×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
LXウォール H5000×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	20				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	28				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき (雪害対策用斜材材、コイル、連結棒含む)	m	28				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	64	300			
再生砕石 RC-40	m ³	187	200			

簡易鋼製擁壁工材料費

明細書

(23号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 式 当 り						

明細書

簡易鋼製擁壁工組立

(24号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	4 500			17号代価表 112頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	12			18号代価表 113頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	22 500			19号代価表 114頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m2	47 500			20号代価表 115頁	
計						
1式当り						

明細書

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50~150mm 要

(25号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 50~150mm 要	m	1			21号代価表 116頁	
計						
1 m 当り						

フィルター材
クワッシュアンC40

明細書

(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材 クワッシュアンC-40	m3	1			22号代価表 117頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(27号明細書)

100 m当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
普通作業員	人	0	350					
計								
1 m 当り								

明細書

(28号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

明細書

木製路面排水工
シスイエース Aタイプ 400型

(29号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	1			23号代価表 118頁	
シスイエース Aタイプ 400型	組	0 250				
計						
1 m 当り						

明細書

床掘り
土砂 小規模 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(30号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			3号代価表 98頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			2号代価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り

軟岩(Ⅰ)B 油圧式600~800kg級 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

(31号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレード床掘Ⅱ 軟岩ⅠB	m3	9			24号代価表 119頁	
人力岩石掘削 軟岩ⅠB	m3	1			25号代価表 120頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	10			5号代価表 100頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬（現地発生土（施工現場→残土置場））

小規模 バックホウ山積0.28m³（平積0.2m³）土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID無し 1.0km以下 普通

32号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID無し 1.0km	m ³	1			6号代価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬（現場発生土（施工現場←残土置場））

小規模 バックホフ山積0.28m³（平積0.2m³）土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID無し 1.0km以下 普通（

33号明細書

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>小規模 バックホフ山積0.28m³（平積0.2m³） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID無し 1.0km</small>	m ³	1					6号代価表 101頁	
バックホフ掘削（掘削積込、積込） <small>ループ状の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m ³	1					2号代価表 97頁	
計								
1 m ³ 当り								

明細書

コンクリート

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石有 均しCo有 一般養生 延長無し

(34号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石有 均しCo有 一般養生</small>	m3	1			26号代価表 121頁	
計						
1 m3 当り						

屈曲部コンクリート
18-8-40

明細書

(35号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管</small>	m3	1				27号代価表 122頁	
計							
1 m3 当り							

明細書

端部止コンクリート
18-8-40

(36号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管</small>	m3	1			27号代価表 122頁	
計						
1 m3 当り						

間詰コンクリート
18-8-40

明細書

(37号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管</small>	m3	1			27号代価表 122頁	
計						
1 m3 当り						

型枠（屈曲部コンクリート）

明細書

(38号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			28号代価表 123頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

型枠（端部止めコンクリート）
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

(39号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			28号代価表 123頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

土のう
大型土のう工 流用土 製作・設置撤去 作業半径6m以下

(40号明細書)

1袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			29号代価表 124頁	
大型土のう工 撤去	袋	1			30号代価表 125頁	
計						
1袋当り						

明細書

ポンプ排水
排水量7以上30m³/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(41号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			31号代価表 126頁	
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書

(42号明細書)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			32号代価表 127頁	
計						
1箇所当り						

明細書

掘削 (岩石)

人力併用機械掘削 軟岩 (I)B 崩壊状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

(43号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
人力併用機械掘削 軟岩 (I)B 油圧式600~800kg級	m3	10			33号代価表 128頁	
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) 崩壊状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	10			5号代価表 100頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(44号明細書)

床掘り
土砂 小規模 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			3号代価表 98頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			2号代価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
新規据付け300A型 300*300*2000mm

(45号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャストU型横断溝 300A型 300*300*2000mm	m	1			34号代価表 129頁	
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
新規据付け300A型 300*300*1000mm

(46号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャストU型横断溝 300A型 300*300*1000mm	m	1			35号代価表 130頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(47号明細書)

横断溝蓋
コンクリート・鋼製 40kg/枚以下

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休 (現場閉所)	枚	1				
鋼製グレーチング滑止 [400用] 400用 T20L995 一般滑止	枚	1				
計						
1枚当り						

明細書

コンクリート路面 (取合コンクリート)
 t=15cm機械舗設、路盤紙敷設、溶接金網設置工

(48号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	m2	1			36号代価表 131頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	1			37号代価表 132頁	
溶接金網設置工	m2	1			38号代価表 133頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(49号明細書)

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生碎石RC-40

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生碎石RC-40	m2	1			39号代価表 134頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

河床整理
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(50号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			40号代価表 135頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリートブロック基礎
 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(51号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート <small>18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)</small>	m3	1			41号代価表 136頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリートブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

(52号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1			42号代価表 137頁	
大型ブロック(材料費) 800*1250*1000mm675kg盛岡	m2	1			43号代価表 138頁	
計						
1 m2 当り						

天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書

(53号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			44号代価表 139頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(54号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1			45号代価表 140頁	
計						
1 m3 当り						

胴込・裏込材（碎石）
大型ブロック再生碎石RC-40

明細書

(55号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック再生碎石RC-40	m3	1			46号代価表 141頁	
計						
1 m3 当り						

鉄筋
SD295A D16mm

明細書

(56号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m	t	1				
計						
1 t 当り						

目地材
厚10mm

明細書

(57号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地材(瀝青質板) T 1 0 m m	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアーク40~0

(58号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアーク40~0	m2	100			47号代価表 142頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(59号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	70			1号単価表 158頁	
再生碎石 RC-40	m3	90				
計						
1式当り						

木製工事用看板枠工

明細書

(60号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板枠工	基	1			48号代価表 143頁	
計						
1式当り						

明細書

土のう
大型土のう工 既設 撤去

(61号明細書)

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 撤去	袋	1			30号代価表 125頁	
計						
1袋当り						

明細書

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(62号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
 クラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(63号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 <small>クラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			13号代価表 108頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬（（現場発生土（施工現場→残土置場））
 ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3

(64号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			2号代価表 97頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1			49号代価表 144頁	
計						
1 m3 当り						

土砂運搬（現地発生土（施工現場←残土置場））
 ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3

明細書

(65号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり</small>	m3	1			2号代価表 97頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1			49号代価表 144頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬 (砂利路盤工現地発生土)

小規模 バックホウ山積0.28m³(平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 普通

(66号明細書)

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ山積0.28m³(平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下</small>	m ³	1			50号代価表 145頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ループな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m ³	1			2号代価表 97頁	
計						
1 m ³ 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

(67号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			51号代価表 146頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(68号明細書)

1 m 当り

ボックスカルバート
 据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5、1.25<H≦2.5 基礎碎石+均しコンクリート 縦締無し クレーン賃料補正(標準)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5、1.25<H≦2.5 基礎碎石+均しコンクリート 縦締有り クレーン賃料	m	1			52号代価表 147頁	
計						
1 m 当り						

目地板設置
t=10

明細書

(69号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板設置 t=10 瀝青質目地板(アスファルト系)	m2	1			53号代価表 148頁	
計						
1 m2 当り						

保護コンクリート（ボックスカルバート）

明細書

(70号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準標準 圧送管</small>	m3	1			27号代価表 122頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎碎石（ボックスカルバート）
0.3m 再生クラッシュラン40~0

(71号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	100			54号代価表 149頁	
計						
1 m3 当り						

端型枠（ボックスカルバート）

明細書

(72号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			28号代価表 123頁	
計						
1 m2 当り						

足場工
単管足場

明細書

(73号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
足場工 単管足場 不要	掛m2	1					55号代価表 150頁	
計								
1 m2 当り								

ふとんかご
ふとんかご

明細書

(74号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 スロ-プ 式 高さ60cm*幅120cm	m	1			56号代価表 151頁	
止杭打込	本	0 230			57号代価表 152頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(75号明細書)

1 m 当り

ヒューム管撤去
800mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒューム管(B形管) 撤去 800mm	m	1			58号代価表 153頁	
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬
コンクリート殻

明細書

(76号明細書)

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート殻（鉄筋）	t	1				
運搬費 10tクラス・50kmまで	回	1				
計						
1 式 当 り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			2号単価表 159頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

代価表

(4号代価表)

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
 クラウ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	日	1	220		3号単価表 160頁	
普通作業員	人	0	300			床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

(5号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			2号単価表 159頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通

6号代価表

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		26.52				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	26.52		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		61.90				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			4号単価表 161頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			5号単価表 162頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

路床掘削

代価表

(9号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			6号単価表 163頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(10号代価表)

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生砕石 RC-40	m3	12				
ハック材(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			7号単価表 164頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料)	日	1 100			8号単価表 165頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			9号単価表 166頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
カーブ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(13号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 900			10号単価表 167頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬10t 土砂類
 片道0.8km BH山積0.45m3

代価表

(14号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	8 740			11号単価表 168頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.58		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

切土法面整形粗面仕上げ
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(16号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 050				
普通作業員	人	0 300				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 300			12号単価表 169頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

代価表

(17号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 110				
普通作業員	人	0 870				
バックホ(排対1次) クレーン型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1			13号単価表 170頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

代価表

(18号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 130				
普通作業員	人	1 030				
バックホ(排対1次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 200			13号単価表 170頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

代価表

(19号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 140				
普通作業員	人	1 160				
バックホ(排対1次) クレーン型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 400			13号単価表 170頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(20号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	1 460				
バックホ(排対1次) クレーン型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 800			13号単価表 170頁	
計						
1 m2 当り						

暗渠排水管
据付 波状管 50~150mm 要

代価表

(21号代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R	29.00				
R1 普通作業員	19.90		普通作業員		
R2 土木一般世話役	9.10		土木一般世話役		
Z	71.00				
Z1 暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	71.00		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

フィルター材
クラッシュランC-40

代価表

(22号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.92				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.5m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	15.61		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型] 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		59.88				
R1	普通作業員	27.92		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.15		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.76		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.88		特殊作業員		
Z		24.20				
Z1	砕石 C-40	19.75		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.37		軽油 パトロール給油		

木製路面排水工

代価表

(23号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
普通作業員	人	0	380					
計								
1 m 当り								

大型ブレードカ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB

代価表

(24号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレードカ床掘Ⅱ 軟岩ⅠB 油圧式1300kg級	m3	1			61号代価表 155頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし</small>	m3	1			5号代価表 100頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩 I B

代価表

(25号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2 600				[1]
普通作業員	人	1 300				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h	日	0 400			14号単価表 171頁	[1]
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	1 700				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハ損耗費
計						
1 m3 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo有 一般養生 延長無し

代価表

(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.46				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.10		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		62.61				
R1	型わく工	12.83		型枠工		
R2	普通作業員	12.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.09		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.07		運転手(特殊)		
Z		30.93				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	30.13		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.51		軽油 パトロール給油		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(27号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				[1]
特殊作業員	人	0 450				[1]
普通作業員	人	0 920				[1]
生コン 18-8-40 N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			15号単価表 172頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプ材損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(28号代価表)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(29号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				[1]
特殊作業員	人	0 290				[1]
普通作業員	人	0 290				[1]
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				
バック杓(賃料)	日	0 290			16号単価表 173頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

代価表

(30号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 090				[1]
特殊作業員	人	0 090				[1]
バック杓(賃料)	日	0 090			17号単価表 174頁	
諸雑費 [1]	%	0 400			諸雑費	製作・設置、製作の作業で必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

代価表

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(31号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 040				[1]
普通作業員	人	0 050				[1]
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			18号単価表 175頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(32号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 320				
普通作業員	人	1 040				
バックホ(賃料)	日	0 240			19号単価表 176頁	
計						
1箇所当り						

人力併用機械掘削
軟岩(I)B 油圧式600~800kg級

代価表

(33号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 330				[1]
普通作業員	人	0 120				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h	日	0 040			14号単価表 171頁	[1]
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	0 210				[1]
大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1 580			20号単価表 177頁	[1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	コンクリートブレーカ用フェル損耗費
計						
1 m3 当り						

プレキャストU型横断溝
300A型 300*300*2000mm

代価表

(34号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 300A 300×300×2000mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
再生砕石 RC-40	m ³	0.190				
計						
1 m 当り						

代価表

(35号代価表)

プレキャストU型横断溝
300A型 300*300*1000mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリートU形側溝 落蓋式 3種 300A×1000	本	10				
U型側溝据付 <small>L=2000 1000以上2000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)</small>	m	10				
再生砕石 RC-40	m ³	0.190				
計						
1 m 当り						

機械舗設
15cm 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表

(36号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40 N	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バック杓(賃料)	日	1 250			21号単価表 178頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

代価表

(37号代価表)

100 m2当り

路盤紙敷設
クラフト紙系

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0 400				
計						
1 m2 当り						

代価表

(38号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	115				
普通作業員	人	2 300				
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石RC-40

代価表

(39号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25 400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0 090			22号単価表 179頁	[1]
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090			23号単価表 180頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			24号単価表 181頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(40号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 030			2号単価表 159頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(41号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.09				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積)	1.47		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.62		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		67.80				
R1	普通作業員	18.74		普通作業員		
R2	型わく工	17.98		型枠工		
R3	土木一般世話役	10.22		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	10.17		特殊作業員		
Z		30.11				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	25.85		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.42		軽油 パトロール給油		

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表

(42号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.79				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積	10.79		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		77.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	23.36		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	16.39		普通作業員		
R3	ブロック工	14.13		ブロック工		
R4	土木一般世話役	10.00		土木一般世話役		
Z		11.24				
Z1	軽油 パトロール給油	11.24		軽油 パトロール給油		

代価表

大型ブロック(材料費)
800*1250*1000mm675kg盛岡

(43号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型積みブロック パラレルフォームⅡ100型 A型 800×1250×1000mm 675kg 盛岡	m2	1				
計						
1 m2 当り						

現場打天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表

(44号代価表)

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	2.43				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積)	2.43	[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R	63.99				
R1	型わく工	21.93	型枠工		
R2	普通作業員	15.12	普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.73	土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.30	特殊作業員		
Z	33.58				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	32.10	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.48	軽油 パトロール給油		

代価表

(45号代価表)

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.99				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	2.99		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		25.54				
R1	特殊作業員	10.87		特殊作業員		
R2	普通作業員	8.94		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.75		運転手(特殊)		
Z		71.47				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	70.21		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.26		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

代価表

(46号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.75				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	6.75		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		56.04				
R1	普通作業員	32.09		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.28		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.75		運転手(特殊)		
Z		37.21				
Z1	再生碎石 RC-40	34.22		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	2.99		軽油 パトロール給油		

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0

(47号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[1]
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	3 100				[1]
割栗石 5~15cm	m3	17 100				
再生碎石 RC-40	m3	3 420				
バック杓(賃料)	日	1			25号単価表 182頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(48号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

ダンプ運搬10t 土砂類
片道0.1km BH山積0.45m3

代価表

(49号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	7 340			11号単価表 168頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 普通

(50号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.52				
K1	ダンプトラック オンロード・デューセル・積載質量4t積級	26.52		ダンプトラック[オンロード・デューセル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		61.90				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(51号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.31				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	10.59		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.65		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		76.19				
R1	特殊作業員	28.92		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.93		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.34		運転手(特殊)		
Z		11.50				
Z1	軽油 パトロール給油	11.40		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		

ボックスカルバート
 据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石+均しコンクリート 縦締有り クレーン賃料補正(標準)

代価表

(52号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.81				
K1	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.37		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		19.77				
R1	普通作業員	4.97		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.35		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.32		特殊作業員		
Z		77.42				
Z1	PCボックスカルバート 150 2000*2000*2000	77.42		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m		

目地板設置 t=10
 瀝青質目地板(アスファルト系)

代価表

(53号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
普通作業員	人	0 760				
目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	m2	11 200				
計						
1 m2 当り						

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表

(54号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				[1]
特殊作業員	人	1 010				[1]
普通作業員	人	2 670				[1]
再生砕石 RC-40	m3	36				
バック杓(賃料)	日	0 920			26号単価表 183頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

足場工
単管足場 不要

代価表

(55号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900				[1]
とび工	人	6 900				[1]
普通作業員	人	1 800				[1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

(56号代価表)

ふとんかご
設置 スロープ式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.22				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.22		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.14				
R1	普通作業員	16.94		普通作業員		
R2	土木一般世話役	5.51		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	5.50		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.19		運転手(特殊)		
Z		61.64				
Z1	ふとんかご	28.29		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	詰石 15~22.5cm	25.89		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.18		軽油 パトロール給油		

ヒューム管(B形管)
撤去 800mm

代価表

(58号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.90				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(5.85		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		88.54				
R1	普通作業員	34.73		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	16.91		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	15.12		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	8.28		特殊作業員		
Z		4.56				
Z1	軽油 パトロール給油	3.87		軽油 パトロール給油		

大型土のう工
移設(撤去・再設置)

代価表

(59号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 140				[1]
特殊作業員	人	0 140				[1]
普通作業員	人	0 140				[1]
バック杓(賃料)	日	0 140			27号単価表 184頁	
諸雑費 [1]	%	0 200			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(62号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40 N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(63号代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
じゃかご 角形パネル GS-3 4mm×15×60cm	m	1				
計						
1 m 当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m³(平積0.35m³)

(1号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(2号単価表)

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	490			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回

(3号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 430				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(5号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1 860				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(12号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホウ(賃料)

(19号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	121				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1	090			
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表

(20号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0 170				
計						
1時間当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(21号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1 420				
計						
1日当り						

単価表

(22号単価表)

モータグレーダ(排対1次)
土工用・ブレード幅3.1m

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1	450			
計						
1日当り						

単価表

(24号単価表)

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1	490			
計						
1日当り						

単価表

(26号単価表)

1日当り

バックホウ(賃料)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	0.790				
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(27号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	110				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1	520			
計						
1日当り						

経 費 条 件 表

東北森林管理局 米代東部森林管理署上小阿仁支署
小長滝林道災害復旧工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.5% (4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)		0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費		0
工期延長等日数(日)		0
工期延長等土木世話役単価(円/日)		0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率		10
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】