

多々良沢治山工事

米代東部森林管理署上小阿仁支署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費	式	1			費目行
No. 2 コンクリート床固工	式	1			工種行
No. 2 コンクリート床固工	式	1			1号明細書 6頁
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			2号明細書 9頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 3頁
安全費	式	1			2号内訳書 4頁
技術管理費	式	1			3号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

(1号明細書)

No. 2 コンクリート床固工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
堤体コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 18-8-40-60 BB	m3	173	700		1号代価表 10頁	
木製型枠パネル 間伐杉丸太(ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	114				
木製パネル式残存型枠工	m2	183	800		2号代価表 11頁	
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	12	600		3号代価表 12頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂利	m3	103			4号代価表 13頁	
溪間工 地山+ルーズ 礫質土	m3	66	700		5号代価表 14頁	
溪間工 掘削+ルーズ+ルーズ 軟岩(I)B	m3	70	600		6号代価表 15頁	
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	20	800		7号代価表 16頁	
岩盤掘削面整形	m2	79	100		8号代価表 17頁	
岩盤清掃	m2	79	100		9号代価表 18頁	
埋戻(転圧有り) 溪間工 BH-0.6m 3	m3	103			10号代価表 19頁	
埋戻(転圧無し) 溪間工 BH-0.6m 3	m3	193	200		11号代価表 20頁	
止水板設置 止水板(塩ビ) FF200*5mm	m	3			12号代価表 21頁	
目地板設置 t=10 瀝青質目地板(アスファルト系)	m2	8			13号代価表 22頁	

明細書

(1号明細書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	33			14号代価表 23頁	
袖隠コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 18-8-40-60 BB	m3	4,700			15号代価表 24頁	
木製型枠パネル 間伐杉丸太(ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	12				
木製パネ式残存型枠工	m2	18,400			2号代価表 11頁	
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1,600			3号代価表 12頁	
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	1,800				
側壁コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 18-8-40-60 BB	m3	4,200			16号代価表 25頁	
木製型枠パネル 間伐杉丸太(ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	10				
木製パネ式残存型枠工	m2	14,700			2号代価表 11頁	
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	2,400			3号代価表 12頁	
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	1,500				
植生土のう積工 小口並べ	m2	2,500			17号代価表 26頁	
丸太一本筋工 杭木L=0.6m	m	12,600			18号代価表 27頁	
ハリシバ伏工 肥料袋無一重初環境品	m2	41,300			19号代価表 28頁	間伐材使用

明細書

(2号明細書)

仮設工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	16 600			21号代価表 30頁	
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			22号代価表 31頁	
足場工(キャットウォーク)	m	105			23号代価表 32頁	
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	20			24号代価表 33頁	
大型土のう工 設置 作業半径6m以下	袋	20			25号代価表 34頁	
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	20			26号代価表 35頁	
敷鉄板設置・撤去	m2	92 900			27号代価表 36頁	
鋼板賃料、鋼板整備費 22*1524*6096供用180日	枚	10			28号代価表 37頁	
木製工事用看板枠工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			29号代価表 38頁	
工事標示板 取付け・撤去一切 鋼板 メラニン仕上げ	箇所	1			30号代価表 39頁	
計						

堤体コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
 V<30m3/日 18-8-40-60 BB

代価表

(1号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.600				
普通作業員	人	1.500				
生コンクリート(高炉B) 18-8-40-60 BB	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			1号単価表 50頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			33号代価表 42頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイブレード、発動発電機損料等
打継面清掃工	m3	10			34号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

袖隠コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
 V<30m3/日 18-8-40-60 BB

代価表

(15号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.600				
普通作業員	人	1.500				
生コンクリート(高炉B) 18-8-40-60 BB	m3	10.600				小型構造物
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			1号単価表 50頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			33号代価表 42頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バンプレタ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

側壁コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
 V<30m3/日 18-8-40-60 BB

代価表

(16号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.600				
普通作業員	人	1.500				
生コンクリート(高炉B) 18-8-40-60 BB	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			1号単価表 50頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			33号代価表 42頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バンプレタ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

丸太一本筋工 杭木L=0.6m

代価表

(18号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	12	500			
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	5	560			
なまし鉄線 3.2mm (#10)	k g	0	790			
普通作業員	人	0	500			
普通作業員	人	0	090			
計						
1 m 当り						

足場工(キャットウォーク)

代価表

(23号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
とび工	人	0.400				
普通作業員	人	0.400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

大型土のう工 製作・設置
作業半径6m以下

代価表

(24号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置
特殊作業員	人	0.278				製作・設置
普通作業員	人	0.278				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.278			8号単価表 57頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当 り						

代価表

(27号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
とび工	人	0.290				
普通作業員	人	0.290				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			11号単価表 60頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板枠工
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表

(29号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=126cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.016			12号単価表 61頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=180cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.023			13号単価表 62頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=150cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.019			14号単価表 63頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=110cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.007			15号単価表 64頁	
角材損料(木製工事用看板枠工) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0.004			16号単価表 65頁	
角材損料(木製工事用看板枠工) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0.003			17号単価表 66頁	
ボルト φ12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ12mm L=230mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				
普通作業員	人	0.040				
普通作業員	人	0.130				
計						
1基当り						

代価表

(32号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 ¹ 500				
普通作業員	人	1 ¹				
諸雑費	%	9 ¹			諸雑費	
計						
1箇所当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

(33号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

代価表

(34号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

