

工種別数量内訳書

堀内林道改良工事

米代東部森林管理署上小阿仁支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良	堀内林道1号	式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準）	m3	2		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	敷均し、締固め合成単価	m3	2		
盛土（購入土）		m3	61		
作業土工		式	1		
床掘り	<small>79-7型山積0.8m3(平積0.6m3) 4割質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	73		
床掘り	軟岩 I-B BH-0.45m3	m3	143		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	255		
路面工		式	1		
砂利舗装工（機械）10cm		m3	9.9		
簡易鋼製擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁材料費（1号）		式	1		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5m以下	m2	2		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5~2.0m	m2	4.5		
簡易鋼製擁壁工	壁高2.0~3.0m	m2	22		
簡易鋼製擁壁工	壁高3m超	m2	65		
林道開設・改良	堀内林道2号	式	1		
林道土工		式	1		
盛土工		式	1		
盛土（購入土）		m3	15		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	92		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	91		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	現場制約の有無、土質	m2	5		
路面工		式	1		
砂利舗装工（機械）10cm		m3	7.8		

工種別数量内訳書

堀内林道改良工事

米代東部森林管理署上小阿仁支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
簡易鋼製擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁材料費 (2号)		式	1		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5m以下	m2	2		
簡易鋼製擁壁工	壁高1.5~2.0m	m2	1.5		
簡易鋼製擁壁工	壁高2.0~3.0m	m2	50.5		
林道開設・改良	堀内林道3号	式	1		
林道土工		式	1		
盛土工		式	1		
盛土 (流用土)	敷均し、締固め合成単価	m3	393		
盛土 (購入土)		m3	326		
床掘り	土砂 小規模	m3	92		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	16		
法面整形工		式	1		
法面整形 (盛土部)	現場制約の有無、土質	m2	101		
路面工		式	1		
砂利舗装工 (機械) 10cm		m3	4.4		
擁壁工		式	1		
場所打擁壁工		式	1		
重力式擁壁		m3	18.8		
端部止コンクリート		m3	4.9		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	10.7		
基礎栗石工 t=15cm		m3	1.9		
排水構造物工		式	1		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	24		
菅渠工		式	1		
コルゲートパイプ据付	CPⅡ型 φ1500 t=2.7	m	15.6		
基礎砕石工 t=30cm		m3	9.5		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		

工種別数量内訳書

堀内林道改良工事

米代東部森林管理署上小阿仁支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
コルゲートパイプ撤去	CP I 型φ1000 t=1.6	m	20		
産廃処分費		式	1		
産廃処分費（運搬）		式	1		
かご撤去工		式	1		
ふとんかご撤去	撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	6		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土のう	製作・設置 作業半径6m以下	袋	27		
土のう	撤去 作業半径6m以下	袋	27		
水替工		式	1		
締切排水(水替)工	作業時排水	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		